

1. sz. melléklet BP/0801/00121-23/2024 sz. határozathoz

Az **MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.** KTKKH-00883/2023 számú, 2023. szeptember 15-én és a KTBKH-00072/2024/KI számú, 2024. február 13-án kelt közútkezelői hozzájárulása

RODEN Mérnöki Iroda Kft.

Iktatószám: KTKH – 00883 /2023

1089 Budapest
Villám u. 13.

Tárgy: M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós –
Kisújszállás (kelet) I. szakasz 141+900 – 143+500
km sz közötti szakasz fedvénytervei.

Kapcsolattartó: Izsay Judit

Tisztelt Cím!

Az **Építési és Közlekedési Minisztérium** Útépítési Beruházások Támogatásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság Közúti Beruházás Lebonyolítási Főosztály (1134 Budapest, Váci út 45.) – a továbbiakban,
mint Engedélyes – részére az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁST

az alábbi feltételekkel adja meg:

1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

Létesítmény megnevezése:

**M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás (kelet)
I. szakasz (118+000 – 143+500 km sz.)**

141+900 – 143+500 km szelvény közötti szakasz fedvénytervei

I.A1 Útépítés (tsz: 2244 2023. 07.27.) V01 változat

I.D1 Vízépítés (tsz: 2244 2023. 07.27.) V01 változat

I.G4-6 Vízellátás, csatornázás (tsz: 2244 2023. 08.14.) V01 változat

Tervező neve, címe: **RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.)**

Jogosult neve, címe: **Építési és Közlekedési Minisztérium
Útépítési Beruházások Támogatásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Közúti Beruházás Lebonyolítási Főosztály
(1134 Budapest, Váci út 45.)**

2. **Általános feltételek:**

- 2.1. Ezen kezelői hozzájárulás csak a Magyar Állam tulajdonú, illetve MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésű közúthálózat elemeinek építésére vagy átépítésére vonatkozik. Az esetlegesen érintett, más tulajdonban vagy kezelésben lévő, építendő vagy átépítendő útszakaszokra vonatkozóan az ezek esetében érintett közútkezelők és területtulajdonosok hozzájárulásait be kell szerezni.

3. **A tervvel kapcsolatos feltételek:**

A 143 km szelvénybe tervezett, komplex pihenővel kombinált csomópont fedvénytervei az útügyi műszaki előírások alóli felmentést, valamint az építési engedélytől való eltérést vonhatják maguk után.

I.A1 Útépítés 141+900 – 143+500 km szelvény közötti szakasz fedvényterv

(tsz: 2244 2023. 07.27.) V01 változat

Nincs észrevétel.

I.D1 Vízépítés 141+900 – 143+500 km szelvény közötti szakasz fedvényterv

(tsz: 2244 2023. 07.27.) V01 változat

Nincs észrevétel.

I.G4-6 Vízellátás, csatornázás 141+900 – 143+500 km szelvény közötti szakasz fedvényterv

(tsz: 2244 2023. 08.14.) V01 változat

Nincs észrevétel.

4. **Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:**

- 4.1. A közúton lévő vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok stb. – a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő – megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.
- 4.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezése biztosítandó, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a megyei földhivataltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről gondoskodni szükséges. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a megyei földhivatalhoz és az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyreállítandó.

5. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

- 5.1. Az igénybe vett útterületet / munkaterületet az UT 04.05.14 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és forgalomszabályozása című útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint szükséges kialakítani.

6. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki feltételek:

- 6.1. A kivitelezést csak az illetékes hatóság által kiadott érvényes építési engedély, a jóváhagyott kiviteli tervek, valamint az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től külön eljárásban kért, munkakezdésre kiadott engedély alapján lehet elkezdni.

Az írásos munkakezdesi engedély kiadásának feltétele:

- jogerős építési engedély,
- szakfelügyelet megrendelése,
- jóváhagyott kiviteli tervek,
- a jóváhagyott forgalomkorlátozási terv,
- a műszaki ellenőrzést ellátó szervezet nevének és címének bejelentése,
- kivitelezésért felelős szervezet és vezető nevének és címének bejelentése,
- a technológiai idők figyelembevételével készített építési ütemterv megléte,
- az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt előzetes hozzájárulásával a műszaki ellenőr által elfogadott alkalmassági vizsgálatok, bedolgozási és gyártási utasítások rendelkezésre állása,
- a közútkezelői hozzájárulásban foglalt egyéb műszaki feltételek biztosítása.

- 6.2. A kivitelezés során az útügyi műszaki előírásokban foglaltaktól csak az előírások alóli felmentés alapján szabad eltérni.
- 6.3. A kivitelezés során igénybe venni kívánt szállító útvonalak, műtárgyak rendeltetésszerű használatát a közút kezelőjének előírásai alapján folyamatosan biztosítani kell.
- 6.4. A kivitelezés folyamán történő nagytömegű anyagszállítás megkezdése előtt organizációs terv készítendő, melyet az érintett közútkezelőkkel jóvá kell hagyatni.
- 6.5. A végleges forgalomba helyezéig az építéssel és létesítéssel összefüggésben harmadik fél által benyújtott észrevételek, követelések rendezése az építési engedély jogosultjának kötelessége.

7. Egyéb feltételek:

- 7.1. Engedélyesnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.
- 7.2. Amennyiben a jelen hozzájárulással elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt közúttal kapcsolatos munka végzése válik ismételten szükségessé, az ehhez való hozzájárulást az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től meg kell kérni.
- 7.3. A munkaterület átadás-átvételi eljárás Társaságunk részvételével történhet.
- 7.4. A kivitelezés során tartandó kooperációs eljárásokba Társaságunkat kérjük bevonni.

- 7.5. A kivitelezés ideje alatt az érintett ingatlanok jogszabályoknak megfelelő állapotban tartásáról (hulladékok eltávolítása, gyom- és parlagfűmentes állapot biztosítása stb.) a jogosultnak kell gondoskodnia a kivitelező útján vagy más módon.
- 7.6. A közutat érintő munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy az országos közút forgalmát és a közúton közlekedők élet- és vagyonszabadságát ne veszélyeztessék.
- 7.7. Jelen közútkezelői hozzájárulás fakivágásra nem jogosít, amennyiben a munkálatok során fakivágás szükséges, arra külön engedélyt szükséges kérni.
- 7.8. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz a közútkezelői hozzájárulást szintén meg kell kérni.

8. Vegyes rendelkezések:

- 8.1. Az ideiglenes forgalomkorlátozás biztosítása során a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontját figyelembe kell venni.
- 8.2. Felhívjuk az Engedélyes és a Kivitelező figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat az építési engedéllyel jóváhagyott közútkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség az Engedélyest és a Kivitelezőt terheli.
- 8.3. A létesítmény műszaki átadás-átvételi és használatbavételi engedélyezési eljárására a közútkezelőt kérjük meghívni. Az eljárás során a vonatkozó előírások alapján az üzemeltetéshez szükséges dokumentációk a közútkezelő részére átadandók.
- 8.4. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott tartalomjegyzék szerint elkészített, üzemeltetési és karbantartási utasításokat tartalmazó kézikönyvet 1 példányban papíralapon és 2 digitális példányt CD-n kell véleményezésre benyújtani a műszaki átadás-átvételi eljárások megkezdésekor.
- 8.5. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos meghibásodás esetén a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglalt kötelező alkalmassági időszakon belül, jogosult felelős a jótállási és szavatossági jogok kivitelező felé történő érvényesítésére.
- 8.6. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről a kivitelező köteles gondoskodni.
- 8.7. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos közúti károkért a jogosult és kivitelező anyagilag felelős, a jogszabályi jótállási és szavatossági időn belül helyreállítási kötelezettsége áll fenn.
- 8.8. A tárgyi beruházás létesítményeinek ideiglenes forgalomba helyezését követően a létesítmények tervezésével és megvalósításával összefüggésben okozott kárral kapcsolatban meghozott hatósági vagy bírósági döntésben meghatározott kötelezettségeket (kijavítás, kártérítés stb.) a kárért felelős jogosult, tervező, illetve kivitelező tartozik teljesíteni.
- 8.9. A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig, ezen időn belül megszerzett jogerős építési engedély rendelkezésre állása esetén az építési engedély lejártáig érvényes. Amennyiben az építési engedély lejártáig a kivitelezést nem kezdik meg, vagy az építési engedély

meghosszabbítására, módosítására kerül sor, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.

8.10. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály Utügyi Osztálynál benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni.

Hozzájárulásunk a megvalósítás műszaki feltételeire vonatkozik, idegen terület igénybevételére nem jogosít.

A kezelői hozzájárulás egy példányát kérjük a munkaterületen tartani, melyet az ellenőrzést végző szervnek át kell adni.

Kezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló többszörösen módosított 1988. évi I. törvény alapján adtuk ki.

Budaörs, 2023. szeptember 15.



Tóth János
üzemeltetési főmérnök
MKIF Zrt.

Kapja:

RODEN Kft. – roden@roden.hu

MKIF Secundus Zrt. – Horváth Árpád horvath.arpad@mkif.hu

MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. – Izsay Judit izsay.judit@mkif.hu

RODEN Kft

**1089 Budapest
Villám u.13.**

Iktatószám: KTbKH-00072/2024/KI

**Tárgy: M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós –
Kisújszállás I. szakasz C1 Forgalomtechnika kiviteli
terv.**

Kapcsolattartó: Izsay Judit

Tisztelt Címzett!

Az **Építési és Közlekedési Minisztérium** Útépítési Beruházások Támogatásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság Közúti Beruházás Lebonyolítási Főosztály – a továbbiakban, mint Jogosult – részére az
**M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás I. szakasz (118+000 – 143+500 km sz.) C1
Forgalomtechnika kiviteli terv V01 változatra** (tsz: 2244 2023.12.20.) az MKIF Magyar Koncessziós
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: Társaság) a

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁST

az alábbi feltételekkel adja meg:

1. Az adott létesítménnyel kapcsolatos alapadatok:

Létesítmény megnevezése:

**M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Püspökladány
I. szakasz (118+000 – 143+500 km sz.)
C1 Forgalomtechnika kiviteli terv V01 változat**

A közútkezelői hozzájárulás jogosultja:

- név: **Építési és Közlekedési Minisztérium**
Útépítési Beruházások Támogatásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Közúti Beruházás Lebonyolítási Főosztály
- cím: 1134 Budapest, Váci út 45.

Tervező(k):

- Generál tervező: **RODEN Mérnöki Iroda Kft.**
(1089 Budapest, Villám u. 13.)

Tervszám:

- **2244 V01 változat (2023. 12. 20.)**

A közútkezelői hozzájárulás érvényessége: **a kiadás napjától számított 2 évig.**



2. Általános feltételek:

- 2.1. Ezen kezelői hozzájárulás csak a Magyar Állam tulajdonú, illetve az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésű / későbbiekben kezelésébe kerülő közúthálózat elemeinek építésére vagy átépítésére vonatkozik. Az esetlegesen érintett, más tulajdonban vagy kezelésben lévő, építendő vagy átépítendő útszakaszokra vonatkozóan az ezek esetében érintett közútkezelők és területtulajdonosok hozzájárulásait be kell szerezni.

3. A tervvel kapcsolatos feltételek:

C1 Forgalomtechnika kiviteli terv V01 változat

Forgalomtechnikai szakági észrevétel

- 3.1. A leállóöblök tábláin szaggatott vonal helyett, folyamatos vonal szerepeljen.

Üzemi Hírközlő hálózatra vonatkozó észrevétel

- 3.2. Az adatátvitelt a kezelő Mérnökségig meg kell valósítani (kameraképekkel együtt). A gyorsforgalmi úton valamennyi eszköz folytonos optikai hálózaton keresztül kommunikáljon.
- 3.3. A tervezett berendezéseket Társaságunk által használatban lévő forgalomirányítási rendszerébe teljeskörűen integrálni szükséges.
- 3.4. A telepített kamerákat Társaságunk által használatban lévő kameravezérlő rendszerbe integrálni szükséges.
- 3.5. A teljes keresztmetszet feletti VJT portáloknak teljesen átjárhatónak kell lenniük, hogy mindkét oldalról meg lehessen közelíteni akár csak a bal, akár csak a jobb, vagy mind a két pálya felett található kijelzőket.
- 3.6. 120+105 km szelvénybe tervezett térfigyelő kamerát a lehető legközelebb kérjük a 120+000 km szelvényben lévő műtárgyhoz, hogy az átlásson felette.

4. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki feltételek:

- 4.1. A kivitelezést csak az illetékes útügyi hatóság által kiadott végleges építési engedély, és Társaságunk által jóváhagyott kiviteli tervek alapján lehet elkezdni.
- 4.2. A kivitelezés során az útügyi műszaki előírásokban foglaltaktól kizárólag az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság szakmai állásfoglalásának birtokában szabad eltérni.
- 4.3. A kivitelezés során igénybe venni kívánt szállító útvonalak, műtárgyak rendeltetészerű használatát a közút kezelőjének előírásai alapján folyamatosan biztosítani kell.

- 4.4. A forgalomba helyezési engedély megadásáig az építéssel és létesítéssel összefüggésben harmadik fél által benyújtott észrevételek, követelések rendezése az építési engedély jogosultjának kötelessége.

5. Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:

- 5.1. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatait ellátó szervezeti egységétől meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét az ingatlanügyi hatósághoz és az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-hez írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.

6. Egyéb feltételek:

- 6.1. Jogosult az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.
- 6.2. Amennyiben a jelen hozzájárulással elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a gyorsforgalmi úttal kapcsolatos munka végzése válik ismételten szükségessé, az ehhez való hozzájárulást az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től meg kell kérni.
- 6.3. A kivitelezés során tartandó kooperációs eljárásokba Társaságunkat kérjük bevonni.
- 6.4. A kivitelezés ideje alatt az érintett ingatlanok jogszabályoknak megfelelő állapotban tartásáról (hulladékok eltávolítása, gyom- és parlagfümentes állapot biztosítása stb.) a jogosultnak kell gondoskodnia a Kivitelező útján vagy más módon.

7. Vegyes rendelkezések:

- 7.1. Felhívjuk a jogosult figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat a közútkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség a Jogosultat és a Kivitelezőt terheli. Ezen túlmenően Társaságunk a Kkt. 37. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve közlekedéshatósági eljárást kezdeményezhet, melynek eredményeképp az útügyi hatóság az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására kötelezheti.
- 7.2. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos meghibásodás esetén a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglalt kötelező alkalmassági időszakon belül, Jogosult felelős a jótállási és szavatossági jogok kivitelező felé történő érvényesítésére.

- 7.3. Társaságunkra a hozzájárulás alapján végzett munkák költségei semmilyen formában nem háríthatók át.
- 7.4. Hozzájárulásunk a megvalósítás műszaki feltételeire vonatkozik, idegen terület igénybevételére nem jogosít.
- 7.5. A létesítmény műszaki átadás-átvételi és forgalomba helyezési engedélyezési eljárására a közútkezelőt meg kell meghívni.
- 7.6. Az eljárás során a vonatkozó előírások alapján az üzemeltetéshez szükséges dokumentációk a közútkezelő részére átadandók.
Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott tartalomjegyzék szerint elkészített, üzemeltetési és karbantartási utasításokat tartalmazó kézikönyvet 1 példányban papíralapon és 2 digitális példányt CD-n kell véleményezésre benyújtani a műszaki átadás-átvételi eljárások megkezdésekor.
- 7.7. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére 2 pld. papír alapú és 1 pld. digitális (.dwg, .dxf, .doc, .xls), EOV helyes geodéziai bemérésen alapuló (3D-s) megvalósulási tervet kell a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni / megküldeni (kezeloi@mkif.hu).
- 7.8. A kezelői hozzájárulás egy példányát kérjük a munkaterületen tartani, melyet az ellenőrzést végző szervnek át kell adni.

Jelen közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.), az annak végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet figyelembevételével adtuk ki.

A közútkezelői nyilatkozatban foglaltak vitatása esetén, azok megváltoztatását a Budapest Főváros Kormányhivatal Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Gyorsforgalmi Útügyi Osztálya számára benyújtott felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni. (<https://www.kormanyhivatal.hu>)

Budaörs, 2024. február 13.



Tóth János
üzemeltetési főmérnök
MKIF Zrt.

Kapja:

- RODEN Kft. – roden@roden.hu
- MKIF Secundus Zrt. – Horváth Árpád horvath.arpad@mkif.hu
- MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. – Izsay Judit izsay.judit@mkif.hu



2. sz. melléklet BP/0801/00121-23/2024 sz. határozathoz

A **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.** nyf/1-647/2023. számú, 2023. szeptember 28-án kelt
közműkezelői nyilatkozata

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



RODEN Mérnöki Iroda Kft.
részére

Budapest
08. ker., Villám utca 13.
1089

Iktatószám: nyf/1-647/2023.

Tárgy: Közműnyilatkozat 2244_I.A1, I.D1 és I. C1 M4 gyorsforgalmi út 143 km szelvényben lévő Kenderes komplex pihenőhely Útépítés, Vízépítés, Forgalomtechnika E-közmű nyilatkozat Eltérési engedélyhez tárgyában.

Ügyintéző: Gaál Péter

E-mail: gaal.peter@trvzrt.hu

Hív.sz.: 170393070 e-közmű

Önök ügyintézője: Kovács Márton

E-mail: kovacs.marton@roden.hu

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra hivatkozni!

Tisztelt Címzett!

A tárgyban megnevezett létesítmény megvalósításához, Társaságunkhoz 2023.09.20. napján beérkezett közműegyeztetésre vonatkozó megkeresésükre az alábbi nyilatkozatot adjuk:

A benyújtott, *Trenka Sándor* főtervező által készített, 2244 tervszámú tervdokumentációban szereplő „2244_I.A1, I.D1 és I. C1 M4 gyorsforgalmi út 143 km szelvényben lévő Kenderes komplex pihenőhely Útépítés, Vízépítés, Forgalomtechnika E-közmű nyilatkozat Eltérési engedélyhez” tárgyú munkavégzés az üzemeltetésünkben lévő közüzemi ivóvíz és szennyvíz víziközmű-rendszert, tervezett víziközmű átadási pontokat megközelíti, a Társaságunk által szolgáltatandó ivóvíz tervezett vízkivételi helyeit (csapoló helyeket)

érinti.

Az e-közmű rendszerben, illetve a tervegyeztetés során feltüntetett közműnyomvonalak tájékoztató jellegűek! A pontos nyomvonalak és fektetési mélységek meghatározásához kézi földmunkával kialakított kutatófeltárás szükséges!

Az üzemeltetési területünkön a tervezett létesítmény az alábbiak betartása mellett valósítható meg:

- A megvalósítás során alkalmazni kell a vízbázisok, vízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet **védőtávolságokra vonatkozó** rendelkezéseit.
- A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani. A munkaterület átadási-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót Társaságunk részére meg kell küldeni.
- Kivitelezés alatt ellenőrzési, illetve észrevételezési jogunkat fenntartjuk, a munkavégzés az észrevételek betartásával folytatható.
- A vezetékek védelméről az MSZ 7487-2/1980-ban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Az üzemeltetésünkben lévő közműveket érintő **munkavégzés időtartamára Társaságunktól 8 nappal a kivitelezés megkezdését megelőzően a munkavégzéshez szükséges szakfelügyeletet**



meg kell rendelni! Szakfelügyelet hiányában kivitelezés a közműveinket érintő területen nem végezhető! A szakfelügyelet írásban történő megrendelésének tartalmaznia kell a munkavégzés helyét, a munkát végző társaság, a Felelős Műszaki Vezető, a munkát irányító személy adatait, a munka tervezett kezdési és befejezési idejét, a kiadott közműegyeztetési nyilatkozat számát, illetve a munkavégzésre feljogosító engedély számát, érvényesség idejét, a kiadó hatóság megnevezését, valamint a költségviselés helyét (bankszámlaszám).

- Nyomvonalas létesítmények nyomvonalát helyi közműfeltárás alapján, a munkavégzés megkezdése előtt helyi képviselőnkkel egyeztetni kell.
- Feltárt vezeték szakaszok fagyvédelméről a kitarakás ideje alatt gondoskodni kell.
- Amennyiben a tervezett létesítmény tűzcsapot, illetve közkifolyót érint, azokat át kell helyezni, a tűzcsapot kitörésbiztos föld feletti kivitelűre kell cserélni. Az építés, rekonstrukció során esetlegesen érintett egyéb víziközmű szerelvényeket (pl. fedlapok, csapszekrény) a tervezett létesítmény talaj, burkolat szintjébe kell emelni.
- Ivóvízvezeték esetében a megfelelő (min 1,0 m) takarásról gondoskodni kell. Szennyvízvezeték esetében rövid szakaszon, az üzemmnökséggel egyeztetve mechanikus védelem – burkolat vagy védőcső – alkalmazásával csökkenthető a minimális takarási mélység.
- Amennyiben a létesítmény megvalósítása következtében az előírt védőtávolság vagy takarási mélység nem biztosítható, úgy az üzemelő közmű kiváltásáról gondoskodni kell, azt Társaságunkkal egyeztetve, külön eljárás keretén belül kell megvalósítani. A változást az e-közmű rendszernek megfelelő nyíltárkos geodéziai beméréssel dokumentálni kell!
- Burkolattípusváltás, fenntartási időszak alatti bontási tilalom, vagy a hálózat műszaki állapota, elhelyezkedése azt indokolja, Társaságunkkal egyeztetve gondoskodni kell a vezetékek kiváltásáról!
- A burkolatépítéssel érintett szakaszon, ott, ahol a víziközmű-csatlakozás kialakítása az ingatlanon belül nem megoldott, a bekötővezetéseket a közúti úrszelvény külső széléig ki kell építeni, úgy, hogy a később létesítendő bekötés burkolatbontással ne járjon, amelyről nyíltárkos geodéziai bemérést át kell nyújtani Társaságunk részére.
- Bármilyen víziközmű szerelvény aszfalttal történő elfedése, építési hulladékok, törmelékek víziközmű-rendszerbe történő juttatása TILOS! A munkavégzés által érintett szennyvíz műtárgyak meglévő és kivitelezést követő állapotát dokumentálni kell, a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz kamerás felvétel készítése szükséges az érintett szakaszok végeitől további 50-50 méter távolságig, Társaságunk értesítése mellett erre szakosodott külső cég megbízásával, vagy Társaságunktól megrendelve. Amennyiben a kamerás vizsgálat során építési hulladékot, törmelékot találnak a szennyvízelvezető rendszerben, azok eltávolításáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A munkálatok végzése során talált, de a tervdokumentációban vagy az e-közmű térképrendszerében nem szereplő, vélhetőleg Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű-vezetékeket, szerelvényeket, műtárgyakat be kell jelenteni a területileg illetékes Üzemmnökségen, vagy a lent megjelölt kapcsolattartónak.
- A közműhálózat és bekötővezetékek munkaidőn túli őrzéséről vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A munkálatok ideje alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is) a munkaterületen kell tartani.

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



- A kivitelező köteles bármely rongálást/vezetékhibát azonnal jelezni Társaságunknak a +36/80 205-157-es telefonszámon, valamint a megadott kapcsolattartóknak!
- A műszaki átadás-átvételi eljárásról Társaságunkat értesíteni szükséges.
- A kivitelezés során okozott károkért Társaságunk felelősséget nem vállal, adott esetben anyagi kártérítési igénnyel él!

Előírt szakfelügyeletünk igénybevétele nélkül megvalósított létesítmény műszaki átadásához, forgalomba/üzembe helyezéséhez, használatbavételéhez nem járulunk hozzá!

Helyi kapcsolattartók, szakfelügyelet megrendelése:

TRV Zrt. Nyugati régió Főmérnöksége

Munkanapokon H – Cs: 08:00 – 16:00; P: 08:00 – 13:00

Tukarcs Alex vízhálózati ágazatvezető;

Tel.: 70/380-6207

e-mail: tukarcs.alex@trvzrt.hu

Rehák Zsolt szv. kezelési ágazatvezető;

Tel.: 30/915-8784

e-mail: rehak.zsolt@trvzrt.hu

Csapadékvíz a szennyvízelvezető-rendszerbe nem vezethető!

Fent nevezett létesítmény megvalósulása ellen, a leírtak maradéktalan betartása mellett, kifogást nem emelünk.

Nyilatkozatunkat közműegyeztetés céljából 1 példányban adtuk ki, mely 1 évig érvényes.

Debrecen, 2023. szeptember 28.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 11265832-2-16

47

Pardi Balázs
üzemmérnökség vezető

Bálint Ferenc
műszaki főmunkatárs



3. sz. melléklet BP/0801/00121-23/2024 sz. határozathoz

A **Magyar Telekom Nyrt.** GY-5210T-250/861/2023 számú, 2023. október 7-én kelt közművelői nyilatkozata

KÖZMŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES IRÁNYÍTÁSI TERÜLET
SERVICE MANAGEMENT AND FIELD OPERATIONS TRIBE
CÉGJEGYZÉK SZÁM: 01-10-041928
CÍM: 4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 1.
POSTACÍM: 4047 DEBRECEN
TELEFON: (52) 401-279 FAX: (52) 401-289

ÜGYIRATSZÁM: GY-5210T-250/861/2023.
ÜGYINTÉZŐ: TERDIK JÁNOS
E-MAIL CÍM: terdik.janos@telekom.hu
MELLÉKLET:-.

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: 2244_I.A1, I.D1 és I. C1_M4 gyorsforgalmi út 143 km szelvényben lévő Kenderes komplex pihenőhely_Útépités, Vízépités, Forgalomtechnika_Eközmű nyilatkozat Eltérési engedélyhez 170393070

RODEN Mérnöki Iroda Kft.
Budapest 08. ker.
Villám utca 13.
1089

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában Igazgatóságunkhoz benyújtott **170393070.** számú kiviteli terveket megkaptuk. Helyszínrajzból megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény több helyen keresztezi és megközelíti, ill. rajta halad a meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatunkat.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

A kialakításra kerülő létesítmények és a távközlési kábeleink keresztezési/együtt haladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében kiváltási/biztonságba helyezési tervet kell készíteni!

A kiváltási/biztonságba helyezési tervet, a **Magyar Telekom Nyrt. Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Fixed Access Tribe 4026 Debrecen, Bethlen u. 1.** Telefon: (52) 401-210, e-mail: fodor.iaszlo2@telekom.hu kell megrendelni!

A távközlési létesítmények kiváltási/védelembe helyezési kivitelezési feladatait **Magyar Telekom Nyrt. Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Fixed Access Tribe** teljes körűen, a meglévő hálózatra való rákötést is beleértve elvégzi. A tervezésre és a teljes körű kivitelezésre, kérésre árajánlatot ad.

A tervezés és kivitelezés során az alábbi előírásokat kell betartani:

1. Távközlési védelmi, vagy kiváltási tervet, a Magyar Telekom, vagy szerződött vállalkozója kizárólagos megbízásával, a távközlő hálózat tervezésére jogosult szervezet, vagy a tervezői névjegyzékben felvett magántervező készíthet. A Magyar Telekom részére, jóváhagyás érdekében 3 pld. kiviteli terv szükséges.

2. A tervezéshez szükséges alapadatokat a Magyar Telekom Nyrt. Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Fixed Access Tribe Fixed Access Tribe adatszolgáltatási díj ellenében ad.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán

Cg. 01-10-041928 szám alatt



3.A kiviteli terv költségvetés készítéséhez a tervező nem alkalmazhatja a Magyar Telekom hálózatépítési és tervezési egységtétel rendszerét és árait.

4.A tervező köteles összehívni a tárgyban tervindító, és tervszűri tárgyalást. A tervszűri helyszíne a Magyar Telekom Nyrt. Fixed Access Tribe /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Fax: (52) 401-389/

5.A kivitelezést csak általunk jóváhagyott terv alapján, az általunk jóváhagyott szakkivitelező cég végezheti a Magyar Telekom érvényes technológiai utasításainak betartásával. A kivitelezés a Magyar Telekom minőség ellenőrzése mellett folytatható, melyet meg kell rendelni a Magyar Telekom Nyrt. Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Fixed Access Tribe Fixed Access Tribe /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Fax: (52) 401-289/ Ennek költségeit a Magyar Telekom kiszámlázza.

Magyar Telekom hálózatába bármilyen belső vagy külső megrendelésű és kivitelezésű munka (beruházás, hibaelhárítás, kiváltás, fenntartás) esetén csak a meglévő hálózathoz illeszkedő, olyan eszközök, (fényvezető és réz erű kábelek, kötőszervelemek, optikai és egyéb csatlakozók, alépítményes és léges hálózati elemek, stb.) építhetők be, amelyek megfelelnek a Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Fixed Access Tribe által meghatározott – adott időpontban érvényes – mindenkor műszaki követelményeknek. Minden vita esetén a Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Fixed Access Tribe dönt a beépítendő eszköz, anyag műszaki adatlapja, illetve szükség esetén fizikai vizsgálata alapján. A hálózatba bekerülő eszközök beszerzése csak a Magyar Telekom Beszerzési Igazgatóságán keresztül lehetséges.

A Magyar Telekom tulajdonában lévő infrastruktúrában (oszlopsor, alépítmény stb.,) –bérlés esetén is- csak a Magyar Telekom végezhet építési, üzemeltetési tevékenységet.

6.Új távközlési hálózat rákötése a meglévő hálózatra (átterhelés) csak az új hálózat műszaki átadás átvételi minősítő vizsgálatait követően történhet. **A minősítést a Magyar Telekom Nyrt. Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Fixed Access Tribe Service Management and Field Operations Tribe /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Fax: (52) 401-289/ végzi.**

A minősítéshez az alábbi dokumentumokat kérjük:

- 3 pld. javított kiviteli terv,
- geodéziai bemérés,
- kábelmérési jegyzőkönyvek,
- beépült anyagok gyári műbizonylatai
- leltárváltozási lapok,
- vállalkozói minőségi nyilatkozat
- építési naplóbejegyzés másolatok
- műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a kivitelezés a jóváhagyott kiviteli tervnek megfelelően készült
- kiviteli tervtől való eltérés esetén építési napló bejegyzés tervtől való eltérés okáról, kezeléséről Magyar Telekom jóváhagyással

A hálózat kiváltási munkák geodéziai beméréseivel szemben támasztott követelmények:

A geodéziai bemérést minden esetben digitális állományban kell elkészíteni a Magyar Telekom 36/2005-ös Vig. utasítása szerint.

Hálózat kiváltások során ábrázolni kell a kiváltott szakasz elején és végén a meglévő nyomvonal egy-egy csatlakozó pontját.

A felmérés során meg kell határozni a vezeték térbeli helyzetét a nyomvonal összes töréspontjának, tám- és védőszerkezetek beméréseivel, továbbá azok jellemző műszaki paramétereinek megadásával.

A bemérési pontosság vízszintes és magassági értelemben ± 10 cm. Egyenes szakaszokon az egyes bemért pontok távolsága nem haladhatja meg belterületen az 50-70 m-t, külterületen a 100 m-t.

Belterületen réz erű hálózat dokumentálásakor ortogonális bemérés alkalmazandó.

Külterületen, továbbá optikai kábelek dokumentálásánál kül- és belterületen egyaránt kizárólag numerikus felmérés fogadható el.

Leadandó munkarészek:

- A 36/2005-ös MT utasítás vonatkozó fejezetei alapján digitálisan felszerkesztett, EOVS rendszerben illesztett AutoCAD R2004 alapú helyszínrajz. (Lehetőség szerint külön állományba mentve a nyomvonal és külön a síkrajz)
- Numerikus felmérés koordináta jegyzéke (minimális tartalom: pontszám, pontjel, Y, X, Z koordináta, relatív mélység)
- Aktualizált megszakító felvételi lapok (amennyiben az építés behúzó szakaszt is érintett)
- Keresztezett műtárgyak metszetrajzai (optikai hálózathoz)

A minősítési és adattörzstési-nyilvántartási eljárás során felmerülő költségeket a Magyar Telekom kiszámlázza.

7. A kiváltó hálózat rákötését a meglévő hálózathoz (átterhelés) csak a Magyar Telekom Nyrt. Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Fixed Access Tribe Service Management and Field Operations Tribe végezheti. Amennyiben a kiváltó hálózat nem csak közterületet érint a beruházó feladata a Magyar Telekom részére az érintett ingatlanra vezetékjog alapítása. A vezetékjog alapításra külön megállapodást kell kötni a Magyar Telekommal.

8. A kiváltó hálózat részére a használatba vételi engedélyt a Magyar Telekom, mint tulajdonos, és mint üzemeltető részére kell megkérni.

9. A megbízónak egyeztetnie kell az elkészült hálózat számviteli átadásának módjáról a Magyar Telekommal

Fenti előírásokkal kapcsolatos információt a Magyar Telekom Nyrt. Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Fixed Access Tribe Service Management and Field Operations Tribe /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Telefon: (52) 401-279; Fax: (52) 401-289, /e-mail: terdik.janos@telekom.hu.

A távközlési hálózat kiváltásáig/biztonságba helyezéséig a távközlési hálózattal érintett munkaterületen a kivitelezés nem kezdhető meg!

Általános előírások:

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

A kivitelezés csak Magyar Telekom szakfelügyelete mellett végezhető, melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a **Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Service Management and Field Operations Tribe** /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Fax: (52) 401-289. A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteresen belül csak kézi földmunka végezhető.

Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményét.

A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

A nyomvonal kitérésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.

A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.

Kutatóárok ásására nyomvonalakitérés esetén is szükség van.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Service Management and Field Operations Tribe végezhet.

Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett tervegyeztetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői nyilatkozatokat, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.

A Magyar Telekom létesítményének estleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

A Magyar Telekomot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a **Magyar Telekom Nyrt. Műszaki vezérigazgató-helyettes irányítási terület Service Management and Field Operations Tribe** /cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 1. Fax: (52) 401-289/ mely eljáráson kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

Tervspecifikus előírások:

Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

Víz, szennyvíz, csapadékvíz vezeték építése esetén:

A nyomvonalunkra nem kerülhet más tárgyi létesítmény.

A távközlési földkábel és a víz, csatorna, csapadék vezeték párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 1,0 m védőtávolság betartását kérjük, keresztezés esetén 0,2 m-t.

Az MSZ 17200-7/2000 szabványban foglalt előírásokat be kell tartani.

A távközlési földkábelek alul keresztezése esetén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni a beruházás terhére.

A távközlési létesítmény 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.

Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

Út, járda, parkoló építés esetén:

Az MSZ 17200-3/1999 szabványban foglalt előírásokat be kell tartani.

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése földfeletti erőáramú létesítménnyel:

A megközelítésekre és a keresztezésekre vonatkozóan az MSZ 151/2000, 17200-6/2002 és 17101-39/1992 sz. szabványok előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezés során, a földalatti távközlési létesítményt megközelítő erőáramú vasbeton/fa oszlop építéskor ügyelni kell a létesítményeink épségére, valamint arra, hogy az építésre kerülő oszlop és a távközlési létesítmény közötti távolság a fent említett szabványban előírt távolságnál kisebb ne legyen.

Ezt a távolságot a tervezett erőáramú oszlop és az érintett távközlési létesítmény egymáshoz legközelebb eső része között kell mérni.

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése földalatti erőáramú létesítménnyel:

Párhuzamos haladásnál:

Külön védelem nélküli kábelek esetében min: 1,0 m

Mindkét közmű védőcsöves kiépítése esetén, vagy elválasztó védőműtárgy elhelyezése esetén (palástoktól mérve): 0,5 m, amennyiben az erőáramú kábel nem csatlakozik túlfeszültség-védelem nélküli szabadvezetékes hálózathoz.

Ezeket az előírásokat a megszakító létesítményeink (betonszekrények) esetében is be kell tartani!

Keresztezéseknél:

Külön védelem nélküli kábelek esetében min: 0,5 m.

Mindkét közmű védőcsöves kiépítése esetén, vagy elválasztó védőműtárgy elhelyezése esetén (palástoktól mérve): 0,2 m, amennyiben az erőáramú kábel nem csatlakozik túlfeszültség-védelem nélküli szabadvezetékes hálózathoz.

A távközlési létesítmény 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.

Dátum: 2023. 10. 07.

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.