

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2022. éves összesített közbeszerzési terve

Közbeszerzés					
Sor-szám	tárgya	tervezett mennyisége	tervezett eljárás fajtája (Kbt. szerint § és bekezdés pontos megjelölésével)	eljárás megindításának tervezett időpontja (uegyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (uegyedév)
I. Árubeszerzés					
II. Építési beruházás					
1.	Esztergom, Babits M. út 2.- 2022. évi belső korszerűsítés- I. ítem	<p>I. Bontási munkák: 225 db Szerelvények bontása, 135 db Lámpatestek bontása, 1 klt Elosztószekrények, berendezések bontása, deponálása, (főelosztó, 5 klt Elosztószekrények, berendezések bontása, deponálása, alelosztó, 2300 m Vezetékek kikövése, ismerelés kábeltartó szerkezetű, 750 m Elektromos kábelnyomvonalak bontása,</p> <p>2. Szerelőközműves munkák: 33 m Horonyvadás beton vagy legfaliban 5 cm szélességig, 220 m Horonyvadás beton vagy legfaliban 5 cm szélességig, d 50 mm, 155 db Szerelvény dobozok, falba süllyesztett kótdobozok véscse, elhelyezése, 3. Elosztószekrények- 1 db E-FE (0,4KV, 630A, Schneider Prisma P) főelosztó, világítási és dugalj elosztó gyártása, áramút és elrendezési terv alapján, bekötése, beüzemelése, 1 db E-P-VD1 (0,4KV, 63A, Schneider Pragma) műanyag, süllyesztett világítási és dugalj elosztó gyártása, áramút és elrendezési terv alapján, bekötése, beüzemelése, 1 db E-PSZ-VD1 (0,4KV, 63A, Schneider Pragma) műanyag, süllyesztett világítási és dugalj elosztó gyártása, áramút és elrendezési terv alapján, bekötése, beüzemelése, 4. Kábelnyomvonal kiépítése-20 m OBO RKSM 60x100x0,75 FS kábelalca, válaszfalal, tartókkal, szerelési segédanyagokkal, tetővel, kompletten, 60 m OBO RKSM 60x300x0,75 FS kábelalca, válaszfalal, tartókkal, szerelési segédanyagokkal, tetővel, kompletten, 40 m OBO RKSM 60x100x0,75 FS kábelalca, válaszfalal, tartókkal, szerelési segédanyagokkal, tetővel, kompletten, 120 db függeszó tartószekert segédalakkal, tetőszekerttel, max. 1m mélyen, vagy oldalról tartószekerttel, 975 m kopos vezetékcsatorna, öntapadás, 40x20mm, fehér RAL9003, 24m/cs. LHD 40x20P2, idomokkal, 8631-8636, 8639, 350 m kopos vezetékcsatorna, öntapadás, 40x40mm, fehér RAL9003, 20m/cs. LHD 40x40P2, idomokkal, 8641-8646 HB, 910 m MÜII védőcső elhelyezése falba süllyesztve, átmérő 25 mm, 54 m MÜII védőcső elhelyezése falba süllyesztve, átmérő 32 mm, 60 m MÜII védőcső elhelyezése falba süllyesztve, átmérő 50 mm, 5. Kábelek, vezetékék- 160 m Erdővíteii kábel, kábelalcaba fektetve, YSI.X-J 5x35mm² (betáp 80A), 2500 m Kábel, védőcsőbe húzva, H05VV-F (MT) 3x1,5 mm², 450 m Kábel, védőcsőbe húzva, H05VV-F (MT) 5x1,5 mm², 4630 m Kábel, védőcsőbe húzva, H05VV-F (MT) 3x2,5 mm², 360 m Kábel, védőcsőbe húzva, H05VV-F (MT) 5x2,5 mm², 360 m Kábel, védőcsőbe húzva, H05VV-F (MT) 5x6 mm², 2400 m MKH 1x 6 z.sárga (PPIH bekötés), 680 m MKH 1x 16 z.sárga (EPH csomópont bekötés), 450 db Vezeték/kábel bekötése készletébe 7 kábelrög, 6. Szerelvények-15 db lp. kapcsoló- 101 (Legrand Valena 774401) fehér, 12 db csillárkapcsoló- 105 (Legrand Valena 774405) fehér, 25 db 2p. kapcsoló IP44 - 102 (Legrand Valena 770092) fehér, 10A, 6 db 1p. nyomokapcsoló (Legrand Valena 774411) fehér, 13 db 1x váltókapcsoló- 106 (Legrand Valena 774406) fehér, 2 db csillárvaltó kapcsoló- 108 (Legrand Valena 774408) fehér, 70 db 1f. normal dugalj gyerekszárat</p>	Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti eljárás	2022.I. negyedév	2022. II. negyedév
III. Szolgáltatás-megrendelés					
V. Szolgáltatási koncesszió					

Kelt: Tatabánya, 2022. február 11.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kristyák Veronika
Kristyák Veronika

Kelt: Tatabánya, 2022. február 11.

KEMKH Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezető



Dr. Kancz Csaba
Dr. Kancz Csaba
kormány megbízott

Eljárási jogkörében eljáró
dr. Fodor János
főigazgató

Ker

Ker