

TURKEY EXPERTS KFT.

SORKIKÁPOLNA CETE MAJOR PULYKANEVELŐ TELEP

TELJESKÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI

DOKUMENTÁCIÓJA

2025. JÚNIUS


TERVSZÁM: PÖR-78/1/2025.

PANNON ÖKO-RÁCIÓ
Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 2. 1/30
Adószám: 10663945-2-18
Törz: 11600006-00000000-76588897




Pados Róbert

Környezetvédelmi szakértő




Fülöp István

Talajvédelmi szakértő



Nardai Márton

Környezetvédelmi szakértő



Molnár András

Táj- és élővilág védelmi szakértő

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387, honlap: <http://pannonokoracio.hu/>

TARTALOM JEGYZÉK

Előzmények.....	3
1 Általános adatok.....	3
1.1 A környezetvédelmi felülvizsgálatot készítő adatai.....	3
1.2 Az érdekelt (engedélyes) adatai	4
1.3 A vizsgált telephely adatai	4
1.4 A vizsgált tevékenységgel kapcsolatos hatósági nyilatkozatok, engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása	5
1.5 A telephelyen folytatott tevékenységek rövid bemutatása	6
1.6 A telephelyen korábban folytatott tevékenységek bemutatása.....	6
2 A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok.....	7
2.1 A létesítmények és tevékenységek részletes ismertetése.....	7
2.1.1 Létesítmények részletes ismertetése.....	7
2.1.2 Technológia részletes ismertetése.....	8
2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, hatósági ellenőrzések	15
2.3 A föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének ismertetése.....	16
2.4 A technológia és tevékenység során felhasznált anyagok éves felhasznált mennyisége.....	16
2.5 A technológiában, tevékenység során felhasznált energia jellemzői és mennyiségi adatai	18
3 a tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező környezetterhelés és igénybevétel bemutatása	20
3.1 Levegő.....	20
3.2 Zaj- és rezgésvédelem.....	32
3.3 Víz	38
3.3.1 A jellemző vízhasználatok, vízi létesítmények, illetve az arra jogosító engedélyek ismertetése.....	38
3.3.2 A szennyvízkezelések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak, valamint elhelyezésének bemutatása	40
3.3.3 A csapadékvízvezető-rendszer bemutatása	40
3.3.4 Földtani közeg, mint hatásviselő környezeti elem	41
3.3.5 A felszíni vizek minőségének bemutatása	42
3.3.6 Felszín alatti vizek minőségének bemutatása	42
3.3.7 Vízminőségadatok komponensenként.....	46
3.3.8 Összefoglalás	48
3.4 Talaj.....	48
3.4.1 Környezetföldtani viszonyok	48
3.4.2 Földtani, vízföldtani jellemzők	49
3.4.3 Terület-igénybevétel és használat	55
3.4.4 A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségei.....	55

3.4.5	Prioritási intézkedési terv	55
3.5	Élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel.....	55
3.5.1	A tervezési terület környezetének növényföldrajzi besorolása és növényzete	55
3.5.2	A tervezési terület természetvédelmi besorolása	60
3.5.3	A tervezési terület élőhelyei	61
3.7	Hulladék	66
3.7.1	A hulladékképződéssel járó technológiák bemutatása	66
3.7.2	A technológia folytán felhasznált anyagok, mennyiségük.....	66
3.7.3	A keletkező hulladékok meghatározása	68
3.7.4	A tevékenységből keletkező hulladékok és állati melléktermékekről részletesen: ..	69
3.7.5	A hulladékok gyűjtési módjának, tárolásának ismertetése	72
3.7.6	A telephelyen egyidőben gyűjthető hulladékok mennyisége	72
3.7.7	A hulladékok szállítói és kezelői	73
3.7.8	A hulladékgazdálkodási terv	73
3.7.9	Más szervezettől átvett (import is) hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése.....	73
3.7.10	A begyűjtéssel átvett hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése.	73
4	Rendkívüli események.....	74
4.1	Lehetséges haváriák, és hatásuk	74
4.2	Megelőzés lehetőségei	74
5	Az elérhető legjobb technológia (BAT).....	74
6	Javaslatok.....	81
7	Összefoglalás.....	82

ELŐZMÉNYEK

A Turkey Experts Kft. a Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti telephelyén a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által VA-AKF-KTO-351-11-2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján **a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. a) pontja alá tartozó „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több, mint 40 000 férőhely baromfi számára”** tevékenységet folytat.

Az egységes környezethasználati engedély 2025. szeptember 30-ig érvényes. Az engedély V. fejezete alapján esedékessé vált a telephelyen folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata, valamint az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, melyet kérjük 10 év időtartamra kiadni szíveskedjenek.

1 ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1 A környezetvédelmi felülvizsgálatot készítő adatai

A felülvizsgálati tervdokumentáció elkészítésével az engedélyes az AGROLABOR-Z Kft-t bízta meg, aki a felülvizsgálati tervdokumentáció elkészítésével a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. bízta meg, az engedélyeztetési eljárásban való képviselőre Pados Róbert (ügyvezető) környezetvédelmi szakértőt hatalmazta meg. ***A képviselői meghatalmazás a mellékletben megtalálható.***

Megbízott neve: PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Megbízott székhelye: 9700 Szombathely, Szent Flórián körút 2. 1. em. 30.

Cégbejegyzés száma: 18-09-113313

Adószáma: 10663945-2-18.

KSH száma: 10663945-7490-113-18.

Kapcsolattartó: Pados Róbert-ügyvezető +3630/520-6387

Pados Róbert rendelkezik felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel, Vas Megyei Mérnöki Kamarai nyilvántartási száma: 18-00754., szakértői jogosultságának száma: 32/2016. Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésében közreműködött Nardai Márton

környezetvédelmi szakértő, akinek levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultságának száma: 412/2013.

A természetvédelmi tervfejezet elkészítését Molnár András végezte SZ-039/2010. számú élővilág - és tájvédelmi szakértői jogosultsága alapján.

A szakértői jogosultságot igazoló szakértői okiratok másolatai csatolásra kerültek.

A kérelem elkészítéséhez az alapadatokat, hatósági iratokat valamint a dokumentációkat az érdekelt biztosította a megbízott részére. Jelen dokumentáció elkészítése során felhasználtuk a Hamberger Környezetvédelmi Iroda által ugyanezen telephelyre készített előző környezetvédelmi felülvizsgálati anyagát, melyet a Megbízó biztosított részünkre.

A felülvizsgálati dokumentációt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése szerint a környezetvédelmi felülvizgálatra vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni, így jelen dokumentáció a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet 2. sz. mellékletében és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében megadott tartalom szerint épül fel.

A vizsgálatot végző felelősséget vállal a dokumentációban rögzített megállapításokra.

1.2 Az érdekelt (engedélyes) adatai

Neve: Turkey Experts Kft.

Székhelye: 9783 Tömörd, Ady utca 10.

Adószáma: 24324928-2-18

KSH azonosító száma: 24324928-0147-113-18

Cégjegyzékszám: 18-09-111663

KÜJ száma: 103148104

1.3 A vizsgált telephely adatai

A telephely Sorkikápolna községtől délre, a településtől kb. 2,5 kilométerre található illetve Nemesrempehollós községtől északra, a településtől kb. 1,5 kilométerre található Ceteháza elnevezésű területén.

A telephely helyrajzi száma 0133, művelési ága kivett major.

Az átnézetes helyszínrajz a melléklet részét képezi.

Sarokpont	EOV _X	EOV _Y
1.	199 363	471 356
2.	199 370	471 508
3.	199 112	471 516
4.	199 089	471 367

A tevékenységgel érintett helyrajzi szám(ok):

Település	HRSZ	Művelési ága	Terület
Sorkikápolna	0133	kivett major	40.445 m ²

Sorkikápolna település statisztikai számjele: 27960

Telephely KTJ száma: 100980621

A telephely súlyponti EOV koordinátái:

X: 199265; Y: 471412

A vizsgált területről készített topográfiai térkép a mellékeltben megtalálható.

1.4 A vizsgált tevékenységgel kapcsolatos hatósági nyilatkozatok, engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása

133-2/1995 (Polgármesteri Hivatal Sorkikápolna) építési engedély

115/1997 (Polgármesteri Hivatal Sorkikápolna) használatbavételi engedély

77247-13/2007 (Szh. MJV Ép.o.) Építési engedély istállóra

75817-10/2008 (Szh. MJV Ép.o.) Istálló használatbavételi engedélye

VA-AKF-KTO-351-11-2020. (Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály) Egységes Környezethasználati Engedély

36811/1342-8/2015/ált. vízjogi üzemeltetési engedély Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1.5 A telephelyen folytatott tevékenységek rövid bemutatása

A vizsgálat időpontjában a telephelyen baromfineveléssel foglalkoznak. TEÁOR száma: 0147

A telepen 6 db ólban, összesen 11.100 nm területen turnusonként maximálisan 132 ezer db napos baromfi (pipe) telepíthető.

Az általánosan alkalmazott technológia a technológiai leírás alapján: A napos baromfi betelepítése puhafa forgáccsal felhintett ólba történik, elkülönítve (szexáltan) a tojó és a kakas (bak) Az első időben ún. naposfogadó gyűrűben tartják az állatokat, majd 6 - 7 hetes korban, 55-100 %-uk utónevelő partnerhez kerül kitelepítésre. Az utónevelés ekkor kezdődik.

6-7 hetes pulyka telepítése során kb. 61.800 db előnevelt baromfit telepítenek.

Az ólat drótfonattal választják ketté, egyik felébe jérce, másik felébe kakas kerül telepítésre. A jércék utónevelése 15 – 17 hetes korig tart, majd a kakasokat az egész ólban nevelik tovább 20 – 23 hetes korig.

Két turnus között legalább 2 – 3 hét üresen állást biztosítanak, ekkor történik a takarítás, fertőtlenítés, az ól berendezések karbantartása.

A nevelő ólak fűtése gázinfrával történik. A szellőztetést termosztáthoz kapcsolt automata vezérli. Az itatók és az etetők szintje szintén automatikusan vezérelt. A takarmányszállítást szerződött partnerek által biztosított autókkal végzik. Az állomány rendszeres orvosi felügyeletét a Kft. alkalmazásában álló állatorvos biztosítja. A telepeken a Technológiai utasítás szerinti nyilvántartásokat vezetnek.

1.6 A telephelyen korábban folytatott tevékenységek bemutatása

Korábban, 1997-től a SáGa Food's Rt. (majd Zrt.), majd a Zrt. tulajdonában álló, a baromfinevelésre létrehozott Pannon Pulyka Kft. üzemeltette a telepet. A telepet 2013-ban vásárolta meg a Nyugat-magyarországi Pulyka Farmok Kft (Cj:18-09-11662; Tömörd) Az Érdekelt 2013. 07. 05.-én kötött bérleti megállapodás értelmében üzemelteti a majort.

1997 óta a 2010-készített felülvizsgálatban leírt tüzeset és a 2017. márciusában történt tüzeset kivételével a telepen rendkívüli esemény nem történt, sem állategészségügyi sem környezetvédelmi sem munkavédelmi szempontból.

2 A FELÜLVIZSGÁLT TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1 A létesítmények és tevékenységek részletes ismertetése

2.1.1 Létesítmények részletes ismertetése

A telephelyen hat nagyméretű istállóépület található. A nagyméretű ólak alapterülete egyenként $(25\text{ m} \times 74\text{ m}) = 1850\text{ m}^2$. Az összes alapterület 11.100 m^2 , maximálisan betelepíthető 132.000 db napos baromfi (pipe).

A csarnokok alapvetően egyterűek, a személybejáró – kapcsoló helyiségen kívül az egész beépített tér a baromfitartás célját szolgálja.

Az épületek könnyűszerkezetes kivittel készültek, a határoló elemek 6 cm vtg. hőszigetelt előre legyártott rétegelt falemez panelekből készültek, a talpszelemenhez és a talpgerendához rögzítve. A válaszfalak anyaga szintén 6 cm vtg. hőszigetelt, előre legyártott rétegelt falemez panel. A héjalás LLP 20 0,5 mm vtg. LINDAB trapézlemez fedés (világosszürke-022). A hőszigetelést a falpanelekben TOPLAN Kb-40-N, a tetőn 8 cm STYROFOAM SM-TG hőszigetelés biztosítja. Az épületek belső padló burkolata simított beton.

Az épületek végébe telepítették a takarmány tároló silókat, amelyekből az automatika szállítja a takarmányt a csarnokba.

A személyzeti belépő helyiségben helyezték el a mesterséges szellőzést – világítást – takarmány – és vízellátást szabályozó – automatikát, kapcsolószekrényeket.

Épületgépészeti jellemzők

Elektromos csatlakozás:

A hálózatra történt, fenntartva a lehetőségét annak, hogy aggregáttal tudják a telepet megtáplálni

Vízellátás:

A telep vízellátása a 36811/1342-8/2015/ált. vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A vízbeszerzés a K -1 kataszteri számú 103 m-es saját kútból történik. Az engedélyezett

vízkontingens 14400 m³/év, a ténylegesen kitermelt mennyiség 15-16 ezer m³ évente. A telepen lévő 5 m talpmélységű ásott kút tartalékként funkcionál. A dolgozók ivóvízellátása szódás ballonnal megoldott.

Gázellátás:

Közüzemi hálózatról történik.

Szennyvíz:

2 db 20 m³-es zárt gyűjtő szolgál a takarításkor keletkező szennyvíz gyűjtésére, melyekre 3-3 ólat csatlakoztattak. A szociális szennyvíz gyűjtőt a szoc. ép. mellett helyezték el, valamint a pulyka hulla konténer tárolóterére hulló csapadékot 2,5 m³-es akna gyűjti.

Fűtés:

A tartástechnológiában előírt gázinfra hőszugárzókkal történik

Szellőzés:

A tartástechnológiában előírt szívott szellőzési rendszert alkalmaznak. A levegőt az oldalfalakon elhelyezett ventilátorok szívják ki.

A ventilátornyílások fémlemez fedésű árnyékolókkal ellátottak.

A ventilátorok vezérlése termosztáttal történik megtartva a kézi vezérlés lehetőségét.

Bővebben zaj – levegő fejezetben kerül ismertetésre.

Világítás:

A tartástechnológiai leírásoknak megfelelően 60 W-os izzókkal történik, 60 lux fényerő biztosítása érdekében.

Villámvédelem:

A villámvédelem az MSZ 274.sz. szabvány szerint készült

Fokozatai: V10-L5b-F4/5.

A telephely létesítményeit ábrázoló részletes helyszínrajz a melléklet részét képezi.

2.1.2 Technológia részletes ismertetése

A telepen azonos időben azonos korcsoportú állományt tartanak. Vágáskorig való nevelés esetén a napos baromfi betelepítése nem csillogó puhafa forgáccsal felhintett ólba történik, elkülönítve (szexáltan) a tojó és a kakas (bak) Az első időben ún. naposfogadó gyűrűben tartják az állatokat, majd 6 - 7 hetes korban kb. 55 %-uk utónevelő partnerhez kerül kitelepítésre, ezt követő időszak a baromfi utónevelési időszaka.

Előnevelés esetén a pipéket csak 6-7 hetes korukig nevelik, ezt követően az összes utónevelő partnerhez kerül.

Utónevelés esetén a 6-7 hetes állományt telepítik.

Az ólat az utónevelés idején drótfonattal választják ketté, egyik felében a jércéket, másik felében a kakasokat tartják. A jércék utónevelése 15 – 17 hetes korig tart, ekkor elszállításra kerülnek, ezután a kakasokat az egész ólban nevelik tovább 20 – 23 hetes korig.

Két turnus között legalább 2 – 3 hétig áll üresen az ól. Ekkor történik a takarítás, fertőtlenítés, az ól és a berendezések karbantartása.

A technológiai részletek:

1. Etetés:

AZA típusú etetőrendszerrel történik. Az ólon kívül elhelyezett takarmánysilóból Ø 60 mm – es acélcsőben jut a táplálék az ólba. A csőben kötéll van, melyen szállítótányérok vannak. A kötelet speciális hajtómű mozgatja, melynek előrehaladásával a tányérok szállítják a takarmányt a csőben.

Az Ø 60 mm – es gerincvezetékbeől surrantó csöveken keresztül jut el a táplálék az etetőkhöz. Az etető tálak telítettségét súlyérzékelő figyel, ami az utolsó etetőtál súlyától függően indítja vagy tiltja a szállítást.

Az etető tálak a gerincvezetékétől 1200 mm – re vannak felfüggesztve a födémre.

2. Itatás:

Az itatórendszer táptartályos, gravitációs módon működik. Az ól végében úszókapcsolóval ellátott víztartályok a puffertartályok, amik a hálózatról töltődnek.

Ezekre csatlakozik a 1” gerincvezeték melyről ½” műanyag tömlő ágvezetékek ágaznak le a súlysabályzással működő adagoló pisztolyokhoz. Ezek az itatótál súlyától függően adagolják a

vizet. Az itatótálak a gerincvezeték alatt kerülnek elhelyezésre, az etetőtál – párok közti távolság felében.

3. Fűtés:

Az ólakban MAYWICK M20 típusú gázinfra hőszugárzók biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. Elhelyezésük az etető gerincvezetékek alatt, egymástól egyenlő távolságban történik.

A hőszugárzók propánnal és földgázzal is üzemeltethetők. A fűtési rendszert termosztát szabályozással látták el.

4. Szellőzés:

A telephely óljaiban tetőszellőztető alrendszer üzemel, melyek ólanként 3 db Pericoli típusú beleső keverőventilátorral kerül kiegészítésre.

Az alrendszer ólanként 31 db Ziehl-Abegg ventilátorral üzemel, melyek az ólak hosszanti falán kerültek elhelyezésre, az egyik oldalon 15, míg a másikon 16 darab.

A nyári szellőztetés rendszere: Az 1., 3., 5. számú ólak északi oldalán került elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor. A 2., 4., 6. számú ólak déli oldalán került elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor.

Bővebben a zaj – levegő fejezetben foglalkozunk a szellőztetéssel

5. Világítás:

Az ólban 60 Lux fényerősséget kell biztosítani. A világítás hagyományos 60 W-os izzókkal biztosítják.

6. Élőállat rakodás:

Az élőállat rakodást külsős szállító brigád végzi. Az állatok rakodása a telepfelügyelő jelenlétében történik, úgy, hogy az állatokban kár ne keletkezzen.

7. Kitrágyázás, takarítás:

A telepi műszakvezető, a szállítás megkezdésekor a kitrágyázást végző szolgáltatót értesíti.

A szolgáltató a telepről a trágyát csak zárt, vagy leponyvázott gépjárművel szállíthatja el. A trágya, szerződés szerint és kötbérrel fenyegetve, a teleptől számított 2 km-en belül nem helyezhető el. Ha ilyen történik, akkor értesítendő a mezőgazdasági telep vezetője és a Kft. állatorvosa.

A kitrágyázás előtt a légbeejtőket, mennyezetet, ventilátorokat és dobozaikat és a nevelő ólban található egyéb magasan fekvő tárgyakat portalanítani kell.

A kitrágyázás a következő helyeket érinti:

- nevelő ólak belső tere
- ajtók előtti rakodótér (elől, hátul)
- külső ventilátordobozok alatti terület.

A kitrágyázást követően a nevelő ólakat, előtereket, üzemi utat fel kell söpörni.

8. Nedves takarítás (mosás)

Célja:

- Láthatóan tiszta felületek nyérése a fertőtlenítés hatékonyságának biztosítása érdekében.

A mosás a következő területekre terjed ki:

Belül:

- légbeejtők
- mennyezet
- itatórendszer (víztartály, vízvezeték)
- etetőrendszer (etetőpálya, rövid-, hosszú surrantócsövek, etetőkannák)
- gázvezeték
- csille, csille tartó sín
- fóliafüggöny
- válaszfalak, küszöbök
- oldalfalak, oszlopok, ventilátorok
- padozat
- előtér.

Kívül:

- ventillátor dobozok
- nevelő ól fal
- takarmánysiló aljzatbeton
- térburkolat.

A mosás során a szennyvízszaknában felgyülemlett szennyvíz elszállításáról a telepi műszakvezető köteles folyamatosan gondoskodni. A telepről elszállított szennyvíz mennyiségét szállítólevéllel igazolni kell.

Takarítási, trágyázási munkák átvétele:

A telepen a kitrágyázást illetve mosást követően a munkák elvégzését a mezőgazdasági telep vezetője aláírásával igazolja. A munkák átvétele a Takarítás-mosás ellenőrző lista alapján történik. Átvételkor a szolgáltatást végző részéről megbízott személynek jelen kell lennie. Ha az ellenőrzési listán feltüntetett pontokban hiányosságot észlelnek, azt közölni kell a szolgáltatóval és a munkát újra el kell végeztetni!

9. Almolás:

Alomként csak száraz fenyőforgács használható, csillogó (keményfa) forgács nem alkalmazható. A szállítójárműről a forgácsot csak tiszta, fertőtlenített területre szabad leszórni. Az alom betolása és durva elterítése fertőtlenített és felszáradt nevelő ólba történhet. A forgács durva elterítése a nevelő ólban a külső vállalkozó feladata. A munkát végző, csak erre a célra használt traktor fizikai szennyeződéstől mentes legyen. A terítést végző traktor a nevelő ólban tűzvédelmi okból nem tárolható. Az alom elegyengetése a telepi dolgozók feladata.

10. Egészségügyi felügyelet:

Az állomány rendszeres orvosi felügyeletét szerződött állatorvos biztosítja. A Kft. alkalmazásában álló állatorvos az ellátó állatorvosok munkáját koordinálja, szükség szerint vizsgálatokat végez, gyógyszeres kezelést ír elő, felügyeli a vakcinázásokat és felelős az állattartó telepeken meglévő szigorú állathigiéniai előírások betartatásáért.

A telepeken a Technológiai utasítás mellékletét képező nyilvántartásokat vezetnek.

11. Felügyelet:

A telep közvetlen felügyeletét a telepvezető vezetésével 4 fő látja el. A 24 órás felügyelet biztosított. A mezőgazdasági telep vezetője lehetőség szerint naponta a fiatalabbtól az idősebb felé bejárja a hatáskörébe tartozó üzemegységeket.

A tevékenység teljes részletességű ismertetése a "Technológiai utasításban" rögzített. Az utasítás az alábbi bontás szerint a legapróbb részletekig szabályozza a baromfitartás körülményeit, a dokumentációs rendet és a felelősségi köröket:

A „Technológiai utasítás” tartalomjegyzéke:

- | | |
|---|---|
| 1. BEVEZETÉS | 3.5.1. Magas hő riasztás tesztelése |
| 1.1. Folyamatos és megfelelő minőségű itatóvíz | 3.5.2. Áramszünet riasztás tesztelése |
| 1.2. Folyamatos és megfelelő minőségű takarmány | 4. NEVELŐÓLAK SZELLŐZÉSI RENDSZERE |
| 1.3. Megfelelő komfortérzet | 4.1 légbeejtő panel |
| 1.4. Stressz szegény környezet | 4.1.1. légbeejtő panel felépítése |
| 1.5. Állategészségügyi szabályok | 4.1.2. légbeejtő panel beállítása |
| 2. TURNUSVÁLTÁS, NEVELŐÓLAK TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE, KARBANTARTÁSA | 4.2. Ventilátor panel |
| 2.1. Nevelőólak technológiájának leszerelése | 4.2.1. ventilátor panel felépítése |
| 2.1.1. Szállítás előtti munkák | 4.2.2. ventilátor panel működése |
| 2.1.2. A nevelőól kiürülése utáni munkák | 4.3. szellőzést és fűtést szabályozó termosztátok |
| 2.2. Takarítási munkálatok | 4.3.1. ventilátor termosztát |
| 2.2.1. Kitrágyázás, száraz takarítás | 4.3.2. műanya termosztátok |
| 2.2.2. Nedves takarítás (mosás) | 4.3.3. biztonsági termosztát |
| 2.3. Karbantartás, hibaelhárítás | 4.4. nagy nevelőólak szellőzési rendszere |
| 2.3.1. Karbantartás | 4.5. kis nevelőólak szellőzési rendszere |
| 2.3.1.1. Gáztechnológiai berendezések | 4.6. Téli üzemmód |
| 2.3.1.2. Elektromos berendezések | 4.7. Tavaszi, őszi üzemmód |
| 2.3.1.3. Gépészeti berendezések | 4.8. Nyári üzemmód |
| 2.3.2. Hibaelhárítás | 5. NEVELŐÓLAK TEREMHŐMÉRSÉKLETE |
| 2.4. Fertőtlenítés | 5.1. Gázellátást szabályozó rendszer |
| 2.5. Rágcsáló irtás | 6. NEVELŐ ÓLAK VILÁGÍTÁSA |
| 2.6. Alombogár irtás | 6.1. Világítás Panel |
| 2.7. Vadmadarak távoltartása | 7. ÁLLATÁLLOMÁNY KOMFORTÉRTÉT ZAVARÓ TÉNYEZŐK |
| 2.8. Itatók savazása | 7.1. Túl hideg épület |
| 2.9. Almolás | 7.2. Túl meleg épület |
| 2.10. Technológia visszaszerelése | 7.3. Magas ammónia szint |
| 2.11. Alom és légtér fertőtlenítés | 7.4. Nevelőól végei hidegek vagy melegek |
| 3. NEVELŐÓLAK BIZTONSÁGI RENDSZERE | 7.5. Nedves alom |
| 3.1. Feladata | 8. NEVELŐÓLAK FELKÉSZÍTÉSE NAPOSFOGADÁSRA |
| 3.2. Beüzemelés | 9. BAROMFI NEVELÉS |
| 3.3. Teendők riasztás esetén | 9.1. Naposfogadás |
| 3.4. Riasztás megszüntetése | 9.2. Baromfi nevelés a naposgyűrűben |
| 3.5. Biztonsági rendszer működésének ellenőrzése | 9.3. Pulykák szétengedése |

- 9.4. Gondozók naponta elvégzendő feladatai
- 9.5. Telepi műszakvezető naponta elvégzendő feladatai
- 9.6. Telepi műszakvezető időszakosan elvégzendő feladatai
- 9.7. Meghatározott időpontokban elvégzendő feladatok
- 9.8. Rotációs feladatok
- 10. TAKARMÁNYOZÁS
- 11. SELEJTEZÉS, VÁLOGATÁS
 - 11.1. Selejtezés
 - 11.2. Válogatás
- 12. MÉRLEGELEÉS
- 13. ÉLŐÁLLAT RAKODÁS
 - 13.1. Kitelepítés
 - 13.2. Tojó, bak rakodás
 - 13.2.1. Szükséges dokumentumok
 - 13.2.3. Felkészülés élőállat rakodásra
- 14.0. LÁTOGATÓK
- 15. SZEMÉLYI HIGIÉNIA
- 16. JÁRVÁNYVÉDELEM
 - 16.1. Általános rész
 - 16.2. Egyszerű járványvédelmi előírások
 - 16.3. Nagy gazdasági kárt okozó betegségek
 - 16.4. Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek
- 17.0. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY
 - 17.1. Vizsgálati anyagok küldése
 - 17.2. Vakcinázás
 - 17.3. Kiegészítő vitaminos kezelések
 - 17.4. Gyógyszeres kezelések
- 18. ÉRTESÍTÉSI RENDSZER
 - 18.1. Műszaki hiba
 - 18.2. Állományban történt rendellenesség illetve egyéb rendkívüli esemény
 - 18.3. Tűz illetve baleset
- 19. TELEFONJEGYZÉK
- 20. MELLÉKLETEK

2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, hatósági ellenőrzések

Dokumentációk:

Építési (bővítési) engedélyezési dokumentáció
Vízjogi engedélyezési dokumentáció
Technológiai utasítás
Vízminőségi kárelhárítási terv
Környezetvédelmi Felülvizsgálat

Nyilvántartások:

Tőpéldányként a "Technológiai utasítás" mellékletében lefűzött nyilvántartások. A nyilvántartás nyomtatványok mutatják, hogy a telepeken a tevékenység a legapróbb részletekig ellenőrzött és a nyomtatványok kitöltése folyamatos ellenőrzést biztosít.

Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségek:

Veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezéséről szóló adatszolgáltatás
FAVI jelentés
VKJ bevallás
Levegőtisztaság védelmi (LM) adatszolgáltatás
Vízminőség vizsgálati adatszolgáltatás
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerinti bejelentés a mezőgazdasági tevékenységről
Állati eredetű melléktermék (pulykahulla) éves jelentés (Állategészségügy)

Engedélyek, határozatok:

Vízjogi engedélyek
Építési engedély
Egységes környezethasználati engedély

Kötelezések:

A telep működése során az elmúlt 5 évben sem volt kötelezés.

Bírságok:

A telep üzemelése során bírságolásra okot nem szolgáltatottak.

A hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei a mellékletben megtalálhatóak.

2.3 A föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének ismertetése

Föld alatti zárt beton szennyvízgyűjtő aknák a bekötő csővezetékekkel:

2 db 20 m³-es technológiai (ólmosatási), 1 db 2,5 m³ - es pulykahulla gyűjtőhely szennyvíz, és 1 db 15 m³-es kommunális szennyvíz akna.

Tartályok:

A villamos energia kimaradás esetére az állattartótelepen kívül telepített aggregátor üzemanyag szükségletét fedett, kármentős, dróthálóval elzárt helyen, 2 db 200 l-es gázolajhordóban tárolják. A takarmánytároló silókat, melyeket minden egyes ól kiszolgálására telepítettek, nem soroljuk ide.

Felszín alatti vezetékek:

A mellékelt részletes helyszínrajz szerinti elhelyezésben találhatók a víznyomócső, gázvezeték, elektromos földkábel, a szennyvízgyűjtő csatornák nyomvonalát rögzíti. Más felszín alatti nyomvonalas létesítmény a telepen tudomásunk szerint nem található.

Felszíni, felszín feletti vezetékek:

Felszín feletti anyag vezeték a telepen nincs. A táp szállító csőcsatornát nem soroljuk ide.

Anyagátfejtések helye:

Veszélyes anyag átfertési hely a telepen nincs.

2.4 A technológia és tevékenység során felhasznált anyagok éves felhasznált mennyisége

Felhasznált anyagok:

Az anyagmérlegből (ld: 3.7.2.) kitűnik, hogy a tartástechnológia során, a termeléshez kapcsolódóan a Turkey Experts Kft. csak (fűtéshez) gázt, takarmányt, itató vizet, alom anyagot és állategészségügyi gyógyszereket használ fel.

Fertőtlenítő, takarító szerek és gyógyszerek, vitaminok felsorolása átlagos felhasználása turnusonként:

Fertőtlenítők, takarító szerek:

Kilcox Extra 6*25 liter/ turnus

Virocid 15*10 liter/ turnus

Kenosan 6*20 liter/ turnus

Cid 2000 2*5 l/turnus

Alombogár irtó szerek:

Alpha 30 kg/ turnus

PhobifenoX 6*0,5 kg/turnus

Gyógyszerek:

Apsasol Amoxicillin 50% 30 kg/ turnus

Enromax 10% os. AUV 60 liter/ turnus

Tylosine 70% AUV 10kg/ turnus

Immunofort oldat 25*10l/ turnus

Vitaminok:

Multivit Turkey 40*5 l/turnus

Vakcinák:

Avinew vakcina: 100.000 adag/turnus

Poulvac TRT vakcina: 100.000 adag/turnus

Dindoral vakcina: 100.000 adag/turnus

Előállított termékek:


Élő baromfi hibrid, turnusonként legfeljebb 1.100 tonna, évente legfeljebb 2.700 tonna.

2.5 A technológiában, tevékenység során felhasznált energia jellemzői és mennyiségi adatai


Az elmúlt 5 év vízfogyasztási adatait (saját mélyfúrású kútról) az alábbi diagram szemlélteti:



Az elmúlt években felhasznált villamos energia adatait az alábbi diagram szemlélteti:



Az elmúlt 5 évben felhasznált földgáz mennyiségét az alábbi diagram szemlélteti:



3 A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA SORÁN BEKÖVETKEZETT, ILLETŐLEG JELENTKEZŐ KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉTEL BEMUTATÁSA

3.1 Levegő

A környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet rendelkezései tekintendők irányadónak.

Sorkikápolna község településrendezési terve (Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2006. (IX.1.) önkormányzati rendelete) szerint Megbízó Cete-majorban fekvő telephelye Gip – jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület – kategóriájú, amely szerint a terület környezetét erősen zavaró gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál.

A telephely Sorkikápolna községtől délre, a településtől kb. 2,5 kilométerre található, illetve Nemesrempehollós községtől északra, a településtől kb. 1,5 kilométerre található a Ceteháza elnevezésű területrészen. A telephely körül mezőgazdasági terület húzódik. Az ingatlan helyrajzi száma 0133, területe 40445 m².

A telephelyen hat nagyméretű istállóépület található. A nagyméretű ólak alapterülete egyenként $(25 \text{ m} \times 74 \text{ m}) = 1850 \text{ m}^2$. Az összes rendelkezésre álló terület 11100 m².

Közvetlenül a telephely körül egyéb irányokban Má – általános mezőgazdasági terület – besorolású területek húzódnak. A vizsgált telephelytől délre, az Má besorolású területeken túl kb. 1500 m-re belterületi ingatlanok találhatók. Ezeket a területeket a településrendezési tervben az Lf – falusias lakóövezet – kategóriába sorolták.

A telephely áramellátását alapvetően a vezetékes hálózatról biztosítják, áramkimaradás esetén egy áramfejlesztő aggregátor biztosítja a folyamatos üzemmenetet. A berendezés generátora C 6693 A/001 típusú, névleges teljesítménye 200 kW. A meghajtómotor diesel üzemű, Perkins 1300 típusú, névleges teljesítménye 300 kW.

Az áramfejlesztő aggregátor meghajtó motorja helyhez kötött, diesel üzemű, belső égésű motornak minősül, amire eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határérték és előírás vonatkozik.

A 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § 13. pontja szerint kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni:

a) azon 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű motorokra, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van, és

b) a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/évnél rövidebb ideig üzemelnek.

Mivel a sorkikápolnai telephelyen üzemelő áramfejlesztő aggregátor üzemanyag felhasználása kevesebb, mint 50 kg/óra, továbbá a berendezés üzemideje 50 óra/év alatt marad, ezért a rendelet értelmében a motor füstgáz kidobója nem bejelentésre kötelezett légszennyező pontforrás.

Az istállóépületek fűtését egyedi hőszugárzó berendezések segítségével végzik. A földgázzal üzemelő egységek – műanyag – Maywick M20 típusúak. A fűtőberendezések 6,2 kW névleges teljesítményűek, az óránkénti földgázfogyasztás 0,6 m³. Az istállóépületekben 48-48 darab műanya üzemel. A fűtőberendezés működése során a főgőz lángja felmelegíti a speciális rozsdamentes felületet, az felizzik, és a vörös izzásban lévő felületről kibocsátott infrasugarak felmelegítik az infraszugárzó egység alatt lévő almot, tárgyakat és a környezetet. Mivel a tüzelőberendezések teljesítménye nem éri el a 140 kW-ot, ezért nem minősülnek bejelentés köteles pontforrásnak.

A megfelelően kialakított szellőzési rendszer, az istálló klímája és a hőmérséklet szabályzáson keresztül, kiegészítve a technológiai egységek megfelelő karbantartásával, biztosítja, hogy a káros bomlási folyamatok miatt erős szaghatás ne keletkezzen.

A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz források:

Diffúz forrás jele, megnevezése	D1 – 6 db nevelő ól
Technológia száma, megnevezése	1 - baromfitenyésztés
Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése	E1 – egyéb (állattartó telep)
légszennyező diffúz forrás kibocsátó felülete	11100 m ²

A folytatni kívánt nagy létszámú állattartási tevékenységhez jellemzően területi (felületi) diffúz jellegű légszennyező források tartoznak.

A tevékenységhez legközelebb elhelyezkedő nemesrempehollósi lakóépület távolsága a legközelebbi istálló kibocsátó forrásától:

Irány	Építmény	Távolság
dél	Nemesrempehollós, Rákóczi u.	kb. 1500 m

A levegő terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. számú melléklete alapján a területre vonatkozó határértékek az egyes szennyező anyagokra vonatkozóan (µg/m³):

Szennyező anyag	Veszélyességi fokozat	60 perces hat. ért.	24 órás hat. ért.	Éves hat. ért.
Kén - dioxid	III.	250	125	50
Szén - monoxid	II.	10000	5000	3000
Szálló por	III.	_*	50	40
Nitrogén - oxidok	II.	100	85	40

* 24 órás van csak

A technológia során a telepítésénél magasabb hőmérséklet biztosítása szükséges, melyet általában plusz hő hozzáadásával old meg a Megbízó, míg a későbbiekben a hőmérséklet fokozatosan csökkenthető. A megfelelő hőmérsékleti tartomány biztosításához nyáron szellőztetésre, a téli időszakban viszont fűtésre van szükség. Az ólakba nyári szellőzési rendszer lett beépítve. A korábbi eredeti szellőzési rendszer és a nyári szellőzési rendszer külön-külön üzemeltethető. Azonban a téli időszakban is szükséges szellőztetés (O₂ biztosítása miatt), amelyet több kisebb teljesítményű ventilátor üzemeltetésével érnek el. A hőmérséklet optimalizálása a ventilátorok fordulatszám szabályozó automatikájával történik.

A levegő tisztítására szolgáló berendezések ismertetése

A ventilátorok diffúz légszennyező hatását jelen pillanatban kizárólag a ventilátorok működési idejének, illetve teljesítményének módosításával lehet változtatni. Megjegyzendő, hogy az ólak oldalán lévő elszívó ventilátorok zajvédelmi és levegőtisztaság védelmi okok miatt tokozást kaptak, mely a minimálisra csökkenti a kiporzást és a zajt.

A légszennyező források és anyagok bemutatása

A telephelyen a technológia jellegéből fakadóan pontforrást nem üzemeltetnek. A telepen folytatott állattartás során a legjellemzőbb levegőterhelést a bűzkibocsátás jelenti, melyet az úgynevezett szagkoncentrációval (SZE/m³) jellemezhetünk. A kibocsátás számításának ezen alapadata csak szubjektív módon határozható meg.

Alapfogalmak a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § -a szerint:

diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár;

szagegység (SZE): az a szaganyag mennyiség 1 m^3 standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban, amely már szagérzetet vált ki a szagmérés során az észlelők 50%-ában.

szagkoncentráció: 1 m^3 standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban a szagegységek száma; mértékegysége a szagegység/köbméter (SZE/ m^3);

helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás

a) az egyórás (PM_{10} esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy

c) az egyórás (PM_{10} esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;

A Béres András által (Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági Kar, Mezőtúr) készített „Összefüggések a baromfitartási technológiák és a szagmisszió között” című értekezés alapján az adott szagegységhez tartozó szagkoncentráció minősítését az alábbi táblázat tartalmazza:

Szagkoncentráció	Szagegység
Csekély	3-10
Közepes	10-50
Erős	50-100
Nagyon erős	100-500
Elviselhetetlenül erős	>500

(A dokumentációban 3 nagyüzem, és 5 kisüzem istállójában végeztek el összehasonlító vizsgálatokat egyazon tartási technológiák és körülmények mellett. A méréseket a jelenleg elfogadott és alkalmazott dinamikus olfaktometriával – MSZ13-108-85 - végezték)

Az ólak mellett elhelyezett takarmánysílok feltöltésekor porszennyezés nem keletkezik, mivel zártrendszerű a feltöltés.

Szagterjedés: a szaganyagok a levegőben diffúzió és a légmozgások útján terjednek. A folyamatban meghatározó szerepe van a széliránynak és a sebességének. Nagyobb szélesebbeség esetén ugyan nagyobb a hígulás, de a szagok nagyobb távolságba is eljutnak. A terjedés sík, akadálymentes terepen, lényegében a föld felszínével párhuzamos, turbulenciák fellépésekor azonban vertikális irányú mozgással is kiegészül. Az örvények általában kedveznek a szagok diszperziójának, de a nagy kiterjedésű turbulens áramok hajlamosak a szagokkal terhelt légtömeget a földfelszín közelébe koncentrálni.

Az állattartó telep bűzkibocsátásának meghatározása

A telephelyen egyidőben legfeljebb 132000 db pulyka van, melyek átlagos tömege 12 - 20 kg körül alakul. Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet alapján, mely az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szól, pulyka esetén az állategységre (ÁE) történő átszámítás váltószáma 0,018, így a teljes állatállomány 2376 ÁE.

Almos tartástechnológia esetén 0,65 SZE/s/ÁE váltószámot alkalmazva a telep bűzkibocsátása legrosszabb esetben (kifejlett baromfik egyidejű tartása esetén): 1544 SZE/s.

Az emisszió terjedése, hatásterülete és a levegőminőségre gyakorolt hatás

A bűzkibocsátás hatástávolságának számítás menete

A szag kibocsátási helyétől adott távolságban (x) kialakuló szagkoncentráció nagysága:

$$C(x) = Q / (0,1376 \cdot \pi \cdot u \cdot x^{1,669})$$

ahol:

- C(x): a szélirány menti szagimmisszió az adott távolságban (x), m.e.: (Szagegység, SZE/m³)
- Q: az emissziós áram (SZE/s)
- u: átlagos szélessége (m/s)
- x: a forrástól mért távolság (m)

A szag terjedésének modellezése a Gauss terjedési modellel végezhető

$$C_{1h}(x,0,0,H) = \frac{Q}{\pi \cdot u \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z} \cdot \left[\exp\left(-\frac{H^2}{2 \cdot \sigma_z^2}\right) \right]$$

ahol:

- C(x,0,0; H) = a H effektív kibocsátási magasságban kibocsátott bűz által okozott szélirány menti szagimmisszió az adott (x) távolságban, m.e.: (SZE/m³)
- Q: az emissziós áram (Szagegység, SZE/s)
- u: átlagos szélessége (m/s)
- σ_y, σ_z a horizontális és vertikális szóródási együttható (m)

A napi és éves átlagok számítása:

$$C_{24h}(x,0,0,H) = C_{1h}(x,0,0,H) \cdot \left(\frac{1}{24}\right)^{0.45}$$

$$C_{év}(x,0,0,H) = C_{1h}(x,0,0,H) \cdot \left(\frac{1}{8760}\right)^{0.45}$$

A telephely által környezeti szempontból legrosszabb esetben kialakuló bűzkibocsátását és hatásterületét az alábbiakban mutatjuk be:

Alapadatok	
Forrás jele, megnevezése	D1 (6 db nevelő ól)
Kapcsolódó létesítmény	E1 (állattartó telep)
Kibocsátási magasság [m]	1

Környezeti paraméterek		
Légköri stabilitás, S / p	6	0.282
Felületi érdesség, z0 [m]	0,25	
Átlagos szélesebbesség [m/s]	3	

Bűzkibocsátási paraméterek	
Maximális állatlétszám	132000
Váltószám állategységre	0,018
Állategység [ÁE]	2376
Fajlagos kibocsátás [SZE/s/ÁE]	0,65
Összes kibocsátása [SZE/s]	1544

Bűzhatásterületek [m]	
1 SZE/m ³	54
3 SZE/m ³	27
5 SZE/m ³	20

A hatásterületek a mellékletben csatolt térképkivonaton grafikusan is lehatárolásra kerültek.

A telephelyhez legközelebbi lakóépület a legközelebbi istálló kibocsátó forrásától kb. 1500 m-re található déli irányban, Nemesrempehollós Rákóczi utcában. Fentiek alapján megállapítható, hogy még az 1 SZE/m³-es hatásterület is az istállók közvetlen környezetében marad (54 m), meg sem közelíti a lakóövezet határát, a legkedvezőtlenebb körülmények között (maximális állatlétszám egyidejű telepi tartózkodása) sem, mely a gyakorlatban ritkán fordulhat elő.

Felhasznált irodalom a bűzerjedés számításához:

1. Dr. Ágoston Csaba – Dr. Béres András, KVI-PLUSZ Kft., A zavaró szaghatás problémája a tervezett jogszabályi változások tükrében (A Nemzeti Fejlesztési Terv Jedlik Ányos Programjának, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Baross Gábor Programjának (BAROSS-4-2007-0018) és a Közép Magyarországi Operatív Program (KMOP-1.1-07/1-2008-0008) és a támogatásával
2. Ritvay Dorottya, Kondics Lajosné, dr. A levegőt szennyező bűz, http://www.vituki.hu/files/buz_levego.pdf
3. Odor Transmission modell használati útmutatója, www.levegokornyezet.hu/Odor.doc
4. Melinda Cseh, Katalin F. Nárai, Endre Barcs, Dezső Szepesi, Odor Transmission
5. VDI 3782

Az állattartó telep, mint diffúz forrás kibocsátása

Az állattartó telepek diffúz légszennyező anyag kibocsátásával kapcsolatban általános vélemény, hogy összességében a bűzkibocsátásnak tulajdonítanak nagyobb jelentőséget, hiszen összességében zavaró hatást ez jelent. Az állattartás során bűzt okozó összetevők közül leginkább az ammónia, illetve a metán a legfontosabb anyagok. A húscélú baromfik tartása során főleg a trágyából felszabaduló ammónia (NH₃) és metán (CH₄) a jelentős légszennyező anyag.

A tárgyi állattartó telephez hasonló létesítményekben keletkező szennyezőanyag emissziók mérése nagy nehézségbe ütközik, miután ezek diffúz természetűek, ezért meghatározásuk modellek segítségével, rendszerint tapasztalati adatokon alapuló becslés útján történik.

A telepre jellemző emissziós adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Forrás megnevezése	Férőhelyek száma (db)	NH ₃ fajlagos emisszió (kg/fh/év)	CH ₄ fajlagos emisszió (kg/fh/év)	NH ₃ emissziót (kg/év)	CH ₄ emisszió (kg/év)
D1 nevelő ólak	132 000	0,75	0,078	99000	10296

A telephely domináns bűzforrásai tehát az ólak, melyek pontos kibocsátásról évente LM diffúz lapon megtörtént az adatszolgáltatás. Az alábbiakban bemutatom a telephelyen diffúz forrásként üzemelő ólakból kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok által okozott immissziót.

Források és kibocsátási adatok

Forrás jele	Forrás magassága [m]	Kibocsátott légszennyező	Átl. emisszió érték [mg/Nm ³]
D1	1	AMMÓNIA METÁN	3138,39 mg/s 325 mg/s

Éghajlati viszonyok

A vizsgált területen a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélesebesség 3 m/s-nak vehető. A jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb D-i elszállítódási irányt vettünk figyelembe. A vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos értékét 650 méternek vettük, az évi középhőmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az átlagos szélesebesség, szélirány, átlaghőmérséklet és légköri stabilitási érték meghatározása az OMSZ által 1993-2020 között mért meteorológiai adatok felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a vizsgálati pontra történő interpolálással történt.

Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási jellemzők a következők szerint alakulnak:

- labilis 13 % (Pasquill A,B,C)
- semleges 64 % (Pasquill D)
- stabil 23 % (Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a vizsgálati ponton a légköri stabilitás jellemző értéke 0,282.

Környező terület felszíni paraméterei

Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 0,25, mivel többnyire sík, növényzet borítású a földfelszín. A domborzati szigma korrekció értéke 2,89.

Levegőminőség és határértékek

A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati területre interpolált 2005-2020. évi adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így döntően a legközelebbi mérőállomások adatai alapján határoztuk meg.

A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés különbsége.

Levegőszennyező anyag	Határérték ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Háttérterhelés ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Terhelhetőség ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
AMMÓNIA	200,0	0	200,0
METÁN	0,0	0	0,0

Hatásterület határának feltételei

A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület:

- az egyórás légszennyezettségi határérték (PM_{10} esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb,
- a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap légszennyezettség különbsége),
- az egyórás (PM_{10} esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy
- szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy annál nagyobb koncentrációértékek által meghatározott terület.

A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A hatásterület meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével végeztük el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok alapján számolta a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra (PM_{10} esetén 24 órára).

Számítási eredmények

Számítás AMMÓNIA komponensre:

Vizsgált forrás: D1

vizsgált elsz. irány: 180,0 fok É-től K felé

Kiválasztott légszennyező: AMMONIA=11,298 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Átlagolási idő: 1 órás

Maximális 1 órás koncentráció:

szigma-y: 21,553 m

szigma-z: 16,472 m

konc.: 5065,746 µg/m³

távolság: 9 m

"C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:

szigma-y: 22,458 m

szigma-z: 17,151 m

konc.: 3573,026 µg/m³

távolság: 11 m

Terhelhetőség alatti 1 órás koncentráció:

konc.: 198,889 µg/m³

távolság: 51 m

"B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:

szigma-y: 112,128 m

szigma-z: 83,133 m

konc.: 39,778 µg/m³

távolság: 137 m

"A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:

szigma-y: 155,893 m

szigma-z: 114,879 m

konc.: 19,949 µg/m³

távolság: 210 m

"A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m³

"B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 40,000 µg/m³

"C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 4052,597 µg/m³


D1 forrás hatástávolsága AMMONIA esetén: 210 m

D1 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 426,417 µg/m³

AMMONIA terhelhetőség: 200,0 µg/m³

D1 forrás védőtávolsága AMMONIA esetén: 51 m

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás: D1 210m



Számítás METÁN komponensre:

Vizsgált forrás: D1

vizsgált elsz. irány: 180,0 fok É-től K felé

Kiválasztott légszennyező: METAN=1,170 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Átlagolási idő: 1 óra

Maximális 1 órás koncentráció:

szigma-y: 21,553 m

szigma-z: 16,472 m

konc.: 524,590 µg/m³

távolság: 9 m

"C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:

szigma-y: 22,458 m

szigma-z: 17,151 m

konc.: 370,009 µg/m³

távolság: 11 m

"A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,000 µg/m³

"B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,000 µg/m³

"C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 419,672 µg/m³

D1 forrás hatástávolsága METAN esetén: 11 m

D1 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 486,112 µg/m³

METAN terhelhetőség: 0,0 µg/m³


Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás: D1 11m

Összefoglalás

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatástávolságok:

Forrás	Maximális hatástávolság (m)
D1 (területi)	11 - 210

A hatásterületet a mellékletben található térképen ábrázoltuk.



A szállítás levegőtisztaság-védelmi vonatkozásai

A telephely üzemeltetéséhez köthetően az élőállat be – és kiszállításhoz, valamint a takarmány és alomanyag behordáshoz, illetve kitrágyázáshoz kapcsolódik teherforgalom, mely minimális légszennyező anyag kibocsátással jár, részletes transzmissziós számítás a korábbi engedélyeztetés során megtörtént, azokban változás nincs.

3.2 Zaj- és rezgésvédelem

A baromfinevelő telep működése során a zajkibocsátó forrásokat két nagy csoportba sorolhatjuk: az üzemi zajt okozó szellőztető és takarmányadagoló berendezések, illetve az anyagmozgatást, a trágya, a hulladék és a felnevelt állomány elszállítását végző járművek.

Alábbiakban az állattartási tevékenység zajvédelmi szempontból kerül értékelésre az üzemelés ideje alatt.

A vizsgálat során alkalmazott jogszabályok, szabványok, szakirodalom:

- 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet - a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EÜM rendelet - a környezeti zaj és rezgésterhelési határérték megállapításáról
- ÚT 2-1.302 – Közúti közlekedési zaj számítása
- MSZ-13-111: 85 – Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határérték meghatározása
- MSZ 18150-1:1998 – A környezeti zaj vizsgálata és értékelése
- MSZ 15036:2002 – Hangterjedés a szabadban
- Dr. Kováts Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Könyvkiadó, Veszprém 1998

A határértékhez való besorolás

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályaival a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet foglalkozik. A rendelet hatálya azokra a tevékenységekre, létesítményekre terjed ki, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést okozhatnak.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit (a megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint értékeket) a zajtól védendő területeken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az 1. számú melléklet szerint az üzemi tevékenységből eredő zajkibocsátási határértékek az alábbiak:

Zajtól védendő terület	Határérték (L_{TH}) az L_{AM} megítélési szintre	
	Nappal	Éjszaka
	06-22 óra	06-22 óra
Üdülőtérület, különleges területek közül az egészségügyi területek	45	35
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)	50	40

Zajtól védendő terület	Határérték (L_{TH}) az L_{AM} megítélési szintre	
	Nappal	Éjszaka
	06-22 óra	06-22 óra
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület		
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület	55	45
Gazdasági terület	60	50

A védendő létesítmények osztályozása

A környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) szereplő fogalom-meghatározások.

Védendő (védett) környezet

A védendő környezet az a védendő terület, épület és helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell.

A védendő (védett) terület

- lakó-, üdülő-, vegyes terület,
- különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és temetők területei, zöldterület (közkert, közpark),
- gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el.

A védendő (védett) épület, helyiség

- kórtermek és betegszobák,
- tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató terek és hálólhelyiségek bölcsődékben, óvodákban,
- lakószobák lakóépületekben,
- lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben,
- étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben,
- szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei,
- éttermek, eszpresszók,
- kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek.

A zajkibocsátási határértékeknek a következő helyeken kell teljesülniük.

- az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, amelyen legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési határértékű helyiség, könyvtári olvasóterem, orvosi vizsgáló helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságától számított 1,5 méter magasságban, a nyílászárótól általában 2 méterre.
- ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 méternél kisebb, akkor e távolság zajforrástól számított 2/3 részén, de a nyílászáró előtt legalább 1 méterre.
- ha a nyílászáró környezetében 4 méteren belül hangvisszaverő felület van, akkor a nyílászáró és e felület közötti távolság felezőpontjában, de a nyílászárótól legalább 1 méterre.
- ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén.
- az üdülőterületeken, az egészségügyi területen a zajtól védendő épületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok határán
- a temetők teljes területén.

A tevékenység hatásterületének bemutatása

A kormányrendelet alapján zajvédelmi szempontból a létesítmény hatásával érintett terület azon része tekinthető közvetlen hatásterületnek, amelyen a létesítmény zajterhelést, vagy zajterhelés-változást okoz; közvetett hatásterületnek, amelyen a megvalósítandó létesítményhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység járulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-változást okoz.

A Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdésében rögzített esetekben a környezeti zajforrás zajvédelmi célú hatásterületét is meg kell határozni. Előzőek hiányában 5.§ (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, azaz a zajforrás vélelmezett hatásterületének a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlant és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli területet kell tekinteni. Ha a Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdés szerinti hatásterületen olyan zajtól védendő épület, terület vagy helyiség van, amelyre a környezetvédelmi hatóság nem állapított meg határértéket, azokra vonatkozóan az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. Amennyiben a tervezett zajforrás hatásterületén, nincs zajtól védendő épület, terület, vagy helyiség, illetve ha a hatásterület határvonala a telekingatlan határvonalán belülre esik, zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló engedélykérelmet nem kell kérni.

Alapelv a jogi szabályozásban, hogy a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni, kivitelezni és üzemeltetni, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi hatóság üzemi létesítményekre környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg.

A zajkibocsátási határértéket az összes üzemi zajforrás figyelembevételével a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet előírásai alapján kell megállapítani.

A legközelebbi védendő lakóterület besorolása a 27/2008. (XII.3.) KvVM- EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerint: lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű). Jelen tevékenység esetében a vizsgálati ponton nem tapasztaltunk a zajterhelést befolyásoló más üzemtől, berendezéstől származó zajt, így a zajkibocsátási határértékek megegyeznek a zajterhelési határértékekkel, mely falusias beépítésű területen: $L_{KH \text{ nappal}} = 50 \text{ dB}$, $L_{KH \text{ éjjel}} = 40 \text{ dB}$. Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint a megítélési pontok, esetünkben a környék legközelebbi védendő objektumának, övezeti besorolása („Falusias lakóövezet”) alapján a következő:

M1 – Nemesrempehollós legközelebbi belterületi lakóépületének homlokzata előtt 2 m-re (1500 m teleptől).

Az állattartó telep Sorkikápolna település külterületén fekszik, a 0133 hrsz alatti ingatlanon, melynek határához legközelebb lévő védendő homlokzat, déli irányban található az M1 jelű ponton, mely funkcióját tekintve családi ház. A vizsgált telephelyet minden irányban mezőgazdasági területek határolják, a mezőgazdasági besorolású területeken túl északra kb. 2500 m-re illetve déli irányban kb. 1500 m-re belterületi ingatlanok húzódnak. Ezeket a területeket a településrendezési tervben az Lf – falusias lakóövezet – kategóriába sorolták. A legközelebbi védendő objektum a Nemesrempehollós, Rákóczi Ferenc utcában elhelyezkedő családi ház.

Összességében településrendezési szempontból a telephely átgondolt, az urbánus tájba illő helyen van. A kedvező közlekedési adottságok miatt az állattartó telep működéséhez kapcsolódó koncentrált szállítási forgalom csak az elkerülhetetlen mértékben érint lakóterületeket.

A fentiekben részletezett határérték az üzemelés során folyamatosan betartandó!

Az üzemelés alatti zajterhelés leírása

A telep üzemeltetése során zajkeltő eszközök az istállóépületek szellőztetésére szolgáló ventilátorok, valamint a telephelyen belüli anyagmozgatás, ki - és beszállítások.

A szellőztető alaprendszer:

A sorkikápolnai telephely óljaiban tetőszellőztető alaprendszer üzemel, melyek ólanként 3 db Pericoli típusú beleső keverőventilátorral kerültek kiegészítésre, melyek névleges légszállítási kapacitása 40.000 m³/h/db.

Az alaprendszer ólanként 31 db Ziehl-Abegg ventilátorral üzemel, melyek az ólak hosszanti falán kerültek elhelyezésre, az egyik oldalon 15, míg a másikon 16 darab, névleges teljesítményük: 15.000 m³/h/db, zajsztíjuk: $L_{WA}=79 \text{ dB}$.

A korábbi eredeti szellőzési rendszer és a nyári szellőzési rendszer csak külön-külön üzemel.

Az 1. sz. belső teréből elszívott meleg és bizonyos nedvességtartalmú szennyezett levegő a hőjének egy részét a hőcserélőben (Lead air2800, csatolva) átadja a másik ventilátorral beszívott nedves friss levegőnek, így az 1. sz. belső terébe már előmelegített és alacsony nedvességtartalmú levegő áramlik be. Ez a pulykák részére komfortosabb érzetet nyújt, és a fűtési energia is csökkenthető.

A nyári szellőztetés rendszere:

Az 1., 3., 5. számú ólak északi oldalán került elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor. A 2., 4., 6. számú ólak déli oldalán került elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor. A ventilátorok és légbeejtők elhelyezkedéséről készült sematikus vázlatrajzot a mellékletben csatoltuk (légbeejtők zöld színnel jelölve, elszívók piros színnel jelölve).

A ventilátorokkal szembeni másik végfalba beépített 145-VFG típusú légbeejtők száma 16 db ólanként. Az ólak mindkét oldalfalába a csatolt rajz szerinti elhelyezéssel 11-11 db VFG-3 típusú légbeejtő lett beépítve a korábbi eredeti szellőztetési rendszer elszívó ventilátorai közé.

Az ólak oldalán lévő elszívó ventilátorok tokozása zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból is előnyös, csillapító hatással bír.

A telephely domináns zajforrásai az istállók ventilátorai. A tevékenység kapcsolódó gépjárműforgalma – tápbeszállítás illetve trágya elszállítás, rakodás – a zajkibocsátás szempontjából nem meghatározó, azok alkalmoszerű volta miatt. A telepen belüli gépjárműforgalom sem jelent szignifikáns terhelést.

Zajkibocsátás - zajvédelmi hatásterület lehatárolása

A telephelyen folytatott tevékenység zajkibocsátása és zajvédelmi hatásterülete a korábbi engedélyeztetési eljárások során lehatárolásra került, melyet a hatóság elfogadott. Mivel sem a telephely épületeiben, sem az alkalmazott technológiában nem történt változás, sem a vonatkozó jogszabályi követelményekben (lehatárolási kritériumok), annak nagysága sem változott.

A zajvédelmi hatásterület grafikus ábrázolása a mellékletben csatolásra került, melyen belül sem lakóépület, sem egyéb védendő objektum nem található.

A nyári szellőztető rendszer használatának hatása zajvédelmi hatásterületre

A 2014. évben készül környezetvédelmi felülvizsgálati szakvélemény (jele: E 671 KVF... 2014.) részletesen vizsgálta a telephely zajkibocsátását.


Ennek során mérések történtek a telekhatár különböző pontjain, amelynek során a hagyományos szellőztető rendszer üzemelt. A hagyományos rendszer elemei: Idézve az E 671 KVF... 2014 dokumentációból: „A ventilátor névleges légteljesítménye 15.000 m³/óra, hangteljesítményszintje $L_{WA} = 79$ decibel. Az istállók egyik hosszanti oldalán 16 darab, míg a másik

hosszanti oldalon 15 darab elszívó ventilátor működik.”). Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a Ziehl Abegg ventilátorai kisebb teljesítményű ventilátorok, amelyek a szellőzés biztosítását ellátva magasabb fordulatszámon üzemelnek, és a gyártó honlapjáról letölthető adatlap kivonata alapján csak az L_{WA5} értékük 79 dB-es, tehát ez inkább tekinthető normál üzemben hangnyomásszint értéknek.

Dimensionen und Ladevolumen

Dimensionen	EOS / EWS 53	EOS / EWS 42
Dimension - A - [mm]	1380	1145
Dimension - B - [mm]	1380	1145
Dimension - C - [mm]	400	400
Dimension - E - [mm]	515	515
Dimension - F - [mm]	114	109
Dimension - G - [mm]	292	225
Dimension - H - [mm]	795	692
Dimension - D - [mm]	1340	1060
Geräuschpegel L_{pa} * [dB]	74,8-68,4	72,7-68,2
Gewicht** [kg]	80-69	54-50

* Messoberfläche gemäß UNI/EN ISO 3744 fig C.7



A jelenleg nyári szellőzésre használt ventilátorok hangnyomásszintje $L_{pa}=68,4-74,8$ dB.

A nyári szellőztetés ideje alatt az alapszellőztető rendszer nem üzemel.

A telephely ventilátorait a szellőztető alaprendszer és nyári szellőztetés üzemelése esetén is – a kb. 1500 m-re fekvő védendő objektumtól megítélve – pontszerű zajforrásoknak tekinthetjük. Az alaprendszer ventilátorainak (31 db) eredő hangnyomásszintje ólanként 93,91 dB, a nyári szellőztető rendszer ventilátorainak (12 db) eredő hangnyomásszintje 79,19-85,59 dB értékű.

Fentiek alapján, a zajkibocsátás szempontjából a nyári szellőztető rendszer zajkibocsátása kisebb, mint az alaprendszeré, tehát a korábbi felülvizsgálati dokumentációban bemutatott zajvédelmi hatásterület nagyobb, mint a nyári időszakban kialakuló, tehát a környezetvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb eset van mérve és modellezve.

A nyári üzemmenet pontosabb zajvédelmi lehatárolása csak próbaüzemi méréssel lehetséges, melynek elvégzésére csak nyári időszakban van lehetőség, mely hatósági előírástól függően elvégezhető.

Szállításhoz kapcsolódó zaj

A telephely üzemeltetéséhez köthetően az élőállat be – és kiszállításhoz, valamint a takarmány és alomanyag behordáshoz, illetve kitrágyázáshoz kapcsolódik teherforgalom, mely minimális zajkibocsátással jár, évek óta részét képezi a környező utak forgalmának, így nem indokolt részletes akusztikai vizsgálat elvégzése. Napos pulyka telepítéskor, ami általában 3 héten át tart, hetente napi 1 kamion érkezik. Napos kortól kb. 20. hétig rendszeresen takarmányos, alomszállító és hullaszállító autók érkeznek. A takarmányos autók először heti 1 alkalommal, majd az életkor előrehaladtával heti 2-5 alkalommal. Előnevelt kitelepítések 4-6 hetes korban heti 2 kamion. Tojó vágáskor 14-16 hetes korban, heti 3 kamion, de ez függ a letelepített létszámtól. Kakas vágáskor 18-21. hetes korban heti 6-8 kamion. Trágyázáskor, ami 2-3 hétig tart, hétköznaponként 5-6 forduló a kiszállítás traktorral. Látható, hogy jelentős forgalom nincs és nem is várható a telephelyen, az előző évekhez képest nem történt változás.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet alapján, a közúti forgalmi zajkibocsátás hatásterülete az az útvonal/útszakasz, ahol a forgalmi zajterhelés többlet a +3 dB(A) meghaladja. A szállítási tevékenység a környezetre jelentős hatást nem gyakorol.

3.3 Víz

3.3.1 A jellemző vízhasználatok, vízi létesítmények, illetve az arra jogosító engedélyek ismertetése

A telephely vízellátása, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése megoldott. A telep vízellátási létesítményeinek (vízellátás, szennyvíz elhelyezés, csapadékvíz elvezetés, monitoringrendszer) üzemeltetése a 36800/1342-8/2015.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A vízellátási létesítmény IV. felügyeleti kategóriába került besorolásra. A vízjogi üzemeltetési engedély 2035. december 31-ig érvényes

A jellemző vízhasználatok, vízi létesítmények, illetve az arra jogosító engedélyek ismertetése

A major vízellátása az ingatlanon létesült mélyfúrású rétegvizes kútból történik. A telepen lévő ásott kút használaton kívül, lezárt állapotban van.

A vízbeszerzés a Sorkikápolna–I. kat.sz. 103 m-es saját kútból történik. Az engedélyezett vízkontingens 14 400 m³/év, a ténylegesen kitermelt mennyiség 15-16 ezer m³ évente.

A telep vízhasználatai:

- baromfiutató vízigénye
- nevelő ólak felmosó vize (turnusváltáskor)
- szociális épület vízellátása
- oltóvíz párolgási veszteségének pótlása.

A dolgozók ivóvízellátása szódás ballonnal megoldott.

Vízellátó-rendszer elemei

Kataszteri szám: K-I jelű mélyfúrású kút műszaki paraméterei

Vízadó réteg: felső pannon apró-középszemcsés homok

Talpmélység: 103,0 m

Csőperem: 188,54 mBf

Csővezés: 0,0 - 20,0 m NÁ 324/310 mm acél
0,0 - 81,75 m NÁ 219/205 mm acél

Termelőcső: 0,0 - 103,0 m NÁ 140/128 mm KM-PVC

Szűrőzése: 89,0 - 97,0 m réselt szűrő

A vízkitermelés búvárszivattyúval történik. Beépített szivattyú főbb adata: $Q=240 \text{ l/p}$, $H=35 \text{ m}$. A mélyfúrású kútba elhelyezett búvárszivattyú a kitermelt vizet 146 m hosszú, NA 90 K.M-PVC vízvezetéken juttatja el a nevelő ólakhoz és a szociális épülethez. A vízvezeték hálózatra - a vízházban - 1 db 500 l-es zárt tágulási tartály került beépítésre.

A felülvizsgálati időszakban felhasznált vízmennyiség grafikus ábrázolása az alábbiakban kerül ismertetésre:

Az elmúlt 5 évben felhasznált víz mennyiségét az alábbi diagramm ábrázolja.



3.3.2 *A szennyvízkezelések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak, valamint elhelyezésének bemutatása*

A szennyvízkezelések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak, valamint elhelyezésének bemutatása

Kommunális szennyvíz

A kommunális szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása a szociális épület mellett lévő 15 m³-es zárt gyűjtőben történik. Keletkező szennyvízmennyiségek: ~18 m³ /év

Technológiai szennyvíz

A technológiai szennyvíz elvezetése 160 m hosszú, NA 200 KG-PVC csövön keresztül történik gravitációs úton az ólak között elhelyezett 2 db 20 m³-es zárt gyűjtőbe. *A szennyvízelvezető-rendszert ábrázoló térkép a melléklet részét képezi.*

A keletkező szennyvizek gyűjtését és ártalmatlanító helyre történő szállítását Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 3.§ (2) bekezdése alapján „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását, szállítását csak a közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltató végezhető. Az átvevő a VASIVÍZ ZRT-Szennyvíztelep, Szombathely, Újvilág u. 9. részére szerződés alapján.

3.3.3 *A csapadékvízvezető-rendszer bemutatása*

A pulykatelep területére, az épületekre és a burkolatra hulló csapadékvizek a telep körül és az épületek mellett kiépített nyílt földárkokban kerülnek összegyűjtésre és elvezetésre. A telephely csapadékvizeinek közvetlen befogadója a Csikorgó patak.

A meglévő nyílt árkok:

CS-1-0-0 jelű árkok:

0+000 - 0+300 fm hosszban: 1,00 m-es fenékszélességgel és 1 0+300 - 0+908 fm hosszban: 0,60 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

CS-1-1-0 jelű árkok:

0+000 - 0+200 fm hosszban: 0,60 m-es fenékszélességgel és 1 0+200 - 0+601 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

CS-1-1-1 jelű árkok:

0+000 - 0+032 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással
CS-1-1-2 jelű árok:
0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással
CS-1-1-3 jelű árok:
0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással
CS-1-1-4 jelű árok:
0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással
CS-1-2-0 jelű árok:
0+000 - 0+312 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással
CS-1-2-1 jelű árok:
0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással
CS-1-2-2 jelű árok:
0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással
CS-1-2-3 jelű árok:
0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

3.3.4 Földtani közeg, mint hatásviselő környezeti elem

A telephelyen folytatott tevékenység során megvalósul a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti szennyező anyag elhelyezés.

A szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére a tevékenység csak műszaki védelemmel folytatható. A vasbeton szennyvízgyűjtő-aknák sérülése környezet-szennyezést okozhat.

Havária esemény lehet még az erőgépek üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyása, mely a földtani közeg felszínén kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet a havária fejezetben foglaltak szerint felszámolnak, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

Tekintettel arra, hogy az állattartási tevékenységet műszaki védelemmel ellátott műtárgyakban, betonozott térrészen folytatják, továbbá a keletkező szennyezőanyagokat (szennyvíz) zárt, vízzáró műtárgyakban gyűjtik, a földtani közegre a tevékenység nem gyakorolhat jelentős negatív hatást.

3.3.5 A felszíni vizek minőségének bemutatása

Felszíni vizeket a tervezési terület nem érint. A telephelytől É-ra kb. – légvonalban- ~2000 méter távolságba húzódik a természetes eredetű, dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű Rába (víztest kód: AEP900). *A térség vízfolyásait ábrázoló térkép a melléklet részét képezi.*

A telephely csapadékvíz elvezetése részletesen bemutatásra került a tervdokumentációban.


Megállapítható, hogy az állattartó tevékenység - az alkalmazott műszaki, technológiai megoldások miatt – sem az üzemeltetési, sem a felhagyási stádiumban nem okozhatnak szennyezést a felszíni vizekben.


A Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített “Árvízveszélyeztetett területek MePaAR Tematikus Fedvénye” alapján a tervezéssel érintett terület nem minősül árvízjárta, illetve belvízveszélyeztetett területnek.

Megállapítható, hogy az állattartó tevékenység - az alkalmazott műszaki, technológiai megoldások miatt – sem az üzemeltetési és a felhagyási stádiumban sem kerül kapcsolatba felszíni vizekkel, hatást rájuk nem gyakorol.

3.3.6 Felszín alatti vizek minőségének bemutatása

A talajvíz felszín alatti mélysége a telephelyen kialakított 5 db monitoringkút vízszint mérései alapján határozhatóak meg, a vízszint az elmúlt években az alábbiak szerint változott:





A telephely alatt a talajvíz kb. 3,2-3,8 m mélységközben található. A grafikon alapján megállapítható, hogy az elmúlt 5 évben, kb. 0,5 méteres – nem jelentős – ingadozás volt jellemző.

Felszín alatti vizek minőségének bemutatása

- A telephelyen kialakított 1., 2. és 3. jelű kutakat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 36800/1342-8/2015/ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetik, melynek érvényességi ideje: 2035. december 31.

A monitoring kutak, műszaki adatainak összefoglalása:

Kút neve	EOV X (m)	EOV Y (m)	EOMA terepszint (mBf)
1. sz. figyelőkút	199 166	471 405	188,850
2. sz. figyelőkút	199 278	471 486	189,310
3. sz. figyelőkút	199 282	471 367	189,608

A melléklet részét képezi a monitoring kutak elhelyezkedését ábrázoló térkép.

A monitoring kutak műszaki adatai:

1. számú kút

Betongallér (mBf)	188,905
Csőperem (mBf)	189,628
Talpmélység:	7,5 m
Csővezés:	160/148 mm acél +0,8-0,7 m 125/119 mm KGPVC +0,3-7,5 m
Szűrőzése:	125/119 mm KGPVC -4,5-7,0 m

2. számú kút

Betongallér (mBf)	189,372
-------------------	---------

Csőperem (mBf)	190,119
Talpmélység:	7,5 m
Csővezés:	160/148 mm acél +0,8-0,7 m 125/119 mm KGPVC +0,3-7,5 m
Szűrőzése:	125/119 mm KGPVC -4,5-7,0 m

3. számú kút


Betongallér (mBf)	189,706
Csőperem (mBf)	190,443
Talpmélység:	7,5 m
Csővezés:	160/148 mm acél +0,8-0,7 m 125/119 mm KGPVC +0,3-7,5 m
Szűrőzése:	125/119 mm KGPVC -4,5-7,0 m

A kútfejek acél védőcsővel, betongallérral, lakattal zárható módon készültek.


A kutak vizének vizsgálatát éves gyakorisággal végzik az alábbi jellemzőkre: pH, fajlagos vezető képesség, nitrit, nitrát, ammónium, KOH , BOI_5 klorid, szulfát, foszfát, komponensek tekintetében.

A talajvízminta vizsgálatait a felülvizsgálati időszakban a Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.), akkreditáció: NAH-1-1776/2019. végezte.


A telep monitoring kútjainak vezetőképesség idősora:




A telep monitoring kútjainak ammónium időszora:




A telep monitoring kútjainak nitrit időszora:




A telep monitoring kútjainak nitrát időszora:



A telep monitoring kútjainak szulfát idősora:



A telep monitoring kútjainak foszfát idősora:



A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírja, hogy a felszíni vizek értékelésénél a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket kell figyelembe venni.

Fentiekén túl Egyedi (E) és mentesítési (D) határérték a telepre nem került megállapításra.

3.3.7 Vízhőmérséklet adatok komponensenként

Általános vízkémia

Az összes oldott anyag és a **vezetőképesség** egymásból származtatható mennyiségek, szennyezettségi határértékkel a vezetőképesség rendelkezik (2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Önmagában a

szennyezettségi határérték feletti értékek a környezetre nem gyakorolnak hatást, csak indikátor szerűen jelzik a szennyezettségi folyamatok kialakulását.

A kutakban a **vezetőképesség** 597-779 $\mu\text{S}/\text{cm}$ volt, nem haladta meg a B szennyezettségi határértéket a 2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ értéket.

A **klorid** a legközönségesebb anion, szikes területeken jellemzően a hidrokarbonátok hiányában domináns. A kloridok a főkationokkal (Ca, Mg, Na, K, NH_4) alkotott vegyületeikben vízben igen jól oldódnak, míg fémekkel alkotott vegyületeiben gyakorlatilag nem oldhatók. A klorid dominánsan nátriummal társul (konyhasó), csak jóval kisebb mértékben a többi kationnal. Igen konzervatív ion, nem vesz részt redox folyamatokban, csapadék képződésben, adszorpcióban, degradációban. A növények növekedésükhöz használnak kloridot, de néhány kivétellel (répa, retek, spenót) elhanyagolható mértékben.

A klorid nem adszorbeálódig számottevő mértékben a talajszemcsék felületén, kilúgozás esetén mozgása a talajvíz áramlásával megegyezik. Szennyezettségi határértéke 250 mg/l, a monitoring kutak vizében ~13-40 mg/l koncentrációban van jelen.

Az **ammónium** szennyezettségi határértéke a talajvízben 0,5 mg/l, a vizsgálati eredmények 0,05 mg/l – kimutatási határ alatt - értéket mutattak ki.

A **szulfát** szintén a szervesanyag bomláshoz kapcsolódik, a felszabaduló kén-hidrogén oxidálódott anionja. A szulfát közönséges sói (nátrium, kálium, magnézium, kalcium) jellemzően oldékonyak. A szulfát a talajvízben lassan mozog, mert nagy a hajlama ionpárok képzésére, komplex ionok létrehozására, kicsapódásra gyengén oldódó sók formájában, vagy talajkolloidok felületén levő adszorpcióra.

Szennyezettségi határértéke 250 mg/l, a figyelőkutakban 40-49 mg/l koncentrációban fordult elő, a B szennyezettségi határértéket nem meghaladva.

A **pH** a víz disszociált pozitív, illetve negatív töltésű ionok arányát méri. Hatása elsősorban a fémek esetében látványos, a fémek oldékonysága a lúgos tartományban erősen lecsökken, illetve a talaj/talajvíz közötti megoszlás (K_d) pedig megnövekszik, így savas tartományban a fémek mennyisége jelentősen több.

A szennyezettségi határértéke 6,5 alatt, illetve 9 fölött van. A figyelőkutak pH-ja ~7, közel semleges.

A **foszfátok** igen könnyen abszorbeálódnak a talajon, a talajvízben igen lassan terjednek, gyakorlatilag immobilisak. Alkálidús talajokban a kalciumkarbonáttal reakcióba lépve oldhatatlan csapadékot képezve kiválnak.

Szennyezettségi határértéke 0,5 mg/l, a figyelőkutakban koncentrációja 0,2 mg/l - kimutatási határ alatt - értéket mutattak ki.

Az engedélyes az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak eleget téve, minden évben megküldte a hatóság részére az adott tárgyévi monitoring összefoglaló jelentését.

Az eredmények alakulása azt támasztja alá, hogy az állattartó tevékenység nem terheli a felszín alatti vizeket.

3.3.8 Összefoglalás

A fentiekben leírt alapján megállapítható, hogy az alkalmazott műszaki megoldások összessége megakadályozzák a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a földtani közegbe és a felszín alatti vízbe.

Az állattartó telep üzemeltetése nem gyakorol jelentős hatást a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vizekre, javasolt a monitoring-rendszer további üzemeltetése a tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatások nyomonkövetése céljából.

3.4 Talaj

3.4.1 Környezetföldtani viszonyok

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Sorkikápolna település területe a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül. Az állattartó telep által érintett Sorkikápolna 0133 hrsz. alatti ingatlan a felszín alatti vizek alkategóriák szerinti területi érzékenysége „2 a érzékeny”. Az érzékenységi térkép a melléklet részét képezi. (Forrás: *“Térképadatok © OpenStreetMap közreműködői, CC BY-SA”*)

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját.

Az állattartótelep *nem érint* vízbázis védőterületet! A telephelytől ÉK-i irányba ~4700 méter távolságra található a „Szombathely-Balogunyom” megnevezésű vízbázis becsült hidrogeológiai B védőterülete. (Forrás: *“<http://geoportal.vizugy.hu>”*)

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
honlap: www.pannonokoracio.hu, tel.: 06-30/520-6387

A jórészt tökéletes síkság felszínalaktani jellegét a lefolyástalan vagy rossz lefolyású lapos mélyedések kusza hálózata, valamint a Gyöngyös-medrek szivárgó vízfolyásaikkal és csordogáló ereikkel behálózták az egész síkságot és sajátos felszínalaktani vonásokat kölcsönöztek a kistájnak. A tájképe tagoltságával, jelentéktelen viszonylagos szintkülönbségével és formaszegénységével a Rábaközre emlékeztet.

(Forrás: *Magyarország Kistájainak Katasztere, MTA Földrajztudományi Intézet -2015*)

Földtan

A Rába-Gyöngyös vízgyűjtő a Sopron-Vasi síkságon, a Rába-völgy, a Rába teraszos sík és Gyöngyös-sík kistájak területén túlnyomórészt Vas megyében helyezkedik el.


A Rába-völgy árkos süllyedékben keletkezett aszimmetrikus eróziós teraszos völgy. A völgyet a jobb parton Körmendig, a bal parton pedig a Pinka torkolatáig teraszok szegélyezik. A Rába teraszos sík hordalékkúp jellegű, átlagosan 8-10 km széles kavicstakaróval, amely fokozatosan lejt a folyó felé. A Gyöngyös-sík a Kőszegi-hegységet DK-ről övező heglábfelszín keleti peremén helyezkedik el. A Gyöngyöst magas és alacsony ártér kíséri, amelytől keletre terjedelmes kavicstakarós síkság következik egészen a Rába bal parti kavicstakarójáig.

A geológiai nagyszerkezetre jellemző a Rába vonalában húzódó jelentős törésvonal, amely kettéválaszt kétféle alaphegységet. A Rába vonaltól keletre jó vízáradó képességű karbonátos triász korú kőzetek találhatók, amelyek utánpótlásukat a Dunántúli-középhegység irányából kapják. A Rába vonaltól nyugatra paleozoós kristályos kőzet az alaphegység, amely a gyakorlatban vízzáró képződménynek tekinthető.

Az alegység területén a fedőképződmények megoszlását tekintve az uralkodó fedők az alluviális üledékek 98%-ban, mellettük még a metamorfit található meg 2%-ban a Kőszegi-hegységben és a Vas-hegyen. Az üledék jelentős része (69%) finom kőzetliszt, anyag. A többi üledék között még a durva kőzetliszt (10%) és a homok (13%) képvisel kisebb-nagyobb hányadot, míg a kavics (6%) ezekhez képest szinte elhanyagolható arányban van jelen.

(Forrás: *Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv „Rába-alegység, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság -2016*)

A vizsgált terület környezetének felszíni földtani felépítését az alábbi *Magyarország felszíni földtani atlasza (M 1 : 500 000)* szemlélteti:



A vizsgált terület környezetének felszíni földtani felépítését az alábbi földtani térkép (M 1:100 000) szemlélteti:



A térkép szerint a vizsgált térségben (9Q), folyóvízi üledékek (homok, kavics) középső-felső-pleisztocén - jelentkezik.

A fluvioeolikus homok olyan áthalmozott homokos üledék, amit részben a szél, részben pedig a víz szállított a pleisztocénben és a holocénben. A homokos üledéket kb. 2-4 méteres mélységközben finom közetliszt, agyag rétegek jellemzik, azonban mélyebben 4-8 méteres mélységben ismételt a 0,06 – 2 mm átmérőjű homok üledék

A vizsgált telephelytől 6–7 km távolságban helyezkednek el a Szombathelyi Területi Vízműnek a Balogunyom település közigazgatási területére eső közüzemi vízmű kútjai, melyek jellemző adatai:

A térség vízmű kútjainak fő adatai:

Balogunyom I. sz. vízműkút

Kútkataszter száma: Balogunyom K – 1

EOV koordinátái: X = 469,62; Y = 206,28

Távolsága a telephelytől: 6,3 km

Terepszint alatti nyugalmi vízszint: - 10,4 m

Talpmélysége: - 80,0 m

Szűrőzése: (től – ig): 29,6 – 32,2 m

36,2 – 40,9 m

44,6 – 54,7 m

61,9 – 68,0 m

71,7 – 74,5 m

Balogunyom II. sz. vízműkút

Kútkataszter száma: Balogunyom K – 2

EOV koordinátái: X = 468,66; Y = 205,59

Távolsága a telephelytől: 6,9 km

Terepszint alatti nyugalmi vízszint: - 7,6 m

Talpmélysége: - 75,0 m

Szűrőzése: (től – ig): 39,0 – 62, m

Balogunyom III. sz. vízműkút

Kútkataszter száma: Balogunyom K – 3

EOV koordinátái: X = 470,02; Y = 205,38

Távolsága a telephelytől: 7,2 km

Terepszint alatti nyugalmi vízszint: - 8,04 m

Talpmélysége: - 80,0 m

Szűrőzése: (től – ig): 40,9 – 44,1 m

47,4 – 50,0 m

55,7 – 59,7 m

61,7 – 64,1 m

70,3 – 74,3 m

A vízműkutak vízföldtani rétegsorai szerint az általános felépítés:

- Holocén 0,0 – (1-2) m
- Pleisztocén (1-2) – (35-40) m
- Felső pannon (35-40) – (100-) m

A telephelyen a talajvízáramlás irányának és a talajvíz minőségének meghatározására a 2004. évi felülvizsgálat során 3 db, a talajvíztartóba hatoló fúrást mélyült, melyek fúrési napló szerint a felszín közeli felépítés az alábbiak szerint alakult:

1. sz. feltárás:

0,0 – 1,2 m	feltöltés
1,2 – 1,6 m	szürke iszapos agyag
1,6 – 2,2 m	szürke kavicsos homok
2,2 – 3,3 m	sárga homokos kavics
3,3 – 5,0m	szürke homokos kavics

2. sz. feltárás:

0,0 – 1,2 m	sárga agyagos feltalaj
1,2 – 2,3 m	szürke, iszapos homok
2,3 – 4,6 m	szürkésbarna homokos kavics,
4,6 - 5,5 m	szürke homokos kavics

3. sz. feltárás:

0,0 – 0,7 m	szürkés agyagos talaj
0,7 – 1,6 m	sárgás szürke iszapos agyag
1,6 – 2,1 m	barna agyagos kavics
2,1 – 3,6 m	vörös agyagos kavics
3,6 – 5,5 m	szürke homokos kavics

Felszíni vizek

Felszíni vizeket a tervezési terület nem érint. A telephelytől É-ra kb. – légvonalban- ~2000 méter távolságba húzódik a természetes eredetű, dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű Rába (víztest kód: AEP900). *A térség vízfolyásait ábrázoló térkép a melléklet részét képezi.*



A telephely csapadékvíz elvezetése részletesen bemutatásra került a tervdokumentációban.

Megállapítható, hogy az állattartó tevékenység - az alkalmazott műszaki, technológiai megoldások miatt – sem az üzemeltetési, sem a felhagyási stádiumban nem okozhatnak szennyezést a felszíni vizekben.

A Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített “Árvízveszélyeztetett területek MePaAR Tematikus Fedvénye” alapján a tervezéssel érintett terület nem minősül árvízjárta, illetve belvízveszélyeztetett területnek.

Felszín alatti vizek

A talajvíz felszín alatti mélysége a telephelyen kialakított 3 db monitoring kút vízszint mérései alapján határozhatók meg, a vízszint az elmúlt években az alábbiak szerint változott:



A telephely alatt a talajvíz kb. 3,5-4,3 m mélységközben található. A grafikon alapján megállapítható, hogy az elmúlt 5 évben, kb. 0,5 méteres – nem jelentős - ingadozás volt jellemző.

3.4.3 Terület-igénybevétel és használat

A terület igénybevétele a földhivatali nyilvántartásnak megfelelő, eltérés a tulajdoni lapon meghatározottól nincs.

3.4.4 A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségei

A telephelyen esetlegesen bekövetkező talajszennyezés felszámolásának a módja az Üzemi Kárelhárítási Tervben részletesen bemutatásra került.

3.4.5 Prioritási intézkedési terv

A telep az elérhető legjobb technológia szerint működik, így külön intézkedési terv készítése nem javasolt.

3.5 Élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel

3.5.1 A tervezési terület környezetének növényföldrajzi besorolása és növényzete

A vizsgált ingatlan Sorkikápolna Cete-major 0133 hrsz alatti „kivett” telephely.

A tervezési terület földrajzi szempontból Gyöngyös-sík kistáj része.

Domborzat

A kistáj átlagos tengerszint feletti magassága 167-207 m, igazi alföldies jellegű, tökéletes síkság benyomását kelti. Felszíne alig tagolt, változó vastagságú hordalékkúp jellegű kavicsstakarók, kavicsos jégkorszaki vályoggal fedett széles, lapos erodált oldalak, régi kavicsos völgyelések, valamint a folyók elsorvadt medrei, holtágai és völgytorzói jellemzik.

Földtan

A medence aljzatot túlnyomó részt csillámpala összetétel alkotja, a K-i részen azonban már a Rába-menti metamorfittöszlet jelentkezik. A paleozoos kőzetek a Csapodi-árokban mintegy

4500 m mélységben találhatók, s erre vastag neogén üledékek települtek. A Répce félköríves, aszimmetrikus völgyétől É-ÉK-re elterülő tágas síkság. Felszínalaktani képe lényegesen élénkebb mint a szomszédos Gyöngyös és Rába-síkságé. Ez azzal magyarázható, hogy az Ős-Répce nem egységes süllyedésterületet töltött fel, hanem a térben és időben egymástól függetlenül süllyedő területeken különböző korú hordalékkúpokat épített, amelyek átmozgással nagyjából egységes kavicsstakaróvá forrtak össze.

Éghajlat

Mérsékelt hűvös, mérsékelt száraz, de már közel a mérsékelt nedves éghajlathoz. évente 1850-1900 óra napfénytartamra számíthatunk. Nyáron 710-730, télen 185 óra körüli a napsütés. Az évi középhőmérséklet 9,5-9,8 °C, a tenyészidőszaké Ny-on 16,0 K-en eléri a 16,5 °C-t. 630-650 mm közötti évi csapadék valószínű, ebből a tenyészidőszakban 380-410 mm várható. Átlagosan évente 32-35 napon át a talajt összefüggő hó borítja, átlagos maximális vastagsága 20-22 cm. A leggyakoribb szélirányok az ÉNy-i és az É-i, átlagos szélesség 3,5 m/s körüli.

Vízrajz

A táj É-i része a Répce, középső legnagyobb része a Gyöngyös, D-i pereme a Sorok-Perint vízgyűjtő területéhez tartozik. A Répce mellékpatakjai az Ablánc-patak, a Szelestei-patak, a Kőrös-patak, a Gyöngyösé a Baláta-patak a Borzók-patak, a Perec-patak, a Surányi-patak, Sárd-ér, Sormás-ér, Hosszúvíz-patak, Rátka-patak, a Sorok-Perint mellékvizei a Vizellős-patak, és a Kis-Sorok.

Talajok

A kistáj hordalékkúpjait jégkorszaki vályoggal és lösszel fedett kavicsstakaró alkotja. A homokos talajképző közeten az agyagbemosódásos barna erdei talajok elterjedtek, részarányuk jelentős, 60-70.

Növényzet

Vegetációját tekintve átmeneti jellegű terület, ahol nyugatról kelet felé haladva a potenciális vegetációban a gyertyános-tölgyesek helyét cseres-tölgyesek veszik át. Északi részén már kisalföldi jellegű gyertyános-kocsányos tölgyesek, Vát és Porpác térségében cseres-kocsányos tölgyesek is vannak. A gyakran változó vízgazdálkodású, savanyú talajok természetes módon is a tölgyfajoknak kedveznek, e tendenciát (az elegy fafajok hiányát) az erdőgazdálkodás is erősítette.

A kistáj gyeptársulásai másodlagosak, mára mind jó állapotú nedves és üde kaszálók, mind a szárazabb gyepek erősen megfogyatkoztak, a feltörések, mesterséges erdősítések és természetes szukcesszió következtében. A kisebb folyók, patakok melletti ligeterdők szinte kivétel nélkül megsemmisültek, a vízfolyásokat kísérő növényzetet ma özönnövények uralják. Szombathely térsége a mezőgazdálkodás számára alkalmas talajok miatt csaknem erdőtlenné vált, jelentős erdőtömbök csak kötöttebb talajokon (Acsád és Porpác körül) maradtak fenn, de ezekben is sok a telepített fenyves.

Flórája eléggé elszegényedett, de még megtalálhatók és általában meghatározók az Alpokalja elemei. Ilyenek az üde erdőkben az *Astrantia major*, *Galium sylvaticum*, *Knautia drymeia*, *Lysimachia punctata*, acidofil szegélyekben a *Carex fritschii*, *Hypericum barbatum*, *Luzula pallescens*, nedves réteken a *Carex hartmannii*, *Dianthus superbus*, *Silva silaus*. Fontosak az egykori legelők, katonai gyakorlóterek pionírjai (*Aira* spp., *Jasione montana*, *Vulpia* spp.) és iszapnövényei (*Elatine* spp., *Juncus sphaerocarpus*, *Ranunculus flammula*). Keleti részén már alföldi jellegű fajok is felbukkannak (*Cardamine parviflora*, *Cladium mariscus*, *Euphorbia palustris*).


Gyakori élőhelyek: OC, L2b, E1, K2, K1a; közepesen gyakori élőhelyek: P2b, D34, OB, RC, RB, RA, J6, P2a, BA; ritka élőhelyek: P7, J1a, B1a, P45, B2, B5, OA, J4, A3a, A1, D2, E2, A23, J2, J5.

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özőnfajok: *Acer negundo* 1, *Ailanthus altissima* 1, *Amorpha fruticosa* 2, *Aster* spp. 2, *Fraxinus pennsylvanica* 1, *Impatiens parviflora* 1, *Reynoutria* spp. 3, *Robinia pseudoacacia* 3, *Solidago* spp. 4.

A vizsgált terület a Holarktikus flórabirodalom, Közép-Európai flóraterület Magyar Flóratartomány (Pannonicum) Nyugat-Dunántúli flóravidékének (Praenoricum) az Alpok aljai flórajárásba (Castriferricum)) helyezendő.

Flóra- és klímaterkép

(Flóratérkép Soó R. 1965, klímazónák Borhidi A. 1965 nyomán, átdolgozva)



Rövidítés	Flóratartomány / flóraidék / flórajárás		
A/NCET	Alpinetum / Noricum / Ceticum		
A/N/STI	Alpinetum/ Noricum / Stiriicum		
P/PN/CAS	Pannonicum / Praenoricum / Castriferreicum		
P/ EU/ARR	Pannonicum /Eupannonicum/ Arrabonicum		
P/BA/VE	Pannonicum/Bakonyicum/Vesprimense (több bazaltkúp-szigethegy a megyében)		
IL/PIL/SAL	Illyricum / Praeillyricum / Saladiense		
MONBÜ= montán bükkösök		SZMBÜ= szubmontán bükkösök	
GY-T= gyertyános-tölgyesek		ZÁTÖL= zárt tölgyesek	
A = flóratartomány határa		B = flóraidék határa	C = klímazóna határa

3.5.2 A tervezési terület természetvédelmi besorolása

A tervezési terület nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak és Védett Természeti Területeknek, illetve nem tartozik a Natura 2000 hálózathoz sem. A létesítménytől nyugatra kb. 180 m-re folyik a Csikorgó patak. Országosan védett, illetve természetvédelmi oltalom alatt álló terület a telep több km-es körzetében nincs.

„Ex lege” védett természeti érték előfordulásáról nincs adat Sorkikápolna településen, a település nem szerepel az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről szóló vidékfejlesztési értesítőben (2012. I. 13.), továbbá sem a barlangkataszter, sem a forráskataszter nem tartalmazza a vizsgált ingatlanokat.

Kunhalom, földvár nincs a területen.

Helyi jelentőségű védett természeti terület Sorkikápolna településen nincs.

A telep működése, eddig sem volt negatív hatással a közeli természetes élőhelyekre, a továbbiakban sem várható ilyen hatás.



1. ábra: a telephely elhelyezkedése



2. ábra: A vizsgált terület viszonya a legközelebbi Natura 2000 területtel

3.5.3 A tervezési terület élőhelyei

A telephely környezetében a sokéves mezőgazdasági tevékenység miatt a természetes vegetáció már nyomokban sem lelhető fel.

Az állattartó telep rendezett, szinte teljes mértékben beépített, illetve burkolt, gondozott belterület, a zöldfelületei is gondozottak. Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer szerint a következő élőhely található az üzem területén:

Telephelyek, roncsterületek (U4)

A telep területe nagyrészt burkolt (50% felett), a határterületein bolygatott romtalajjal borított, melynek mikroklímája, a talaj vízgazdálkodása és termőképessége egyaránt a felsivatagi-sivatagi élőhelyekéhez közelít. A bolygatott felszíneken magaskórós, ruderalis gyomtársulás és taposott gyomtársulás a jellemzőek.

A roncsterületeken többnyire az útszélek ruderalis növényzetének fajai jelennek meg, azzal a különbséggel, hogy populációikat nem szabályozza az útszéleken végbemenő taposás. Rajtuk kívül jelentős mennyiségben jelentkeznek invazív, tájidegen gyomok.

Jellemző fajok: angol perje (*Lolium perenne*), vörös csenkesz (*Festuca rubra*), réti perje (*Poa pratensis*) gyomfajok: fekete üröm (*Artemisia vulgaris*), közönséges tarackbúza (*Elymus repens*), mezei katáng (*Cichorium intybus*), ürömlevelű parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*), egynyári seprence (*Stenactis annua*), csillagpázsit (*Cynodon dactylon*), madárkeserűfű (*Polygonum aviculare*), kövér porcsin (*Portulaca oleracea*).

Védett növény a terület bejárásakor nem került elő, annak jelenléte nem valószínűsíthető.

**A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének megállapítása.
A biológiailag aktív felületek meghatározása.**

A természetes vegetáció már évekkel ezelőtt megszűnt és a telep működésével kapcsolatos zavarás (taposás) miatt roncs élőhelyek, taposott élőhelyek alakultak ki.

Jelenleg biológiailag aktív felületnek tekinthetők a telephelyen lévő gyomos kultúrgepek, melyek a további működés során is várhatóan fennmaradnak. Ezek kiterjedése kb. 1,5 ha.

A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek megjelölése.

A telephelyen végzett tevékenységre minden élő szervezet egyformán érzékenyen reagál, mivel a meglévő élőhelyek teljes mértékben átalakulnak. Tekintettel arra, hogy a terület fajkészletében már korábban végbement ez a folyamat, a továbbiakban annak változására már nem kell számítani.

Az eddigi károsodás mértékének meghatározása.

A tervezési terület természetes és természet közeli vegetációja a korábbi tevékenységek következtében teljesen megsemmisült, a gyomos kultúrgyepeken és a ruderaliákon kívül csak roncsélőhelyek találhatók. Természet közeli élőhelyek semmilyen formában nem fordulnak elő. A tevékenység folytatása a legközelebbi Natura 2000 területre semmilyen hatást nem gyakorol, ahogy nem lesz hatással a legközelebbi védett természeti területekre sem.

Állatvilág

Az üzemi területeken az élővilág általában visszaszorult, kevés fajnak ad otthont és a meglévő fajoknak nagy létszámú populációi kialakulni nem tudnak. A vizsgált telephely területén az állatvilág elsősorban a meglévő zöldfelületeket (gyepterületek, fák, cserjék) kedveli, azaz a növényvilághoz köthető, hiszen táplálkozási, szaporodási, rejtőzködési lehetőségeiket csak itt találják meg illetve talajélet csak a növényzettel borított felületeken valósul meg. A telephelyen – hasonlóan az ország állattartó telepeihez – elsősorban a légy- (pl. szuronyos istállólégy – *Stomoxys calcitrans*, házi légy – *Musca domestica*) és bögölyfajok (*Tabanidae*) dominanciája figyelhető meg, hiszen az állattartás vonzza ezeket a rovarcsoportokat.

A növényzettel fedett részek azonban számtalan ízeltlábú állatnak adnak életteret, elsősorban lepkék, kétszárnyúak, egyenesszárnyúak, legyek, bogarak, pókok stb. fordulnak elő.

A hüllők közül a zöldterületeken a zöld gyík (*Lacerta viridis*), az épületek, építmények területén a fali gyík (*Podarcis muralis*) és a fürge gyík (*Lacerta agilis*) előfordulása lehetséges. Hazánk területén még ipari környezetben sem számítanak ritkának, sőt a száraz, antropogén környezetben életfeltételeiket megtalálják.

A madárvilág is talál megfelelő élőhelyet és táplálékot az állattartó telepeken. Legnagyobb populációja a házi rozsdafarkúnak (*Phoenicurus ochruros*) lehet, az épületek, építmények számára fészkelőhelynek alkalmas réseiben, üregeiben költ is. A telephelyek cserjékkel nagyobb arányban borított szegélyterületein, illetve a nem vagy csak ritkán, alkalmanként nyírt gyepterületein néhány párban fészkelése lehetséges a következő fajoknak: tengelic (*Carduelis carduelis*), kenderike (*Carduelis cannabina*), citromsármány (*Emberiza citrinella*).

A telephelyek szemes takarmányai valamint a trágyán és a trágyalén tömegesen megjelenő rovarfauna a madárfajok számára szinte kimeríthetetlen táplálékbázist biztosít, ezért a telephely madárvilága viszonylag gazdag (főleg a téli, táplálékszegény időszakokban) és ez a telephely

további üzemeltetése során sem fog változni. A vonuló fajok közül várható még néhány gyakori énekesmadár megjelenése elsősorban átvonulóként (pl. fülemüle, kis poszáta, barátposzáta, mezei poszáta, stb.)

Fokozottan védett fajt vagy ritka ragadozómadarat nem észleltünk és megtelepedésükre, megjelenésükre igen kicsi az esély az élőhely ismeretében, az átrepülő példányokat pedig a vizsgált tevékenység nem érinti.

Az üzem minden oldalról zárt kerítéssel körbe vannak kerítve, így közepes és nagy testű emlőssálatok területre való bejutása gyakorlatilag nem valószínű. A nem bolygatott talajokban kistrágcásálók élhetnek, de nagy létszámú, ragadozók táplálékának alkalmas populációjuk bizonyosan nem alakult ki

A telephely területén rendszeresen végeznek – engedélyezett keretek között - rágcsálóirtást. Az irtás további folytatása javasolt.

A vizsgált tevékenység további végzése során az állatvilág meglévő élettéri lehetőségei (fészkelés, táplálkozás, rejtőzködés stb.) továbbra is megmaradnak, ezeket a tényezőket sem a meglévő, sem a tervezett tevékenységek nem veszélyeztetik. Az állatvilág védelme szempontjából a vizsgált tevékenység korlátozás nélkül tovább folytatható.

A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének megállapítása.

A biológiailag aktív felületek meghatározása

A vizsgált telephely területén a biológiailag aktív felületek a következők:

- nyírt gyepes területek
- alkalmanként nyírt, többségében közönséges gyepnövénnyel borított részek
- kerítések mellett kialakult vagy telepített cserjés–fás növényzavok és –csoportok
- burkolt felületeket, vonalas létesítményeket és közlekedési pályákat kísérő gyepes–gyomos szegélyek, padkák.

A biológiai aktivitást a helyszínelés idejére vizsgáltuk a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet I. melléklet 1. pontja (Az egyes területfelhasználási egységek biológiai aktivitásérték mutatói) szerint (0,5 hektáros kerekítéssel). Az eredeti állapotot rekonstruálni már nem tudjuk, mivel a tevékenység már több évtizeddel ezelőtt létrejött, ezért csak a jelenlegi állapot szerinti biológiai aktivitást vizsgáljuk az eredetivel való összehasonlítás nélkül.

Terület használat módja	Mértéke (ha)	értékmutató	aktivitás értéke
Iparterület	4,00	0,4	1,6

A biológiai aktivitási mutató a telepek üzembehelyezése óta változatlan és annak jövőben változására sem lehet számítani.

A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek megjelölése.

A telephelyen végzett tevékenységre minden élő szervezet egyformán érzékenyen reagál, mivel a meglévő élőhelyek teljes mértékben átalakulnak. Tekintettel arra, hogy a terület fajkészletében már korábban végbement ez a folyamat, a továbbiakban annak változására már nem kell számítani.

Az eddigi károsodás mértékének meghatározása.

A tervezési terület természetes és természet közeli vegetációja a korábbi tevékenységek következtében teljesen megsemmisült, a gyomos kultúrgyepeken és a ruderaliákon kívül csak roncsélőhelyek találhatók. Természet közeli élőhelyek semmilyen formában nem fordulnak elő. A tevékenység folytatása a legközelebbi Natura 2000 területre semmilyen hatást nem gyakorol, ahogy nem lesz hatással a legközelebbi védett természeti területekre sem.

3.6 Tájvédelmi vonatkozások

A terület önálló tájökológiai funkcióval nem bír, azaz nem önálló tájökológiai egység.

A terület, ahol a telephely is létesült, üzemcsarnokokkal beépített terület, melyek egyszintesek, így a telephelyet körülvevő fák takaró hatása jól érvényesül. Ennek köszönhető, hogy az állattartó telep semmilyen irányból nem feltűnő.

A vizsgált területen, illetve környezetében tájvédelmi érték (egyedi tájérték nem fordul elő).

A tevékenység a táj szerkezetére, használatára a továbbiakban hatással nem lesz.

Felhasznált irodalom:

- Magyarország kistájainak katasztere. 2. kiadás. Szerkesztő: Dövényi Zoltán. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2010.
- Magyarország Erdészeti Tájai. Szerkesztő: Halász Gábor. Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest, 2006.
- honlapok: www.termeszetvedelem.hu, www.nebih.hu, www.jogtar.hu, 2025. június 1-i állapot alapján.
- Vas Megye Helyi Jelentőségű Védett Természeti Területei. 2014. Pro Vértes Közalapítvány

3.7 Hulladék

3.7.1 A hulladékképződéssel járó technológiák bemutatása

A baromfitartás technológiáját már előbb ismertettük. Hulladékképződéssel járó egyéb technológiát a telephelyen nem üzemeltetnek.

3.7.2 A technológia folytán felhasznált anyagok, mennyiségük

ANYAGMÉRLEG
2023. év
Turkey Experts Kft. – Sorkikápolnai Mezőgazdasági Telep

Súlygyarapodás miatti
veszteségek (párolgás, stb.)
10 060,540 t/év



Napos pulyka: 10,240 t/év ➤
Előnevelt pulyka: 29,760 t/év
Takarmány: 3 123,250 t/év ➤

Ivóvíz: 9 635 t/év ➤

Vakcina: 0,004 t/év ➤

Faforgács: 251,020 t/év ➤

Gyógyszer: 0,020 t/év ➤

Tiszt.-fert.szer: 0,140 t/év ➤

Pulykanevelés

➤ Felnevelt pulyka: 1 514,006 t/év
➤ Elhullás(nem vesz.h.):31,847 t/év
➤ Szennyvíz(szoc.+techn.): 67+126 t/év
➤ Trágya (nem vesz.hull): 1 246 t/év
➤ Vakcinás fiolák: 0,002 t/év
(vesz.hull.)
➤ Gyógyszeres göngy.: 0,004 t/év
(vesz.hull.)
➤ Kevert tel. hulladék: 2,632 t/év
(nem vesz.hull.)
➤ Tiszt.-fert.szer. göngy.: 0,007 t/év
(vesz.hull.)
➤ Kevert csom. hull.: 0,000 t/év
(nem vesz. hull.)
➤ Vegyes fólia csom. hull.: 0,076 t/év
(nem vesz. hull.)
➤ Bontási-ép. hull.: 1,320 t/év
(nem vesz. hull.)

3.7.3 A keletkező hulladékok meghatározása

A keletkező hulladékok felsorolása, hulladékgazdálkodási paraméterei:

A keletkezett hulladék		Tárgyév				
megnevezése	azonosító kódja	2020	2021	2022	2023	2024
műanyag csomagolási hulladék	150102	1005	300	193	76	0
egyéb, kevert csomagolási hulladék	150106	220	0	440	0	0
vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	161002	48000	91000	98000	126000	69000
beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	170107	48700	9480	0	1320	3220
egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	180202*	18	17	11	13	20

A hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti azonosító kódjait, valamint 2024-ben átadott mennyiségét a következő táblázatban foglaltuk össze:

2024.

A keletkező hulladékok				
azonosító kódja	megnevezése	mennyisége kg	Átvevő	Kezelési kód
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	69000	Vasivíz Zrt	D8
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	3220	Vörös és Társa Kft	G0001
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	21	Megoldás Kft.	G0001

A fentiekén kívül - Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot – is keletkezik, melynek mennyiségét a közszolgáltató tartja nyilván

Azonosító kód: 20 03 01

Térfogatsúly: 200 kg/m³

Megjelenési forma: szilárd (S)

Csomagolás módja: 1100 l-es konténer

Átvevő, szállító: közszolgáltató

STKH Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.)

KÜJ: 100393336 KTJ: 100987505

Kezelési kód: G0001 (Végső: D5) Telep típusa: Gyűjtő (G)

A keletkezett hulladék telephelyen belüli mozgása, további sorsa:

A telephelyen a települési hulladékot 1100 l-es konténer gyűjtik amit a közszolgáltató szükség szerint ürít.

3.7.4 A tevékenységből keletkező hulladékok és állati melléktermékekről részletesen:

Hulladék megnevezése: Műanyag csomagolási hulladék

Azonosító kód: 15 01 02

Térfogatsúly: 85 kg/m³

Megjelenési forma: szilárd (S)

Csomagolás módja: 4 m³-es zárt fémkonténer

Átvevő:

M Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9791 Torony, Felsőőri u. - Ipartelep 7.

KÜJ: 100415085 KTJ: 100690133

Kezelési kód: R5 Telep típusa: Hasznosító

A keletkezett hulladék telephelyen belüli mozgása, további sorsa:

A telephelyen a műanyag csomagolási hulladékot munkahelyi gyűjtőhelyen, hulladék gyűjtő konténerben gyűjtik.

Hulladék megnevezése: Technológiai (mosatási) szennyvíz

Azonosító kód: 16 10 02

Térfogatsúly: 1000 kg/m³

Megjelenési forma: folyékony (F)

Csomagolás módja: Föld alatti zárt gyűjtő, elszállításakor nyomásálló tartály

Kezelés módja: Biológiai tisztítás a befogadóba bocsátás előtt

Szállító:

Szabó Norbert E.V. (9633 Simaság, Deák F. u. 11.)

Átvevő: VASIVÍZ ZRT-Szennyvíztelep, Szombathely, Újvilág u. 9.

KÜJ: 100225130

KTJ: 100309730

Kezelési kód:D8

Kezelő telep típusa: Ártalmatlanító

Veszélyes hulladékok

Hulladék megnevezése: Vakcinás fiolák

EWC kódszám: 18 02 02*

Legfontosabb összetevők: C33

Térfogatsúly: 1500 kg/m³

Megjelenési forma: szilárd (S)

Fontosabb veszélyességi jellemzői: Irritáló, izgató (HP4)

Csomagolás módja: 60 literes műanyag badellában

Kezelés módja: Átadás belföldi átvevőnek: E1-03

Átvevő: MEGOLDÁS KFT - 9700 Szombathely, Körmendi u. 92.

KÜJ: 100224812 KTJ: 100365781 KSH szám: 11306166

Tevékenységi engedély szám: VA-KTHF-HO-03128-12-2023.

Kezelési kód: G0001 (Végső:D10) Kezelő telep típusa: Gyűjtő (GY)

A keletkezett hulladék telephelyen belüli mozgása, további sorsa:

Zárható fedelű, felirattal ellátott 30 literes műanyag edényekben történik a gyűjtés munkahelyi gyűjtőhelyen. Az elszállítását és ártalmatlanítását a MEGOLDÁS KFT - Szombathely megbízás alapján végzi. Az elszállítás a gyűjtő edénnyel együtt történik és csere edényzetet biztosít.

A hulladékról szóló CLXXXV. évi törvény hatálya alá nem tartozó a tevékenység során keletkező állati eredetű melléktermékek:

Almos baromfitrágya

Térfogatsúly: 600 kg/m³

Megjelenési forma: szilárd (S)

Csomagolás módja: Szállító gépjármű platója leponyvázva

Kezelés módja: Átadás belföldi átvevőnek tápanyag utánpótlás céljából

Átvevő: Növénytermesztési tevékenységet folytató vállalkozások

A keletkezett állati eredetű melléktermék telephelyen belüli mozgása, további sorsa:

A turnus végén, a legutolsó élőpulyka elszállítását követően a technológiai berendezések kihordása után megkezdődik az első ól kitrágyázása. A trágyát homlokrakodó gép hordja ki az ólból és azonnal a szállító járműre rakja. A rakodótér megtelte után a gépkocsivezető leponyvázza a trágyát és csak azt követően hagyja el a telephelyet. A trágyát növénytermesztési tevékenységgel foglalkozó vállalkozók befogadói nyilatkozatok alapján veszik át, melyben vállalják annak szakszerű elhelyezését a 27/2006.(II.7.) Korm. r. és az 59/2008.(IV.29.) FVM r. előírásainak figyelembe vételével. Az ólak kitrágyázása egymás után történik. A kitrágyázást külső vállalkozó (TAK Kft. 6000 Kecskemét; Ceglédi u. 1.) cég végzi szerződés alapján.

Pulykahulla

Térfogatsúly: 1.000 kg/m³

Megjelenési forma: szilárd (S)

Csomagolás módja: 550 l-es zárt fémkonténer

Átvevő: ATEV Zrt. - Bőnyi Átrakó Telepe és Böhöneyi Átrakó Telepe

Szállító: ATEV Zrt.

A keletkezett állati eredetű melléktermék telephelyen belüli mozgása, további sorsa:

Az ólakban elhullott állatokat zárt műanyag kukákban gyűjtik össze, majd a telepen kialakított gyűjtőhelyre szállítják, ahol 550 l-es, zárt, esővíz ellen védett, csepegés mentes fémkonténerbe kerül elhelyezésre.

A konténert a lehető legrövidebb időn belül az ATEV Zrt. üríti. A konténer a Kft. tulajdona.

A felsoroltakon kívül veszélyes hulladék keletkezésével csak esetleges havária helyzetben kell számolni, mely például a gépek meghibásodásából származhat.

Havária esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet, illetve az üzemi kárelhárítási tervben foglaltak szerint kell eljárni.

3.7.5 A hulladékok gyűjtési módjának, tárolásának ismertetése

A telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik.

A gyűjtőhelyek megfelelnek az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.

3.7.6 A telephelyen egyidőben gyűjthető hulladékok mennyisége

A tevékenység során keletkező hulladékok fajtáját, egyidejűleg gyűjthető mennyiségét és a tároló edényzet fajtáját az alábbi táblázat tartalmazza:

Hulladékjegyzék szerinti azonosító	Megjelenési forma	Csomagolás módja	Egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék	Szilárd	4 m3-es zárt, csepegésmentes fémkonténer	~ 100 kg
16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	Folyékony	Föld alatti zárt gyűjtő	~ 14000 kg
18 02 02* egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	Szilárd	60 literes műanyag badella	~10 kg

A keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartást vezetnek.

3.7.7 A hulladékok szállítói és kezelői

Az engedélyes a tevékenysége során keletkező hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek adja át, mely a 3.3.3. pontban részletezésre került.

3.7.8 A hulladékgazdálkodási terv

Az elhullás mértékének csökkentésére szigorú tartástechnológiai előírások vannak. Ezek végrehajtását dokumentálni kell. Az állatok egészségvédelme érdekében a telep folyamatos állatorvosi felügyelet alatt áll. Lényeges, hogy a több telepet ellenőrző személyzet a “kicsiből a nagyba”, azaz a fiatalabb állományú telepről mehet az idősebb állományú telep felé, mivel az esetleges kórokozók ellen az idősebb állomány már rezisztens.

A keletkező hulladékok mennyiségét a tartástechnológia szigorú betartásával szabályozzák, csak a szükséges mennyiségű alomanyag használható fel.

3.7.9 Más szervezettől átvett (import is) hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése.

Más gazdálkodó szervezettől az Engedélyes nem vesz át hulladékot.

3.7.10 A begyűjtéssel átvett hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése.

Más gazdálkodó szervezettől az Engedélyes nem vesz át hulladékot.

4 RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

A telepen rendkívüli esemény az elmúlt években nem volt.

A telep jóváhagyott „Üzemi kárelhárítási terv”-vel rendelkezik.

A környezetszennyezés elhárításáról, úgymint állati hullák kezelése, trágya eltávolítás, a Technológiai utasítás rendelkezik.

4.1 Lehetséges haváriák, és hatásuk

Az automata termelésnél az áramkimaradás jelenti a legnagyobb veszélyforrást, hiszen az automatika leállításával a szellőztetés, a takarmányozás, az ivóvíz és vitaminadagolás leáll, ami az állományban jelentős pusztulást okozhat.

4.2 Megelőzés lehetőségei

Az esetleges áramkimaradás okozta energiahiány esetén, a telepen elhelyezett aggregátor által termelt árammal biztosítják az üzemszerű működést.

5 AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNOLÓGIA (BAT)

A „BAT-következtetések az intenzív baromfi-vagy sertésstenyésztésről szóló” kiadvány szerint **Jó gazdálkodás**

A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása érdekében a BAT az alábbi technikák mindegyikének alkalmazását jelenti.

a) Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy:

- o csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is ideértve) szállítását;
- o biztosítsák a védendő érzékeny területektől való megfelelő távolságot;
- o vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);
- o mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési kapacitását;
- o előzzék meg a vízszennyezést.

Fenti rendelkezések közül számos teljesül az alábbiak szerint:

- ✓ az előnevelési ciklus végén a pulykák az engedélyes közeli utónevelő telephelyének egyikére kerülnek átszállításra
- ✓ a telephely felszín alatti vizekkel szembeni érzékenységi „2a érzékeny”, továbbá vízbázis hidrogeológiai védőterületét nem érinti.
- ✓ a térségben uralkodószélirány ÉNy-i és az É-i, a telephely Sorkikápolna községtől délre, a településtől kb. 2,5 kilométerre található illetve Nemesrempehollós községtől északra, a településtől kb. 1,5 kilométerre található.
- ✓ A telephelytől É-ra kb. – légvonalban- ~2000 méter távolságba húzódik a természetes eredetű, dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű Rába (víztest kód: AEP900), így arra érdemi hatást nem fejt ki.

b) A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők vonatkozásában:

- o vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, munkavállalók biztonsága;
 - o trágya szállítása és kijuttatása;
 - o tevékenységek tervezése;
 - o veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
 - o a berendezések javítása és karbantartása.
- ✓ Az engedélyes a dolgozók részére a rendszeres- éves (illetve új belépőknek) környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást tart majd, melynek megtörténte oktatási naplóban kerül dokumentálásra.

c) Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a víztestek szennyeződésének kezelésére. Ez a következőket foglalhatja magában:

- o a gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz- /szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz;
 - o cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. tűz, hígtrágyatároló szivárgása vagy összeomlása, a trágyahalmokból való ellenőrizetlen elfolyás, olajkiömlések);
 - o szennyezéshez vezető váratlan események kezelését szolgáló berendezések (pl. alagsövek (dréncső)
 - o bedugaszolására szolgáló eszköz, védőárok, uszadékfogó az olajkiömlések ellen).
- ✓ A telephelyre vonatkozóan Üzemi Kárelhárítási Terv készült, melyben egy esetlegesen bekövetkező havária esetén szükséges teendők definiálva vannak, a lokalizációs és

kárelhárítási eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak.

d) Többek között a következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása:

- o a víz- és takarmányellátó rendszerek;
- o szellőztetőrendszer és hőérzékelők;
- o silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek);
- o légtisztító berendezések (pl. rendszeres vizsgálat). Ez kiterjedhet a gazdaság tisztaságára és a kártevők kezelésére.

✓ Az engedélyes gondoskodik fenti rendszerek folyamatos karbantartásáról, a szükséges javítások elvégzéséről.

e) Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.

✓ Az elhullott állati tetemek gyűjtése hűtőkonténerben elhelyezett, az ATEV-től vásárolt szabványos 550 literes mozgatható zárt hulladékgyűjtő edényzetben történik. A hűtőkonténer egy védőperemmel- és a csurgalékvizek gyűjtésére szolgáló aknával ellátott, enyhén lejtősen kialakított betonozott területen lesz elhelyezve.

Takarmányozás

Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját foglalja magában.

a) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.

✓ a szakaszos jellegű növekedés életkorral változó biológiai igényeinek legteljesebb kielégítésére törekednek majd. Ez azt jelenti, hogy annyi fázisú és olyan táplálékanyag-tartalmú takarmányokat etetnek az állatokkal amelyek mind a genotípus, mind pedig az ivar növekedési sajátosságaihoz alkalmazkodva egy-egy életszakaszban a legnagyobb tömeggyarapodást biztosítják

Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrend kialakítása és táplálási stratégia a BAT, amely az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját foglalja magában:

a) Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.

- ✓ a szakaszos jellegű növekedés életkorral változó biológiai igényeinek legteljesebb kielégítésére törekednek majd. Ez azt jelenti, hogy annyi fázisú és olyan táplálóanyag-tartalmú takarmányokat etetnek az állatokkal amelyek mind a genotípus, mind pedig az ivar növekedési sajátosságaihoz alkalmazkodva egy-egy életszakaszban a legnagyobb tömeggyarapodást biztosítják.

Hatékony vízfelhasználás

A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.

a) A vízfelhasználás nyilvántartása.

- ✓ a felhasznált vízmennyiséget

b) A vízszivárgás feltárása és javítása.

- ✓ az itató berendezések folyamatos karbantartásáról gondoskodnak

c) Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására.

- ✓ az istállók takarítása magasnyomású berendezésekkel történik.

d) A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett.

- ✓ Az itatórendszer táptartályos, gravitációs módon működik. Az ól végében úszókapcsolóval ellátott víztartályok a puffertartályok, amik a hálózatról töltődnek.

e) A nem szennyezett esővíz összegyűjtése, felhasználhatóságának megvizsgálása.

Szennyvízkibocsátás

A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.

a) Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása.

- ✓ a telephelyre hulló csapadékvíz trágyával nem szennyeződhet, így a csapadékvíz trágyával történő szennyeződésének lehetősége minimális.

b) A vízfelhasználás minimalizálása.

- ✓ Magasnyomású berendezéssel történik az istállók takarítása

c) A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.

- ✓ A pulykatelep területére, az épületekre és a burkolatra hulló csapadékvizek a telep körül és az épületek mellett kiépített nyílt földárókban kerülnek összegyűjtésre és elvezetésre. A telephely csapadékvizeinek közvetlen befogadója a Csikorgó patak.

A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

a) A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba.

- ✓ a keletkező kommunális és technológiai szennyvizet vízzáró tartályokba gyűjtik, környezet szennyezést kizáró módon.

b) Szennyvízkezelés

c) Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) alkalmazásával.

Hatékony energiafelhasználás

a) Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek.

b) A fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszerek, működtetésük különösen, ahol rendszereket alkalmaznak.

- ✓ a lehető legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztású ventilátorok kerülnek beépítésre

c) Az állatok tartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése.

A tartásterek az alábbi szigeteléssel kerültek megépítésre:

- ✓ Az új épületek könnyűszerkezetes kivitellel készültek, a határoló elemek 6 cm vtg. hőszigetelt előre legyártott rétegelt falemez panelekből készültek, a talpszelemenhez és a talpgerendához rögzítve.
- ✓ A válaszfalak anyaga szintén 6 cm vtg. hőszigetelt, előre legyártott rétegelt falemez panel. A héjalás LLP 20 0,5 mm vtg. LINDAB trapézlemez fedés (világosszürke-022). A hőszigetelést a falpanelemben TOPLAN Kb-40-N, a tetőn 8cm STYROFOAM SM-TG hőszigetelés biztosítja.
- ✓ Az épület belső padló burkolata simított beton.

- ✓ A régi épületek szerkezete is hasonló könnyű szerkezetes.

d) Energiahatékony világítás használata.

- ✓ az állattartó épületkebe energiatakarékos világító berendezések kerülnek beépítésre, tekintettel arra is, hogy a pulyka előnevelés fázisban a fényigénye nagyobb az állatoknak

Zajkibocsátás

A zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

a) Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között.

- ✓ A telephely elhelyezkedéséből adódóan kellő távolság biztosítható az üzem és az érzékeny terület között. A legközelebbi védendő objektum, a Nemesrempehollós, Rákóczi Ferenc utcában elhelyezkedő családi ház.

b) Alacsony zajszintű berendezések.

- ✓ Az ólak oldalán lévő elszívó ventilátorok tokozást kaptak, mely zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból is előnyös.

Porkibocsátás

Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

- ✓ Az üzemelés során a porszenyezést minimalizálják. Az ólak mellett elhelyezett takarmánysílok feltöltésekor porszenyezés nem keletkezik, mivel zártrendszerű a feltöltés.

Bűzkibocsátás

A gazdaságból származó bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát foglalja magában.

a) Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között.

- ✓ A telephely elhelyezkedéséből adódóan kellő távolság biztosítható az üzem és az érzékeny terület között. A védendő lakott épületek 1500 m-re vannak a telephelytől.

b) Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsátási feltételeinek optimalizálása az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazásával, mint a kivezető

magasságának növelése (pl. a levegő a tetőszint felett távozik, szellőzők, a távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak alsó része helyett);

- ✓ Éves átlagban a beépített ventilátoroknak mindössze a 25% - át üzemeltetik, illetve az eredeti szellőzési rendszer és a nyári szellőzési rendszer csak külön-külön üzemel.
- ✓ Az állattartási rendszer biztosítja a felületek szárazon maradását. A trágya felülete felett a légsebesség alacsony, mivel a szellőzés elszívásos rendszerű. Az alom száraz marad a turnus teljes ideje alatt.

c) A trágyát a lehető leghamarabb el kell dolgozni.

- ✓ Állományváltáskor az almotrágyát egyből a mezőgazdasági területekre hordják ki.

A kibocsátás monitorozása

A BAT az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.

- ✓ Évi egy alkalommal számítás a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.

A BAT a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.

- ✓ Évi egy alkalommal becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján.

A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.

- ✓ Évi egy alkalommal a porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás EN-szabványon alapuló vagy más olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló) módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.

A BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása.

- Vízfogyasztás
- Villamosenergia- fogyasztás.

- Tüzelőanyag- fogyasztás.
 - A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is.
 - Takarmányfogyasztás
 - Trágyatermelés.
- ✓ A kibocsátások monitorozására vonatkozó feladatokat az engedélyes a szükséges időszakonként megteszi, dokumentálja.

6 JAVASLATOK

Általános előírás

A Turkey Experts telephelyén a környezetszennyezés megelőzése, valamint a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységét továbbra is úgy kell végezni, a berendezéseket és a technológiákat továbbra is úgy kell működtetni, hogy a telephely kibocsátásai mindenben megfeleljenek az érvényben lévő egységes környezethasználati engedélyben és a hatályos szakági jogszabályokban foglaltaknak.

- A kártevők elleni védekezésről gondoskodnak.
 - Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített technológiai utasítás jóváhagyásra került. Az abban foglalt előírásokat betartják.
 - A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat (gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, nyilvántartás, adatszolgáltatás) az engedélyben előírtaknak megfelelően végzik.
 - A csapadékvizek gyűjtését-elvezetését az érvényes vízjogi engedélyben előírtaknak megfelelően végzik.
 - A zárt, felszín alatti szennyvízgyűjtő aknák folyadékzárósági vizsgálatát elvégezték. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az előírásoknak megfelelnek az aknák.
- A technológiai szennyvizeket a keletkezésüket követően rövid időn belül elszállíttatják, a kommunális szennyvizeket igény szerint szállíttatják.
- A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére 3 db monitoring kút elkészült, a vízvizsgálatokat pH, nitrogénformák és oldott anyag tekintetében az előírtaknak megfelelően végzik. Az eddigi vizsgálatok eredményei beavatkozást igénylő szennyezést nem mutattak ki, a vizsgált szennyező komponensek koncentrációja csökkenő tendenciát mutat.

- A gázolajtároló hordók kármentő tálcával vannak ellátva.
- A trágya elszállítása és elhelyezése az engedélyben előírtaknak megfelelően történik.
A keletkező trágya azonnal elszállításra kerül a telepről, melyet befogadói nyilatkozatok alapján növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozók vesznek át földterületeik tápanyag utánpótlása céljából. A befogadói nyilatkozatukban vállalják a trágya szakszerű - a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet és az 59/2008.(IV.29.) FVM r. előírásai szerinti - elhelyezését.
A telepen trágyatárolás még rövid ideig sincs, állategészségügyi előírás szerint tilos.
- A műszaki balesetek megelőzése és elhárítása céljából - elkészült a „Kárelhárítási terv”, mely jóváhagyásra került.
- A szakhatóságok előírásait betartják.
- A légtechnikai berendezéseinek folyamatosan ellenőrizni, karbantartani kell a zajkibocsátás minimalizálása érdekében.
- Az üzemeltetést a légszennyezést okozó berendezések műszaki állapotának folyamatos ellenőrzése mellett kell megvalósítani, a napi karbantartások elvégzését ellenőrizni kell a műszakok végén.
- A szállítójárművek, illetve az üzem területén állandóan működtetett géppark, rendszeres ellenőrzése, karbantartása, korszerűsítése szükséges.
- Légszennyező pontforrásoknál állandó üzemeltető személyzet alkalmazása indokolt, akik meghibásodás esetén azonnali intézkedést tesznek a kialakult probléma elhárítására

7 ÖSSZEFOGLALÁS

A Turkey Experts Kft. (továbbiakban: engedélyes) a Sorkikápolna, 0133 hrsz. alatti ingatlanokon mélyalmos technológiával intenzív pulykanevelési tevékenységet folytat. A telepített állatok száma átlagosan 132.000 db.

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 314/2015. (XII.25.) Kormány rendelet 5. § (2) bekezdés pontjára tekintettel csak érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában folytatható.

Tevékenység helye

A tevékenység helye Sorkikápolna, 0133 hrsz. szám alatti ingatlan. A telephely Sorkikápolna községtől délre, a településtől kb. 2,5 kilométerre található illetve Nemesrempehollós községtől északra, a településtől kb. 1,5 kilométerre található Ceteháza elnevezésű területrészen.

Tevékenység területigénye

A telep helyrajzi számait a következő táblázat tartalmazza:

Település	HRSZ	Művelési ága	Terület
Sorkikápolna	0133	kivett major	40.445 m ²

Tevékenység rövid leírása

A telepen mélyalmos tartástechnológiával intenzív pulykanevelési tevékenységet folytatnak. Évente 2 turnus van. A telephelyen trágyatárolás nem történik.

A telepen 6 db ólban, összesen 11.100 nm területen turnusonként maximálisan 132 ezer db napos baromfi (pipe) telepíthető.

Utónevelés esetén 61.800 db pulyka telepíthető. A telepen utó és végignevelő tevékenységet végeznek. A telepítést úgy ütemezik, hogy az állomány kiszállítása március-április, illetve szeptember-október hónapokban történjen.

Tevékenység kapacitása

Napos pulyka telepítése esetén maximális férőhelyszám: 132.000 db. Utónevelés esetén 61.800 db pulyka telepíthető.

Technológiai jellemzők

Az épületekben azonos, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. Az állatok tartása mélyalmos, önetető, önitató, zártrendszerű tartástechnológiával történik. A takarmányozás AZA típusú etetőrendszerrel történik. Az itatást gravitációs úton működő itatótálas rendszerrel végzik. A tevékenység célja pulyka előnevelés és utónevelés. Az ólak megfelelő előkészítése után az istállóban betelepítik a napos pulykát. Az állatok telepítési sűrűsége átlagosan 11 db/m². A telepített pipék 30 %-a tojó, 70 %-a kakas. Előnevelés esetén a pipéket 6 hetes korukig nevelik, ezt követően az állomány 55-100 %-a utónevelő partnerekhez kerül, (utónevelés) míg a helyszínen maradó állatokat felnevelik a végsúly eléréséig (végnevelés). A tojókat 15-17 hetes korukban, a kakasokat pedig 20-23 hetes korukban szállítják el a telepről értékesítés céljából. A nemeket kezdettől fogva elkülönítve tartják.

Két turnus között 2-3 hétig állnak üresen az ólak. Ez alatt végzik el az istállók kitrágyázását, takarítását, fertőtlenítését, és karbantartását. A kitrágyázás előtt az ólakat, ólakban található tárgyakat, berendezéseket portalanítják, a kitrágyázás után az istállókat felsöprik, majd nagynyomású vízszugárral lemossák, és alaposan fertőtlenítik. Az épületek teljes kiszáradása után száraz fenyőforgács bealmolásával előkészítik az ólakat az új állomány fogadására. Az épületek könnyű szerkezetű, előre gyártott, hőszigetelt, rétegelt falemez falazattal készültek. Az épületek belső padló burkolata simított beton. A telepen folytatott tevékenység megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Trágya eltávolítása

Az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és leponyvázott járművel mezőgazdasági területen hasznosításra elszállítják. A trágyázási időszakok március-áprilisra illetve szeptember-október hónapokra tehetőek.

Takarmány tárolása és szállítása

A takarmányszállítást szerződött partnerek által biztosított autókkal végzik.

Az épületek végébe telepítették a takarmány tároló silókat, amelyekből az automatika szállítja a takarmányt a csarnokba.

Levegőtisztaság-védelem

A folytatni kívánt nagy létszámú állattartási tevékenységhez jellemzően területi (felületi) diffúz jellegű légszennyező források tartoznak.

A telephelyen a technológia jellegéből fakadóan pontforrást nem üzemeltetnek. A telepen folytatott állattartás során a legjellemzőbb levegőterhelést a bűzkibocsátás jelenti.

A telephely üzemeltetéséhez köthetően az élőállat be – és kiszállításához, valamint a takarmány és alomanyag behordáshoz, illetve kitrágyázáshoz kapcsolódik teherforgalom, mely minimális légszennyező anyag kibocsátással jár.

Zaj-és rezgésvédelem

A telep üzemeltetése során zajkeltő eszközök az istállóépületek szellőztetésére szolgáló ventilátorok, valamint a telephelyen belüli anyagmozgatás, ki - és beszállítások.

A tevékenység kapcsolódó gépjárműforgalma – tápbeszállítás illetve trágya elszállítás, rakodás – a zajkibocsátás szempontjából nem meghatározó, azok alkalomszerű volta miatt. A telepen belüli gépjárműforgalom sem jelent szignifikáns terhelést.

A beépített szellőztető rendszer részletesen ismertetésre került a fentiekben.

Az ólak oldalán lévő elszívó ventilátorok tokozást kaptak, mely zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból is előnyös.

A telephelyen folytatott tevékenység zajkibocsátása és zajvédelmi hatásterülete a korábbi engedélyeztetési eljárások során lehatárolásra került, melyet a hatóság elfogadott. Mivel sem a telephely épületeiben, sem az alkalmazott technológiában nem történt jelentős változás, sem a vonatkozó jogszabályi követelményekben (lehatárolási kritériumok), annak nagysága sem változott.

Megjegyzendő, éves átlagban a beépített ventilátoroknak mindössze a 25% - át üzemeltetik, illetve, hogy az ólakban nyári szellőztető rendszer került kialakításra, ez egy hosszirányú szellőző rendszer, amelyet a meleg nyári időszakban használnak, de ilyenkor az eredeti szellőző rendszer ki van kapcsolva. A zajvédelmi hatásterület grafikus ábrázolása a mellékletben csatolásra került, melyen belül sem lakóépület, sem egyéb védendő objektum nem található.

Hulladékgazdálkodás

Az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról a jogszabályoknak megfelelően gondoskodnak.

A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, kezelésükről a Megoldás Kft. gondoskodik.

A kommunális hulladékok a közszolgáltatás keretében kerülnek elszállításra.

Vízvédelem

Felszíni vizek

Felszíni vizeket a tervezési terület nem érint. A telephelytől É-ra kb. – légvonalban- ~2000 méter távolságba húzódik a természetes eredetű, dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű Rába (víztest kód: AEP900).

Az állattartó tevékenység - az alkalmazott műszaki, technológiai megoldások miatt – sem az üzemeltetési, sem a felhagyási stádiumban nem okozhat szennyezést a felszíni vizekben.

Felszín alatti vizek

A terület érzékenységi besorolása a 219/2004 (VII.21.) Korm. r. 2. sz melléklete szerint:

Felszín alatti víz szempontjából érzékeny terület.

A telephelyen kialakított figyelő kutakat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 36800/1342-8/2015/ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetik.

A 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet 13. számú melléklete szerinti alapállapot-jelentés a melléklet részét képezi.

Földtani közeg, mint hatásviselő elem

Az állattartási tevékenységet műszaki védelemmel ellátott műtárgyakban, betonozott térrészen folytatják, továbbá a keletkező szennyezőanyagokat (szennyvíz) zárt, vízzáró műtárgyakban gyűjtik, a földtani közegre a tevékenység nem gyakorolhat jelentős negatív hatást.

KONKLÚZIÓ

Összességében a fenti megállapítások alapján kijelenthető, hogy az állattartó tevékenység – jogszabályi előírások, hatósági kikötések betartása mellett – nem okoz olyan mértékű környezeti terhelést, hogy azt a környezeti elemekre gyakorolt hatások miatt ne lehessen a továbbiakban folytatni.

Mellékletek

1. számú melléklet: Eljárás képviseleti meghatalmazás
2. számú melléklet: Szakértői jogosultságot igazoló okiratok másolatai
3. számú melléklet: Átnézetes helyszínrajz
4. számú melléklet: Topográfiai térkép
5. számú melléklet: Részletes helyszínrajz
6. számú melléklet: Technológiai folyamatábra
7. számú melléklet: Cégekivonat
8. számú melléklet: Igazgatási szolgáltatási díj befizetési igazolás
9. számú melléklet: Zajvédelmi hatásterület – nappal - térképi ábrázolása
10. számú melléklet: Zajvédelmi hatásterület – éjjel - térképi ábrázolása
11. számú melléklet: Levegőtisztaság-védelmi hatásterület térképi ábrázolása
12. számú melléklet: Nyári szellőztető rendszer
13. számú melléklet: Szennyvízelvezető rendszer térkép
14. számú melléklet: Vízellátó rendszer térkép
15. számú melléklet: Szennyvezetés érzékenységi térkép
16. számú melléklet: Vízfolyás térkép
17. számú melléklet: Csapadékvíz-elvezető rendszer térkép
18. számú melléklet: Monitoring kutak térkép
19. számú melléklet: 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. szerinti alapállapot-jelentés
20. számú melléklet: Trágya befogadói nyilatkozatok
21. számú melléklet: Hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvek
22. számú melléklet: Hatósági határozatok másolatai
23. számú melléklet: Veszélyes hulladék gyűjtőhely
24. számú melléklet: Tulajdoni lap másolat


MEGHATALMAZÁS

Alulírott Molnár Gábor, mint a Turkey Experts Kft. (9738 Tömörd, Ady utca 10.) ügyvezetője, meghatalmazom Fülöp Istvánt, az „Agrolabor-Z” Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.) ügyvezetőjét, hogy a Szarvaskendi és Sorkikápolnai pulykanevelő telepekre vonatkozó teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt elkészítse, illetve az eljárás során képviseljen az illetékes Hatóságoknál.

Tömörd, 2025. 06. 10.

TURKEY EXPERTS KFT
9738 Tömörd, Ady u. 10.
Tél./Fax: 18-99-111663

Meghatalmazó



Meghatalmazott

AGROLABOR Z
Agrokémiai és Környezetvédelmi
Szolgáltató KFT.
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
Tél.: 20/945-4822, Tel./Fax: 92/598-836
Adószám: 11357241-2-20

1. Tanú

Név: ...*PALLER KINGA*.....
Aláírás: ...*[Signature]*.....
Lakcím: *9600 SÁRVÁK*.....
[Redacted]

2. Tanú


Név: ...*KISSÉ PÉTER ERZSÉBET*.....
Aláírás: ...*[Signature]*.....
Lakcím: *9600 SÁRVÁK*.....
[Redacted]

MEGBÍZÁS

Alulírott Fülöp István, mint az „Agrolabor-Z” Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.) ügyvezetője, megbízom Pados Róbert környezetvédelmi szakértőt, a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Kft. ügyvezetőjét (9700 Szombathely, Szent Flórián Krt. 2. 1. em. 30.), hogy a Turkey Experts Kft. (9738 Tömörd, Ady utca 10.) Szarvaskendi és Sorkikápolnai pulykanevelő telephelyeinek teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjában környezetvédelmi szakértőként közreműködjön.

Zalaegerszeg, 2025. 06. 09.


Agrolabor-Z Kft. ügyvezetője
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
Tel.: 20/345-4222, Tel./Fax: 92793-836
Adószám: 11857241-2-00


PANNON ÖKO-RÁCIÓ
Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 2. 1/30
Adószám: 10663945-2-18
Bsz.: 11600006-00000000-76588897

Tanú:

VÖLGYI NÉ JÓTH MARIETTA

9700 Szombathely, [REDACTED]

Sz. sz.: [REDACTED]

Völgyné Jók ábrak.

Tanú:

Rádányi Zsuzsanna
9738 Tömörd, [REDACTED]

[REDACTED]

Rádányi Zsuzsanna



VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

Szombathely, 2016. február 11.

Iktatószám: 32/2016.

Tárgy: Szakértő tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: **Pados Róbert**

Lakcím: 9751 Vép, [REDACTED]

Végzettség: **Környezetmérnök (száma: TKE-12/2003, kelte: 2003/07/01)**

Kamarai nyilvántartási szám: **18-00754**

számára a Vas Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége 5/2016.(II.9.) számú elnökségi határozatával az alábbi tevékenység folytatását engedélyezi, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzi:

SZKV-1.1. – Hulladékgazdálkodási szakértő

SZKV-1.2. – Levegőtisztaság-védelem szakértő

SZKV-1.3. – Víz- és földtani közeg védelem szakértő


Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009.(XII.21.) Korm.rendeletben biztosított hatáskörömben hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.


Szombathely, 2016. február 11.




dr. Bánhidi Péter
titkár

Kapják:

1. Pados Róbert 9751 Vép, [REDACTED]
2. Irattár



VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
9700 Szombathely, Thököly u.14.
Tel.: 94/342-120

MÉRNÖKI KAMARA

Dátum: 2013. szeptember 3.	Ügyintéző: Pankotay Marietta	Iktatószám: 412/2013.
----------------------------	------------------------------	-----------------------

H A T Á R O Z A T

A Vas Megyei Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 3.§.(1) bek. a) pontjában és a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjában biztosított jogkörben eljárva

Nardai Márton 9700 Szombathely, [REDACTED] szám alatti lakos

kamarai nyilvántartási száma: 18-10341

születési helye: [REDACTED] ideje: [REDACTED], anyja neve: [REDACTED]

főiskolai oklevelének kiállítója: környezetmérnök a SZIF és a Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar Környezetmérnöki szakán Győr,
száma: 11-120/2004., kelte: 2004.júl.6.,

környezetvédelmi szakértői jogosultsági kérelmét elfogadta és a hatályos Korm. rendelet szerinti

SZKV-le - Levegőtisztaság-védelem

SZKV-zr - Zaj- és rezgésvédelem

szakértői jogosultságokra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte.
Szakértői tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályok alapján gyakorolhatja.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségéhez címzett, de a Vas Megyei Mérnöki Kamarához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 30.000.- Ft fellebbezési díj befizetését is igazolni kell.

INDOKOLÁS:

VMMK a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott, mivel Nardai Márton kérte fenti szakértői jogosultságokra az engedély megadását és kamarai nyilvántartásba vételét.

Kérelmező a Vas Megyei Mérnöki Kamarán keresztül az MMK Környezetvédelmi Tagozatához 2013. május 30-án környezetvédelmi szakértői /SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr/ jogosultság megadására irányuló kérelmet nyújtott be. VMMK ezen folyamodványt továbbította az MMK Környezetvédelmi Tagozatához. A Minősítő Bizottság (dr. Bite Pálné, Fekete Jenő) 2013. június 20-án a kérelmet elbírálta és a következő döntést hozta: *SZKV-hu, -vf területre javasoljuk az engedély kiadását. SZKV-le, -zr területre nincs megfelelő részletes referencia.*

Kamarai nyilvántartási száma: 18-10341

VMMK 2013. július 2-án Nardai Mártonnak hiánypótlási felszólítást küldött SZKV-le, -zr szakterületekre vonatkozóan. Kérelmező a hiánypótlást teljesítette, amely alapján a kérelmet kamara ismét továbbította az MMK Környezetvédelmi Tagozatához. A Minősítő Bizottság (dr. Bite Pálné, Kozma Hubáné, Dr. Bezegh András) 2013. augusztus 22-én a következő döntést hozta: *Javasoljuk az engedély kiadását.*

A határozat meghozatala során kamara figyelemmel volt A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény 3.§.(1) bek. a-b) pontjára, 42.§.(1), valamint (4) bekezdés, 2.§.(1) bekezdésre, és a hatályos 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakértői jogosultságokat VMMK a névjegyzékbe bejegyezte.

Kérelmező a kérelemhez csatolta a névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

Kamara felhívja szíves figyelmét arra, hogy a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást 10 napon belül írásban köteles a Vas Megyei Mérnöki Kamarához bejelenteni.

Fellebbezési lehetőséget a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek. biztosította.

A kamara titkárának hatáskörét a 42.§.(2) bek., illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja állapítja meg.

Szombathely, 2013. szeptember 3.



Pankotay Marietta
titkár



ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG



Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály
Jogi Osztály

Iktatószám: 14/03108-2/2010.
Ügyintéző: Dr. Zöllner Péter/ H.K.

SZ-039/2010.

HATÁROZAT

Molnár András (lakik: 9749 Nemesböd, [REDACTED]) kérelmezőt, aki

született: [REDACTED]

anyja neve: [REDACTED]

diplomáinak (okleveleinek) kiállítója, száma, kelte:

1. Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar, Erdőmérnöki Szak;
50/1997.;1997. június 19.
2. Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar, Környezetmérnöki Szak;
28/1998.;1998. június 19.

szakképzettsége:

okleveles erdőmérnök
okleveles környezetmérnök

SZTV

élővilágvédelem

SZTjV


tájvédelem

szakterületeken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vettem, számára a szakértői tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonásig érvényes.

Budapest, 2010. május „ 10. ”


*HA a kérelem meggyőző
létezését igazolhat!*
2015. 07. 14. *UA*





Búzhatásterület (1 SZE/m³) 54 m

0133



Turkey Experts Kft.
9738 Tömörd, Ady u. 10.

Sorkikápolna, 0133 hrsz.
alatti pulykanevelő telep

Üzemi Kárelhárítási terv


Átnézeti helyszínrajz
M 1:10 000

3.2 számú melléklet

M 1: 100 000




The map shows a topographic representation of the Haraszti area. A red circle highlights a building complex, likely the 'Cetate' (Fort) mentioned in the text. The map includes contour lines, a river, and a scale bar. The building complex is marked with a cross symbol and is surrounded by a wall. The map also shows the 'Cetate' (Fort) and the 'Cetate' (Fort) area. The map includes a scale bar and a north arrow.




JELMAGYÁRÁZAT

- Víznyomócső
- Csapadékvíz-elvezető árok
- Szennyvízcsatorna
- Gázvezeték
- Elektromos kábel
- Zárt szennyvízgyűjtő

SORKIKÁPOLNA CETE MAJOR



Turkey Experts Kft.	Üzemi Kárelhárítási terv
9738 Tömörd, Ady u. 10.	M 1:1000
Sorkikápolna, 0133 hrsz. alatti pulykanevelő telep	Részletes helyszínrajz Összesített közműhelyszínrajz
	5. számú melléklet



Pulykanevelési technológia folyamatábrája

Turkey Experts Kft.

Cím: 9738 Tömörd, Ady utca 10.

Cégjegyzékszám: 18 09 111663

Adószám: 24324928-2-18

Cégkivonat 2024. 11. 07-i hatállyal

1. Általános adatok

Cégjegyzékszám: 18 09 111663 (Hatályos)

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Alakulás dátuma: 2013.04.03.

Bejegyzés dátuma: 2013.04.24.

2. A cég elnevezése2/1 **Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság**

Bejegyzés kelte: 2013.04.24.

Hatályos: 2013.04.24. - ...

3. A cég rövidített elnevezése3/1 **Turkey Experts Kft.**

Bejegyzés kelte: 2013.04.24.

Hatályos: 2013.04.24. - ...

4. A cég idegen nyelvű elnevezése(i)4/1 **Turkey Experts Gesellschaft mit beschränkter Haftung**

Bejegyzés kelte: 2013.04.24.

Hatályos: 2013.04.24. - ...

4/2 **Turkey Experts GmbH**

Bejegyzés kelte: 2013.04.24.

Hatályos: 2013.04.24. - ...

4/3 **Turkey Experts Limited Liability Company**

Bejegyzés kelte: 2013.04.24.

Hatályos: 2013.04.24. - ...

4/4 **Turkey Experts Ltd.**

Bejegyzés kelte: 2013.04.24.

Hatályos: 2013.04.24. - ...

5. A cég székhelye

5/1 **9738 Tömörd, Ady utca 10.**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...

7. A cég fióktelepe(i)

7/1 **HU-8492 Kerta, 037/4.**
Változás időpontja: 2015.12.03.
Bejegyzés kelte: 2015.12.09.
Hatályos: 2015.12.03. - ...

7/2 **HU-8491 Karakószörcsök, 044.**
Változás időpontja: 2015.03.03.
Bejegyzés kelte: 2015.12.09.
Hatályos: 2015.03.03. - ...

7/3 **HU-8475 Szentimrefalva, 073.**
Változás időpontja: 2015.12.03.
Bejegyzés kelte: 2015.12.09.
Hatályos: 2015.12.03. - ...

7/4 **HU-8562 Nagytevel, 021/2.**
Változás időpontja: 2015.12.03.
Bejegyzés kelte: 2015.12.09.
Hatályos: 2015.12.03. - ...

7/5 **HU-9774 Sorkikápolna, 0133.**
Változás időpontja: 2015.12.03.
Bejegyzés kelte: 2015.12.09.
Hatályos: 2015.12.03. - ...

7/6 **HU-9913 Szarvaskend, 030/3.**
Változás időpontja: 2015.12.03.
Bejegyzés kelte: 2015.12.09.
Hatályos: 2015.12.03. - ...

7/7 **HU-9545 Jánosháza, 048/8.**
Változás időpontja: 2015.12.03.
Bejegyzés kelte: 2015.12.09.
Hatályos: 2015.12.03. - ...

7/8 **HU-9756 Ikervár, 02/10.**
Változás időpontja: 2015.12.03.
Bejegyzés kelte: 2015.12.09.
Hatályos: 2015.12.03. - ...

7/9 **HU-9756 Ikervár, 02/11.**
Változás időpontja: 2015.12.03.
Bejegyzés kelte: 2015.12.09.
Hatályos: 2015.12.03. - ...

7/10 **HU-9756 Ikervár, 02/12.**
Változás időpontja: 2015.12.03.
Bejegyzés kelte: 2015.12.09.
Hatályos: 2015.12.03. - ...

- 7/11 **HU-9736 Tormásliget, külterület kültelek 0237/2. hrsz.**
Változás időpontja: 2019.07.16.
Bejegyzés kelte: 2019.08.09.
Hatályos: 2019.07.16. - ...
- 7/12 **HU-9735 Csepreg, külterület kültelek 077/3. hrsz.**
Változás időpontja: 2019.07.16.
Bejegyzés kelte: 2019.08.09.
Hatályos: 2019.07.16. - ...

8. A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte

- 8/1 **2013.04.03.**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 8/2 **2013.04.23.**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 8/3 **2014.12.19.**
Változás időpontja: 2014.12.19.
Bejegyzés kelte: 2014.12.23.
Hatályos: 2014.12.19. - ...
- 8/4 **2015.12.03.**
Változás időpontja: 2015.12.03.
Bejegyzés kelte: 2015.12.09.
Hatályos: 2015.12.03. - ...
- 8/5 **2019.07.16.**
Változás időpontja: 2019.07.16.
Bejegyzés kelte: 2019.08.09.
Hatályos: 2019.07.16. - ...
- 8/6 **2020.06.11.**
Változás időpontja: 2020.06.11.
Bejegyzés kelte: 2020.07.17.
Hatályos: 2020.06.11. - ...
- 8/7 **2021.10.07.**
Változás időpontja: 2021.10.07.
Bejegyzés kelte: 2021.11.03.
Hatályos: 2021.10.07. - ...
- 8/8 **2022.04.13.**
Változás időpontja: 2022.04.13.
Bejegyzés kelte: 2022.05.10.
Hatályos: 2022.04.13. - ...
- 8/9 **2022.08.19.**
Változás időpontja: 2022.08.19.
Bejegyzés kelte: 2022.09.09.
Hatályos: 2022.08.19. - ...

- 8/10 **2023.08.18.**
Változás időpontja: 2023.08.18.
Bejegyzés kelte: 2023.09.20.
Hatályos: 2023.08.18. - ...
- 8/11 **2023.11.23.**
Változás időpontja: 2023.11.23.
Bejegyzés kelte: 2023.12.21.
Hatályos: 2023.11.23. - ...
- 8/12 **2024.06.18.**
Változás időpontja: 2024.09.01.
Bejegyzés kelte: 2024.08.01.
Hatályos: 2024.09.01. - ...
- 8/13 **2024.10.04.**
Változás időpontja: 2024.10.04.
Bejegyzés kelte: 2024.10.14.
Hatályos: 2024.10.04. - ...

9. A cég tevékenységi köre(i)

902. **A cég tevékenységi köre(i)**
- 9/1 **0147'08 Baromfitenyésztés** Főtevékenység
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/2 **0142'08 Egyéb szarvasmarha tenyésztése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/3 **0143'08 Ló, lófélé tenyésztése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/4 **0145'08 Juh, kecske tenyésztése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/5 **0146'08 Sertéstenyésztés**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/6 **0149'08 Egyéb állat tenyésztése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/7 **0150'08 Vegyes gazdálkodás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/8 **0162'08 Állattenyésztési szolgáltatás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/9 **1011'08 Húsfeldolgozás, -tartósítás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...

- 9/10 **1012'08 Baromfihús feldolgozása, tartósítása**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/11 **1013'08 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/12 **1091'08 Haszonállat-eledelel gyártása**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/13 **1092'08 Hobbiállat-eledelel gyártása**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/14 **3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/15 **3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/16 **3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/17 **3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/18 **4110'08 Épületépítési projekt szervezése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/19 **4621'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/20 **4623'08 Élőállat nagykereskedelme**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/21 **4632'08 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/22 **4633'08 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/23 **4638'08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/24 **4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...

- 9/25 **4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/26 **4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/27 **4721'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/28 **4722'08 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/29 **4723'08 Hal kiskereskedelme**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/30 **4724'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/31 **4725'08 Ital-kiskereskedelem**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/32 **4729'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/33 **4773'08 Gyógyszer-kiskereskedelem**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/34 **4781'08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/35 **4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/36 **4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/37 **4941'08 Közúti áruszállítás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/38 **5210'08 Raktározás, tárolás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/39 **5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...

- 9/40 **5224'08 Rakománykezelés**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/41 **5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/42 **6201'08 Számítógépes programozás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/43 **6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/44 **6203'08 Számítógép-üzemeltetés**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/45 **6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/46 **6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/47 **6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/48 **6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/49 **7021'08 PR, kommunikáció**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/50 **7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/51 **7211'08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/52 **7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/53 **7311'08 Reklámügynöki tevékenység**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/54 **7312'08 Médiareklám**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...

- 9/55 **7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/56 **7430'08 Fordítás, tolmácsolás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/57 **7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/58 **7500'08 Állat-egészségügyi ellátás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/59 **7711'08 Személygépjármű kölcsönzése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/60 **7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/61 **7731'08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/62 **7732'08 Építőipari gép kölcsönzése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/63 **7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/64 **7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/65 **7740'08 Immateriális javak kölcsönzése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/66 **7810'08 Munkaközvetítés**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/67 **7820'08 Munkaerőkölcsönzés**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/68 **7830'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/69 **8110'08 Építményüzemeltetés**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...

- 9/70 **8121'08 Általános épülettakarítás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/71 **8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/72 **8129'08 Egyéb takarítás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/73 **8130'08 Zöldterület-kezelés**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/74 **8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/75 **8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/76 **8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/77 **8559'08 M.n.s. egyéb oktatás**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...
- 9/78 **8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység**
Bejegyzés kelte: 2013.04.24.
Hatályos: 2013.04.24. - ...

11. A cég jegyzett tőkéje

- 11/3
Összesen: **45 600 000 HUF**
Változás időpontja: 2024.09.01.
Bejegyzés kelte: 2024.08.01.
Hatályos: 2024.09.01. - ...

13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai

- 13/2 **Molnár Gábor (an: [REDACTED]) ügyvezető (vezető tisztségviselő) 9671 Sitke, [REDACTED]**
[REDACTED]
Születés ideje: [REDACTED]
Adóazonosító jel: [REDACTED]
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
A képviselet módja: önálló
A jogviszony kezdete: 2013.04.03.
Változás időpontja: 2019.07.16.
Bejegyzés kelte: 2019.08.09.
Hatályos: 2019.07.16. - ...

14. A könyvvizsgáló(k) adatai

14/10

[01 09 730262] FAL-CON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(EU. egys. azon.: HUOCCSZ.01-09-730262) **1112 Budapest, Boldizsár utca 4.**

Bödecs Barnabás (an: [REDACTED]) 2230 Gyömrő, [REDACTED]

A jogviszony kezdete: 2024.10.04.

A jogviszony vége: 2025.08.31.

Változás időpontja: 2024.10.04.

Bejegyzés kelte: 2024.10.14.

Hatályos: 2024.10.04. - ...

16. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai

16/1

Nyugat-magyarországi Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-9738 Tömörd, Ady utca 10.

Cégjegyzékszám: **18 09 111662**

Adószám: 24324849-2-18

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.18-09-111662

A jogutódlás módja: beolvadás

A jogutódlás cég által meghatározott időpontja: 2024.08.31.

Változás időpontja: 2024.09.01.

Bejegyzés kelte: 2024.08.01.

Hatályos: 2024.09.01. - ...

20. A cég statisztikai számjele

20/1

24324928-0147-113-18.

Bejegyzés kelte: 2013.04.24.

Hatályos: 2013.04.24. - ...

21. A cég adószáma

21/1

24324928-2-18

HU24324928.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2013.04.22.

Bejegyzés kelte: 2013.04.24.

Hatályos: 2013.04.24. - ...

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma

32/3

10700127-68080363-51100005

CIB Bank Zrt. Szombathelyi fiók (9700 Szombathely, Fő tér 33.; 01 10 041004)

A számla nyitási dátuma: 2013.10.30.

Bejegyzés kelte: 2013.11.05.

Hatályos: 2013.11.05. - ...

32/4

10700127-68080363-50000005

CIB Bank Zrt. Szombathelyi fiók (9700 Szombathely, Fő tér 33.; 01 10 041004)

A számla nyitási dátuma: 2014.01.29.

Bejegyzés kelte: 2014.02.03.

Hatályos: 2014.02.03. - ...

32/5

10700127-68080363-54500002

CIB Bank Zrt. Szombathelyi fiók (9700 Szombathely, Fő tér 33.; 01 10 041004)

A számla nyitási dátuma: 2015.11.26.

Bejegyzés kelte: 2015.11.30.

Hatályos: 2015.11.30. - ...

45. A cég elektronikus elérhetősége

45/2

A cég kézbesítési címe: info.pannonturkey@gmail.com

Változás időpontja: 2014.12.19.

Bejegyzés kelte: 2014.12.23.

Hatályos: 2014.12.19. - ...

49. A cég cégjegyzékszámai

49/1

18 09 111663

Vezetve a(z) Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Bejegyzés kelte: 2013.04.24.

Hatályos: 2013.04.24. - ...

50. A cég központi ügyintézésének helye

50/3

HU-9671 Sitke, Kertész kert utca 4.

Változás időpontja: 2019.07.16.

Bejegyzés kelte: 2019.09.12.

Hatályos: 2019.07.16. - ...

53. A cég üzleti évének mérlegfordulónapja

53/1

A cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 03.31.

Változás időpontja: 2023.11.23.

Bejegyzés kelte: 2023.12.21.

Hatályos: 2023.11.23. - ...

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége

59/1

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24324928#cegkapu

Változás időpontja: 2018.06.13.

Bejegyzés kelte: 2018.06.13.

Hatályos: 2018.06.13. - ...

60. Európai Egyedi Azonosító

60/1

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.18-09-111663

Változás időpontja: 2017.06.09.

Bejegyzés kelte: 2017.06.09.

Hatályos: 2017.06.09. - ...

Cégformától függő adatok

1(09). A társaság tagjainak adatai

1(09)/7

Molnár Gábor (an: [REDACTED] 9671 Sitke, [REDACTED]

Születés ideje: [REDACTED]

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.04.03.

Változás időpontja: 2019.07.16.

Bejegyzés kelte: 2019.08.09.

Hatályos: 2019.07.16. - ...

1(09)/9

Molnár Csaba (an: [REDACTED] 8500 Pápa, [REDACTED]

Születés ideje: [REDACTED]

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.04.03.

Változás időpontja: 2019.07.16.

Bejegyzés kelte: 2019.08.09.

Hatályos: 2019.07.16. - ...

1(09)/11

dr. Sándor Gergely (an: [REDACTED] 9738 Tömörd, [REDACTED]

Születés ideje: [REDACTED]

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.04.03.

Változás időpontja: 2019.08.22.

Bejegyzés kelte: 2019.08.22.

Hatályos: 2019.08.22. - ...

1(09)/12

Putenzucht Miko Gesellschaft mit beschränkter Haftung AT-4871 Frankenburg a. H, Haslau 8.

Külf.cég, szervezet nyilvántartási szám: FN 303885s

Külf.cég, szervezet nyilvántartási hatóság: Landesgericht Wels

Kézbesítési megbízott: dr. Szakonyi Szabolcs (an: dr. Böjti Gizella) **8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór utca 39.**

Szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.04.03.

Változás időpontja: 2020.08.31.

Bejegyzés kelte: 2020.08.31.

Hatályos: 2020.08.31. - ...

	2024. év	2023. év	2022. év	2021. év	2020. év
Beszámolási időszak	2024.01.01 -	2023.01.01 -	2022.01.01 -	2021.01.01 -	2020.01.01 -
Értékek: Ezer HUF-ban	2024.03.31	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
Értékesítés nettó árbevétele 	1 366 311	6 617 207	5 900 786	4 393 520	5 245 030
Üzemi eredmény	6 282	-707 307	317 807	-772 100	-420 788
Adózás előtti eredmény	-114 726	-834 174	120 845	-833 678	-475 081
Mérleg szerinti eredmény	-	-	-	-	-
Adózott eredmény	-114 726	-834 174	115 311	-833 678	-475 081
Eszközök összesen	1 741 081	1 558 032	2 208 866	1 780 718	2 278 478
Befektetett eszközök	188 738	197 889	184 433	202 281	257 306
Forgóeszközök	1 480 895	1 282 305	1 959 998	1 539 428	1 942 735
Pénzeszközök	29	109 964	114 143	122	263
Aktív időbeli elhatárolások	71 448	77 838	64 435	39 009	78 437
Saját tőke	-2 095 458	-1 980 732	-1 146 558	-1 261 871	-428 194
Céltartalékok	0	0	0	0	0
Kötelezettségek	3 827 089	3 508 710	3 345 612	3 037 709	2 703 710
Adófizetési kötelezettség	0	0	5 534	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 429 740	2 166 610	2 244 546	1 668 282	2 169 592
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 397 349	1 342 100	1 101 066	1 369 427	534 118
Passzív időbeli elhatárolások	9 450	30 054	9 812	4 880	2 962
Pénzügyi mutatók					
Eladósodottság foka 	2.20	2.25	1.51	1.71	1.19
Eladósodottság mértéke - Bonitás 	-1.83	-1.77	-2.92	-2.41	-6.31
Árbevétel arányos eredmény % 	-8.40	-12.61	1.95	-18.98	-9.06
Likviditási gyorsráta 	0.22	0.23	0.30	0.32	0.43
EBITDA 	14 907	-670 853	368 616	-700 227	-355 137
ROE 	0.05	0.42	-0.10	0.66	1.11

Létszám: 36 fő

127. Hirdetmények

Cégközlöny
Év: 2013. Kötet: 39. Oldal: 2170235.

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2013. 04. 24.

Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Cg.18-09-111663/6

V É G Z É S

A Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága a(z) Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság (9738 Tömörd, Ady utca 10.; adószáma: 24324928-2-18) cégügyben a kérelmező 2013. április 24. napján érkezett igazolási kérelmének helyt ad és a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága Cg.18-09-111663/4 sorszámu végzését hatályon kívül helyezi.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Szombathely, 2013. április 24.

Taschnerné Németh Erzsébet s.k.
bíróági ügyintéző

Cégközlöny
Év: 2023. Kötet: 39. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2023. 09. 20.

Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Cg.18-09-111663/53

V É G Z É S

A Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága a Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság (9738 Tömörd, Ady utca 10.; adószáma: 24324928-2-18) cégügyben a kérelmező 2023. szeptember 20. napján érkezett igazolási kérelmének helyt ad és a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága Cg.18-09-111663/51 sorszámu végzését hatályon kívül helyezi.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Szombathely, 2023. szeptember 20.

Hoklics Veronika Helga
bíróági ügyintéző

Cégek közvetlen közleményei
Cégközlöny
Év: 2024. Kötet: 26. Oldal: 5262.

A Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: átvevő társaság vagy jogutód társaság) taggyűlése és a Nyugat-magyarországi Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: beolvadó társaság) taggyűlése elhatározta a beolvadó társaság és az átvevő társaság egyesülését.
Az egyesülés módja tehát beolvadás, mely során beolvadó társaság beolvad az átvevő társaságba olyan módon, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44. § (1) bekezdése alapján annak eredményeképpen a beolvadó társaság megszűnik, általános jogutódja az átvevő társaság lesz.
Az egyesülő gazdasági társaságok főbb adatai:
A beolvadó társaság főbb adatai:
Cégneve: Nyugat-magyarországi Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társaság.
Cégjegyzékszáma: [18 09 111662].
Székhelye: 9738 Tömörd, Ady u. 10.
Az átvevő társaság főbb adatai:
Cégneve: Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság.
Cégjegyzékszáma: [18 09 111663].
Székhelye: 9738 Tömörd, Ady u. 10.
A jogutód társaság főbb adatai:
Cégneve: Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhelye: 9738 Tömörd, Ady u. 10.
Gazdasági társaság formája: korlátolt felelősségű társaság.
Főtevékenysége (TEÁOR '08): 0147 Baromfityésztés.
Vezető tisztségviselője: Molnár Gábor (9671 Sitke, Kertész kert u. 4.).
A létesítő okirata aláírásának napja: 2024. június 18.
A beolvadás napja: a beolvadáshoz fűződő joghatások beállításának dátuma 2024. augusztus 31. (a beolvadás napja), feltéve, hogy a beolvadást a cégbíróság 2024. augusztus 31-ig bejegyzi. Abban az esetben, ha a cégbírósági bejegyzésre 2024. augusztus 31-ig nem kerülne sor, úgy a beolvadás 2024. szeptember 30-ai nappal válik hatályossá.

Az egyesülő gazdasági társaságok (záró) és a jogutód gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai a számviteli törvény szerinti bontásban (fordulónap: 2024. március 31.):

ESZKÖZÖK	Átvevő Turkey Experts Kft.	Beolvasó Nyugat- magyarországi Pulyka Farmok Kft.	Különbözetek	Rendezés	Adatok E Beolv lé Exper
A) Befektetett eszközök	188 738	3 988 074	-50 183	-	4
I. Immateriális javak	41	-	-	-	
II. Tárgyi eszközök	188 697	3 988 074	-50 183	-	4
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	
B) Forgóeszközök	1 480 895	416 937	-406 654	-	1
I. Készletek	942 529	-	-	-	
II. Követelések	538 337	411 534	-406 654	-	
III. Értékpapírok	-	-	-	-	
IV. Pénzeszközök	29	5 403	-	-	
C) Aktiv időbeli elhatárolások	71 448	3 595	-1 395	-	
ÖSSZESEN:	1 741 081	4 408 606	-458 232	-	5

FORRÁSOK	Átvevő Turkey Experts Kft.	Beolvasó Nyugat- magyarországi Pulyka Farmok Kft.	Különbözetek	Rendezés	Adatok E Beolv lé Exper
D) Saját tőke	-2 095 458	3 911 849	-50 183	-	1
I. Jegyzett tőke	15 600	30 000			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-	-			
III. Tőketartalék	-	3 541 633		-1 991 025	1
IV. Eredménytartalék	-2 281 058	340 216	-50 183	1 991 025	
V. Lekötött tartalék	170 000	-			
VI. Értékelési tartalék	-	-			
VII. Adózott eredmény	-	-			
E) Céltartalékok	-	-	-	-	
F) Kötelezettségek	3 827 089	496 757	-406 654	-	3
I. Hátra sorolt kötelezettségek	-	-			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 397 349	492 808	-	-	1
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 429 740	3 949	-406 654	-	2
G) Passzív időbeli elhatárolások	9 450	-	-1 395	-	
ÖSSZESEN:	1 741 081	4 408 606	-458 232	-	5

A Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nyugat-magyarországi Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társaság felhívja hitelezőinek figyelmét az alábbiakra:

A beolvadás a Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a Nyugat-magyarországi Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.

Azok a hitelezők, akiknek a Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló követelése jelen közlemény első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig a Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társaságtól mint beolvadó társaságtól biztosítékot követelhetnek, ha a beolvadás a követelésük kielégítését veszélyezteti. Ezen igényüket a jelen közlemény második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be a beolvadó társaságnak.

Azok a hitelezők, akiknek a Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló követelése jelen közlemény első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig a Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaságtól mint átvevő társaságtól biztosítékot követelhetnek, ha a beolvadás a követelésük kielégítését veszélyezteti. Ezen igényüket a jelen közlemény második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be az átvevő társaságnak.

(Első közzététel.

A Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: átvevő társaság vagy jogutód társaság) taggyűlése és a Nyugat-magyarországi Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: beolvadó társaság) taggyűlése elhatározta a beolvadó társaság és az átvevő társaság egyesülését.
Az egyesülés módja tehát beolvadás, mely során beolvadó társaság beolvad az átvevő társaságba olyan módon, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44. § (1) bekezdése alapján annak eredményeképpen a beolvadó társaság megszűnik, általános jogutódja az átvevő társaság lesz.
Az egyesülő gazdasági társaságok főbb adatai:
A beolvadó társaság főbb adatai:
Cégneve: Nyugat-magyarországi Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társaság.
Cégjegyzékszáma: [18 09 III662].
Székhelye: 9738 Tömörd, Ady u. 10.
Az átvevő társaság főbb adatai:
Cégneve: Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság.
Cégjegyzékszáma: [18 09 III663].
Székhelye: 9738 Tömörd, Ady u. 10.
A jogutód társaság főbb adatai:
Cégneve: Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhelye: 9738 Tömörd, Ady u. 10.
Gazdasági társaság formája: korlátolt felelősségű társaság.
Főtevékenysége (TEÁOR '08): 0147 Baromfitenyésztés.
Vezető tisztségviselője: Molnár Gábor (9671 Sitke, Kertészkert u. 4.).
A létesítő okirata aláírásának napja: 2024. június 18.
A beolvadás napja: a beolvadáshoz fűződő joghatások beállításának dátuma 2024. augusztus 31. (a beolvadás napja), feltéve, hogy a beolvadást a cégbíróság 2024. augusztus 31-ig bejegyzi. Abban az esetben, ha a cégbírósági bejegyzésre 2024. augusztus 31-ig nem kerülne sor, úgy a beolvadás 2024. szeptember 30-ai nappal válik hatályossá.

Az egyesülő gazdasági társaságok (záró) és a jogutód gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai a számviteli törvény szerinti bontásban (fordulónap: 2024. március 31.):

ESZKÖZÖK	Átvevő Turkey Experts Kft.	Beolvadó Nyugat- magyarországi Pulyka Farmok Kft.	Különbözetek	Rendezés	Adatok E
					Beolv lé Exper
A) Befektetett eszközök	188 738	3 988 074	-50 183	-	4
I. Immateriális javak	41	-	-	-	
II. Tárgyi eszközök	188 697	3 988 074	-50 183	-	4
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	
B) Forgóeszközök	1 480 895	416 937	-406 654	-	1
I. Készletek	942 529	-	-	-	
II. Követelések	538 337	411 534	-406 654	-	
III. Értékpapírok	-	-	-	-	
IV. Pénzeszközök	29	5 403	-	-	
C) Aktív időbeli elhatárolások	71 448	3 595	-1 395	-	
ÖSSZESEN:	1 741 081	4 408 606	-458 232	-	5

FORRÁSOK	Átvevő Turkey Experts Kft.	Beolvadó Nyugat- magyarországi Pulyka Farmok Kft.	Különbözetek	Rendezés	Adatok E
					Beolv lé Exper
D) Saját tőke	-2 095 458	3 911 849	-50 183	-	1
I. Jegyzett tőke	15 600	30 000	-	-	
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-	-	-	-	
III. Tőketartalék	-	3 541 633	-1 991 025	-1 991 025	1
IV. Eredménytartalék	-2 281 058	340 216	-50 183	1 991 025	
V. Lékötött tartalék	170 000	-	-	-	
VI. Értékelési tartalék	-	-	-	-	
VII. Adózott eredmény	-	-	-	-	
E) Céltartalékok	-	-	-	-	
F) Kötelezettségek	3 827 089	496 757	-406 654	-	3
I. Hátra sorolt kötelezettségek	-	-	-	-	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 397 349	492 808	-	-	1
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 429 740	3 949	-406 654	-	2
G) Passzív időbeli elhatárolások	9 450	-	-1 395	-	
ÖSSZESEN:	1 741 081	4 408 606	-458 232	-	5

A Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nyugat-magyarországi Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társaság felhívja hitelezőinek figyelmét az alábbiakra:

A beolvadás a Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a Nyugat-magyarországi Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.

Azok a hitelezők, akiknek a Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló követelésesei jelen közlemény első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig a Pulyka Farmok Korlátolt Felelősségű Társaságtól mint beolvadó tár-

saságtól biztosítékot követelhetnek, ha a beadvadás a követelésük kielégítését veszélyezteti. Ezen igényüket a jelen közlemény második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be a beadvadó társaságnak. Azok a hitelezők, akiknek a Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló követeléseik jelen közlemény első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig a Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaságtól mint átvevő társaságtól biztosítékot követelhetnek, ha a beadvadás a követelésük kielégítését veszélyezteti. Ezen igényüket a jelen közlemény második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be az átvevő társaságnak. (Második közzététel.

Cégközlöny

Év: 2024. Kötet: 32. Oldal: .

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2024. 08. 01.

Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Cg.18-09-111663/61

V É G Z É S

A Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága a Turkey Experts Korlátolt Felelősségű Társaság (9738 Tömörd, Ady utca 10.; adószáma: 24324928-2-18) cégügyben a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága Cg.18-09-111663/58. sorszámu végzését hatályon kívül helyezi. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. Szombathely, 2024. augusztus 1.

Dr. Horváth Vera Judit
bíró

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2024.11.07. 08:40

Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2024.11.07.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2024.11.07. 08:31:25

Ügyfél neve: TURKEY EXPERTS KFT
 Számla száma: HU22 1070 0127 6808 0363 5110 0005 HUF
 Számla neve: TURKEY EXPERTS
 Aláíró(k): PUKLÉR KINGA

Beérkezés ideje: 2025.06.11. 13:41:27

Forint átutalás visszaigazolása

A Bankba küldött megbízását az alábbiak szerint igazoljuk vissza:

A beküldött csomag neve: **PUKLÉR KINGA 2025/06/11 13:38:33 (OSN: 5736958)**
 Azonosító kódja: **2X1ASSSQ4X1111111111125A**

	Tételszám	Összeg
Beérkezett	2	500 000 HUF

A banki feldolgozás jelenlegi állapota szerint ebből:

Elfogadott	0	0 HUF
Érkeztetett	2	500 000 HUF
Visszautasított	0	0 HUF

Felhívjuk figyelmét, hogy a banki feldolgozás során az „Érkeztetett” tételek állapota a jelenlegihez képest változhat!

A tételek aktuális állapotát az "Elküldött megbízások - Bankba küldött csomagok", illetve az "Elküldött megbízások - Bankba küldött megbízások" menüpont alatt követheti nyomon.

Kérjük, hogy az "érkeztetett" tételek esetében gondoskodjon megfelelő fedezetről a banki órarendben meghatározott befogadási időig!

Az átutalás díja a mindenkorai Kondíciós Listában foglaltak szerint terhelődik.

A díjakat a számlakivonatában ellenőrizheti.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSA SZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsde tagsági Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Ügyfél neve: TURKEY EXPERTS KFT
Számla száma: HU22 1070 0127 6808 0363 5110 0005 HUF
Számla neve: TURKEY EXPERTS
Aláíró(k): PUKLÉR KINGA

Beérkezés ideje: 2025.06.11. 13:41:27

Érkeztetett tételek

Kedvezményezett neve	Összeg
Kedvezményezett számlaszáma / Másodlagos számlaazonosító	
Partnerek közti egyedi azonosító	
Közlemény	
Státusz	
Vas Vármegyei Kormányhivatal HU74 1004 7004 0033 5711 0000 0000	250 000 HUF
Felülvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díj Szarvaskend Foglalásban Vas Vármegyei Kormányhivatal HU74 1004 7004 0033 5711 0000 0000	250 000 HUF
Felülvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díj Sorkikápolna Foglalásban	

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1024 Budapest, Petrezselyern utca 2-8, H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság:
Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41, 044-10/2002, BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB



Szám: 36800/1342-8/2015/ált.

Tárgy: Sorkikápolna, Cete major pulykanevelő
telep vízellátási műhelyeinek vízjogi üzemeltetési en-
gedélye

Ügyintézők: dr. Juhász Boglárka
Pálfiné Jébert Tünde

Vízikönyvi szám: Sorok-Perint/Csikorgó ér/476.

H A T Á R O Z A T

1./ A **Turkey Experts Kft.** (9738 Tömörd, Ady E. u. 10.; a továbbiakban: Engedélyes) részé-
re az általa összeállított tervdokumentáció alapján, a Sorkikápolna, Cete major pulykanevelő
telep vízellátási műhelyeinek üzemeltetésére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

2./ Létesült:

A vízellátási műhelyek helye: Sorkikápolna, Cete major 0133 hrsz.
(Vas megye)

1.) Vízellátás

A major vízellátása az ingatlanon létesült mélyfúrású rétegvízes kútból történik.
A telepen lévő ásott kút használaton kívül, lezárt állapotban van.

A telep vízhasználatai:

- baromfiutató vízigénye
- nevelő ólak felmosó vize (turnusváltáskor)
- szociális épület vízellátása
- oltóvíz párolgási veszteségének pótlása.

A telep szükséges oltóvíz mennyiségét (216 m³) a területen lévő 1 db 250 m³-es tűzi víztároló
medence biztosítja.

A dolgozók ivóvíz szükségletét szikvízes ballonból biztosítják.

Vízigények

Napi átlag:	43 m ³ /d
Napi csúcs:	43 m ³ /d

Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel: 94/506-700

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Aug havi:	1.290 m ³ /aug. hó
Éves összes:	14.400 m ³ /év

A vízkészletjárulék szempontjából mértékadó évi összes vízmennyiség 14.400 m³/év az alábbiak szerinti bontásban az alapjárulékot módosító tényezőkre tekintettel:

Felszín alatti vízkivétel

Vízkivétel hely megnevezése (kút): K-1. kútkataszteri számú mélyfúrású kút

Mérségre mért	kategóriára rétegvíz	minőségre II.o.	vízhasználat jellegére gazdasági célú, állattartás
------------------	-------------------------	--------------------	---

tekintettel kitermelhető vízmennyiség : 14.400 m³/év.

Vízbeszerzés

Mélyfúrású kút adatai:

Kataszteri szám: K-1

Kút helye: Sorkikápolna Cete-major, 0133 hrsz-ú ingatlan,

EOV koordináták: X= 199 318,89

Y= 471 490,52

Z= 189,2 mBf

Vízadó réteg: felső pannon apró-középszemcsés homok

A kút műszaki kiképzése:

Talpmélység: 103,0 m

Csőperem: 188,54 mBf

Csővezés: 0,0 - 20,0 m NÁ 324/310 mm acél

0,0 - 81,75 m NÁ 219/205 mm acél

Termelőcső: 0,0 - 103,0 m NÁ 140/128 mm KM-PVC

Szűrőzés: 89,0 - 97,0 m réselt szűrő

Vízszolgáltatási adatok (2015. 03. 27-i kútmérési jegyzőkönyv alapján):

Nyugalmi vízszint: -6,62 m 182,58 mBf

Max. hozam: 320 l/perc -22,65 m üzemi vízszinten

Kitermelhető hozam: 185 l/perc -10,0 m

Vízminőség (2014. 12. 09-i vízvizsgálati jegyzőkönyv alapján):

Fe: <0,01 mg/l

Mn: <0,04 mg/l

Nitrát: <1,00 mg/l

Metán: 0,0 NI/m³ gázfokozat: "A"

Vízkivétel:

A vízkitermelés búvárszivattyúval történik.

Beépített szivattyú főbb adata: Q=240 l/p, H= 35 m.

A kútfejhez csatlakozó szerelvények:

- nyomásmérő óra
- vízmintavételi csap
- vízmérő óra
- visszacsapó szelep
- elzáró szelep

A kútfejhez csatlakozó szerelvények a kút fölé épített kút aknában kerültek elhelyezésre.

Ásott kút adatai:

A telephelyen meglévő ásott kút tartalék kútként megmaradt.

Vízigény: 0 m³/év

Az ásott kút műszaki kiképzése:

Talpmélység: 5,0 m

Csővezés: 0,0 - 5,0 m NÁ 100 mm vasbeton kútgyűrű

Szűrőzés: fenékebeömlésű

Ásott kút vízszolgáltatási adatok:

Nyugalmi vízszint: -3,8 m

Vízellátó hálózat

A mélyfúrású kútba elhelyezett búvárszivattyú a kitermelt vizet 146 m hosszú, NA 90 KM-PVC vízvezetéken juttatja el a nevelő ólakhoz és a szociális épülethez.

A vízvezeték hálózatra – a vízházban – 1 db 500 l-es zárt tágulási tartály került beépítésre.

2.) Szennyvízelhelyezés

A major területén szociális és az ólak mosatásából technológiai jellegű szennyvíz keletkezik.

Kommunális szennyvíz:

Keletkező szennyvízmennyiségek: 18 m³/év

A kommunális szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása a szociális épület mellett lévő 15 m³-es zárt gyűjtőben történik.

A kommunális szennyvíz elszállítása szükség szerint történik a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett szombathelyi szennyvíztisztító telepre szerződés alapján.

Az ólak mosatásából származó technológiai szennyvíz:

Keletkező szennyvízmennyiségek: 90 m³/év

A technológiai szennyvíz elvezetése 160 m hosszú, NA 200 KG-PVC csövön keresztül történik gravitációs úton az ólak között elhelyezett 2 db 20 m³-es zárt gyűjtőbe.

A technológiai szennyvíz elszállítása az ólak mosatása után történik a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett szombathelyi szennyvíztisztító telepre szerződés alapján.

3.) Csapadékvíz-elvezetés

A pulykatelep területére, az épületekre és a burkolatra hulló csapadékvizek a telep körül és az

épületek mellett kiépített nyílt földárókban kerülnek összegyűjtésre és elvezetésre.
A telephely csapadékvizeinek közvetlen befogadója a Csikorgó patak.

A meglévő nyílt árkok:

CS-1-0-0 jelű árók:

0+000 – 0+300 fm hosszban: 1,00 m-es fenékszélességgel és 1:1,5 részűhajlással
0+300 – 0+908 fm hosszban: 0,60 m-es fenékszélességgel és 1:1,5 részűhajlással

CS-1-1-0 jelű árók:

0+000 – 0+200 fm hosszban: 0,60 m-es fenékszélességgel és 1:1,5 részűhajlással
0+200 – 0+601 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:1 részűhajlással

CS-1-1-1 jelű árók:

0+000 – 0+032 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:1 részűhajlással

CS-1-1-2 jelű árók:

0+000 – 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:1 részűhajlással

CS-1-1-3 jelű árók:

0+000 – 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:1 részűhajlással

CS-1-1-4 jelű árók:

0+000 – 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:1 részűhajlással

CS-1-2-0 jelű árók:

0+000 – 0+312 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:1 részűhajlással

CS-1-2-1 jelű árók:

0+000 – 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:1 részűhajlással

CS-1-2-2 jelű árók:

0+000 – 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:1 részűhajlással

CS-1-2-3 jelű árók:

0+000 – 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:1 részűhajlással

4.) Monitoring rendszer

Üzemeltetés célja: az állattartó telep talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzése.

A kutakkal szemben támasztott vízigény: 0 m³/év.

Kút neve	EOV X	EOV Y	terepszint (mBf)
1. sz. figyelőkút	199 166	471 405	188,850
2. sz. figyelőkút	199 278	471 486	189,310
3. sz. figyelőkút	199 282	471 367	189,608

1. számú figyelőkút

A kútfej acél védőcsővel, betongallérral, lakattal zárható módon készült.

betongallér (mBf)	188,905
csőperem (mBf)	189,628
Talpmélység:	7,5 m
Csővezés:	160/148 mm acél +0,8-0,7 m 125/119 mm KGPVC +0,3-7,5 m
Szűrőzés:	125/119 mm KGPVC -4,5-7,0 m
Nyugalmi vízszint:	-3,14 m (tereptől)

2. számú figyelőkút

A kútfej acél védőcsővel, betongallérral, lakattal zárható módon készült.

betongallér (mBf)	189,372
csőperem (mBf)	190,119
Talpmélység:	7,5 m
Csővezés:	160/148 mm acél +0,8-0,7 m 125/119 mm KGPVC +0,3-7,5 m
Szűrőzés:	125/119 mm KGPVC -4,5-7,0 m
Nyugalmi vízszint:	-3,1 m (tereptől)

3. számú figyelőkút (áramlási háttér)

A kútfej acél védőcsővel, betongallérral, lakattal zárható módon készült.

betongallér (mBf)	189,706
csőperem (mBf)	190,443
Talpmélység:	7,5 m
Csővezés:	160/148 mm acél +0,8-0,7 m 125/119 mm KGPVC +0,3-7,5 m
Szűrőzés:	125/119 mm KGPVC -4,5-7,0 m
Nyugalmi vízszint:	-3,1 m (tereptől)

Felügyeleti kategória: IV.

3./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2035. december 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] előírt mellékletek) csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Hatóság), és kérni a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.
2. Az engedélyezett tevékenység csak a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje alatt végezhető.
3. A fenntartási munkákat az 1-4. pontokban, az engedélyezési tervdokumentációban és az üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint kell végezni, úgy, hogy az engedélye-

zett létesítmények a rendeltetésük mindenkor megfeleljenek

4. Az engedélyezett létesítményekben minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Az elvégzett módosítások, átépítések után a -18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben és mellékletében meghatározottak szerint összeállított - megvalósulási tervek egyidejű csatolásával az üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.
5. A vízjogi üzemeltetési engedélyt a mellékletét képező engedélyezési (fenntartási) tervdokumentációval együtt meg kell őrizni és azt az ellenőrzésre jogosult hatóságnak fel kell mutatni.
6. Gondoskodni kell a kutak környezetének tiszta, rendezett állapotban való tartásáról.
7. A vízmérő óra állását rendszeresen havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni. A vízmérő meghibásodását vagy a vízmérő cseréjét a vízhasználónak a vízügyi hatóság felé nyolc napon belül be kell jelentenie, megadva az új vízmérő típusát, gyári számát, hitelesítési dátumát, alapállását, továbbá a víztermelő létesítmény vízikönyvi számát.
8. A vízmérő órát ötévente hitelesíteni kell, a mérési bizonylatokat a mérési naplóhoz csatolni kell.
9. Az I. fejezetben rögzített vízigény a rendelkezésre álló szabad vízkészletből lekötésre került, ezért ezen vízmennyiség után a mindenkorai rendelkezéseknek megfelelően vízkészletjárulékot kell fizetni.

Az I. fejezetben engedélyezett vízmennyiség figyelembe vételével a vízkészletjárulékkal kapcsolatos bejelentési, bevallási, befizetési kötelezettségnek eleget kell tenni. A bevalláshoz szükséges adatlapok a <http://vas.katasztrofavedelem.hu/vizkeszletjarulek>-bevalláshoz-szükséges-adatlapok honlapról letölthetők.
10. A kút gázvizsgálatát ötévente el kell végezni, a vizsgálati eredményeket a mérési naplóhoz kell csatolni
11. A telep területén végzett tevékenység során a csapadékvizek, felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.
12. A területéről elfolyó csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 3. időszakos vízfolyás befogadóra előírt határértékeknek.
13. A vízfogyasztással arányosan keletkező kommunális és technológiai szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása külön-külön a vízzáró vasbeton tároló aknában történhet. A telep helyen keletkező technológiai szennyvizek elszállítását engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. A keletkező kommunális szennyvizek elszállítását a településen szennyvízszállításra közszolgálati szerződéssel rendelkező vállalkozó végezheti. A szállítások számláit meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.
14. A szennyeződés megakadályozása érdekében a trágya rakodását lehetőleg csapadékmentes időben kell végezni, meg kell akadályozni a trágya elszóródását. Az érintett területet fel kell takarítani.
15. A figyelőkutakból évente vízminőség-vizsgálat végzendő pH, fajlagos vezető képesség, nitrit, nitrát, ammónium, KOl_k , BOI_5 klorid, szulfát, foszfát, komponensek tekintetében. A vizsgálati eredmények értékeléssel együtt **a tárgyévet követő január 31-ig** a Hatóság felé meg kell küldeni.

4.1./ A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (Szombathely) VA-06R/091/01822-2/2015. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötésekkel adta meg:

1. A kút 10 m-es belső védőövezetén a terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek, lehetőleg összefüggő fűvesített felületet kell létesíteni, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
2. A védőövezetet az üzemelés során rendben kell tartani, ott szennyező anyagot elhelyezni tilos.
3. Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az illetékes hatóság által évente határozatban jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizze.
4. A zárt szennyvízgyűjtőkből a települési folyékony hulladék kitermelése és elszállítása kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés és szóródásmentes, bűz- és szaghatást kizáró célgéppel végezhető.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Szombathely) VAV/KTF/1045-2/2015. számon szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta.

A Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal (Balogunyom) Sp/291-2/2015. számon szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **200.800,- Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 100.400,-Ft.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-000000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktató-számára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes e határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények üzemeltetésének engedélyezését kérte 2015. január 29-én érkezett beadványában, a hiánypótlási felhívásunkra mellékelten benyújtott tervdokumentációk alapján.

A vízilétesítmények 10.992/2/1996. számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeztek, amely többször módosításra került. Az engedély érvényességi ideje 2011. május 31-én lejárt, ezért a vízjogi üzemeltetési engedély újbóli kiadása vált szükségessé.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes, üzemeltető megnevezését, címét; a jelenlegi állapotot tükröző tervdokumentáció 1 példányát;
- az engedélyes alapító okirata;
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- műszaki leírást.

benyújtásával került sor.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (Szombathely) VA-06R/091/01822-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult az engedély kiadásához.

Döntését az alábbiakkal indokolta:

„A TURKEY EXPERTS Kft. (9738 Tömörd, Ady E. u. 10.) kérelmére indult Sorkikápolna, Cete major pulykanefelő telep vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélyezése ügyében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató (9700 Szombathely, Ady E. tér 1.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11.§. (1) bekezdése b.) pontja ba) alpontja alapján.

Az Intézetünkhöz benyújtott tervdokumentációban a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket vizsgáltam.

Kikötéseimet az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.)

Kormányrendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet előírásai alapján tettem meg.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11.§. (1) bekezdése b.) pontja ba) alpontja, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-

latról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.§. (7) bekezdése és a 3. számú melléklete határozza meg.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Szombathely) VAV/KTF/1045-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Döntését az alábbiakkal indokolta:

„A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az érintett Sorkikápolna 0133 hrsz-ú „kivett major” művelési ágú ingatlan nem áll országos vagy európai közösségű jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, és több km-es körzetében sem található országosan védett természeti területek vagy Natura 2000 területek.

A pulykanevelő telepen természet-közeli állapotok nincsenek, természet-közeli élőhelyek, védett állat- és növényfajok, természeti értékek előfordulása nem tapasztalható.

A telephely vízigényét mélyfúrású kút biztosítja, további vízi létesítmények az üzemelő vízvezeték (146 m), 3 db monitoring kút és a 1 db 250m³ –es tüzivíz tároló. A csapadékvíz elvezetése nyílt földárkokban történik, amelynek befogadója a Csikorgó patakon keresztül a Jáki-Sorok-patak. A kommunális és technológiai szennyvíz külön zárt gyűjtőbe, majd elszállításra kerül.

A 103 m talpmélységű rétegvíz kút az állattartó telep vízellátását biztosítja. A felszín alatti vízkivétel rétegvizet érint, következésképpen a talajvízháztartásra és tárgyi illetve a környező területek flórájára hatást nem gyakorol.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Sorkikápolna 0133 hrsz-ú ingatlanon található vízi létesítmények üzemeltetése a védett vagy Natura jelölőfajokra, élőhelyre jelentős hatást nem gyakorol, védett értéket nem veszélyeztet, a jogszabályi követelményekkel összhangban táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, így a szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

A szakhatósági megkeresés 2015. április 28-án került hatóságomra iktatásra. Állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 38.§ (1) bekezdésében biztosított ügyintézési határidőn belül (30 nap) adtam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának hatáskörét a Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a 2. számú melléklet 3. pontja határozza meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8.§ (1), 17.§ (1) bekezdései, illetve a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki.”

A Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal (Balogunyom) Sp/291-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Döntését az alábbiakkal indokolta:

„A Turkey Experts Kft. (9738 Tömörd, Ady u. 10.) által előterjesztett kérelem alapján a Sorkikápolna Cete-major 0133 helyrajzi számú telep vízellétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyában indult eljárásban a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalást kért hatóságomtól.

A telep vízellétesítményeinek műszaki leírását megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentáció megfelel Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.) önkormányzati rendelet előírásainak. A Sorkikápolna Cete-major 0133. helyrajzi számú ingatlanon folyó tevékenységnek helyi természetvédelmi szempontból akadálya nincs, helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

A Szabályozási Terv az eljárással érintett területet „Gip” jelű „Jelentős mértékű zavaró hatá-

sú ipari terület" területfelhasználási egységbe sorolja. Az önkormányzati rendelet 29-30. §-ai szabályozzák a természetvédelem helyi előírásait, mely kikötést nem tartalmaz.

Döntésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44-45/A. §-ában, valamint Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sorkikápolna község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 29-30. §-aiban foglalt előírásokon alapul.

Hatáskörömet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja, illetékességemet a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontja állapította meg."

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített vízellátási létesítmények megfelelnek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Előírásaim 1. és 4. pontjában foglalt előírást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésére tekintettel írtam elő.

Előírásaim 2-3. és 5. pontjaiban foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdés alapján határoztam meg.

Előírásaim 7-10. pontjaiban foglaltakat a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdés a), e), f), h) pontjai és 1a) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése, a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján tettem.

Előírásaim 6. és a 11-15. pontjaiban foglaltakat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában, 10. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 19. § (7) bekezdésében, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § -ában és 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tettem.

Az engedély hatályát a létesítmények vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit figyelembe véve állapítottam meg. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése és 11. § (3) bekezdése alapján kérhető.

A felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja és az 1. sz. melléklet alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. mellékletének 24. főszám 2.3.,

6.1. és 9.1. (3 tételben) alszáma, valamint 28. főszáma alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

A fellebbezés díja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú melléklete I. fejezet 24. sorszám 2.3., 6.1. és 9.1. (3 tételben) alszáma, valamint 28. főszáma, valamint a 2. § (4) bekezdése szerint került megállapításra.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (3) bekezdése alapján a **végrehajtást foganatosítom**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, Vgtv. a 28. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint 2 hónap.

A határozat jogerőre emelkedéséről Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vizikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően - intézkedem.

Szombathely, 2015. július 15.

Erdélyi Krisztián
tüzoltó ezredes
megyei igazgató



névén és megbízásából:

Dr. Börbély Gábor

katasztrófavédelmi hatósági osztály
szolgálatvezető-helyettes osztályvezető

Készült: 9 példányban

Egy példány: 12 oldal

Melléklet: 1 pld. VKJ tájékoztató 1. számúnak

Kapják:

1. sz. példány: Irattár,
2. sz. példány: Turkey Experts Kft. 9738 Tömörd, Ady E. u. 10.
3. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 9700 Szombathely, Sugár út 9.
4. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
5. sz. példány: Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal, 9771 Balogunyom, Rákóczi F. u. 3.
6. sz. példány: Nyugat-magyarországi Pulyka Farmok Kft. 9738 Tömörd, Ady u. 10.
7. sz. példány: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
8. sz. példány: Vízikönyv
9. sz. példány: VKJ



**Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató**

H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom, hogy a vízjogi engedély kézhezvételétől kezdődően a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/A-E. § -ai alapján az alábbi, vízkészletjárulékkal kapcsolatos kötelezettségei állnak fenn.

A vízhasználó negyedéves nyilatkozattételre és befizetésre kötelezett, kivéve a

- a.) kisfogyasztót (a vízjogi engedélyben lekötött vízmennyiség kisebb, mint 26 m³/nap, azaz 9.125 m³/év), és az
- b.) idényjellegű vízhasználót (a vízjogi engedélyben a vízhasználat csak az év meghatározott időszakában engedélyezett).

A vízkészletjárulék bejelentéséhez, bevallásához szükséges adatlapok a (vas.katasztrofavedelem.hu) honlapról az iparbiztonság/vízügyi hatósági jogkör/vízkészletjárulék bevalláshoz szükséges adatlapokból letölthetők.

Az I-III. negyedéves bevallási és fizetési kötelezettségnek a „B” jelű adatlapon, a **tárgyévét követő hónap 15. napjáig** a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) felé kell eleget tenni; a befizetéseket a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság központosított bevételek beszédése célelszámolási számlájára, a MÁK 10047004-00283700-30006009 számlaszámra kell teljesíteni.

Az éves elszámolásokat, valamint a kisfogyasztók fogyasztása és az idényjellegű vízhasználatok után a vízkészletjárulékot a „C” jelű adatlapon, a **tárgyévét követő hónap 15. napjáig** a Hatóság felé kell benyújtani; ugyanezen időpontig a befizetéseket a fent megadott számlaszámra kell teljesíteni.

A vízjogi létesítési, illetve szüneteltetési engedélyekben lekötött vízmennyiségek után az „L” jelű adatlapon kell a vízkészletjárulékot a **tárgyévét követő hónap 15. napjáig** a Hatóság felé kell benyújtani; ugyanezen időpontig a befizetéseket a fent megadott számlaszámra kell teljesíteni.

A bevallási, illetve fizetési kötelezettség alapját a fent hivatkozott vízjogi üzemeltetési engedély I. fejezet VKJ paraméterek c. része szerint lekötött vízkontingens képezi.

A g szorzó meghatározása a vízhasználati KÓD alapján az alábbi táblázat segítségével történik.

Amennyiben a vízhasznosítás vegyes jellegű, a megoszlás aránya szerint súlyozott g szorzót kell megadni.

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel:94/506-700
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A táblázat üresen maradt helyeinek megfelelő vízhasznosítást „gazdasági célú egyéb” (4) vízhasznosításként kell besorolni, kivéve a gyógyászati célú hasznosítást, mely a „közcélú” (2) kategóriába sorolandó.

Vízkészlet jellege			g szorzó Vízhasznosítás jellege									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	A
			Gyógyászati célú	közcélú	ivóvíz	egyéb	halg. és rizs-term.	öntözés	állattartó telep	energetika	víz-erőmű	fürdő
Gyógyvíz	minősített	G0	1,0	5,0	5,0	10,0						5,0
Termálvíz	>30 °C	M0	1,0	1,0	3,0	7,5						3,0
Karszt- és hasadékvíz	I. kategória	H1		1,2	3,0	6,0	0		4,0			3,0
	II. kategória	H2		1,0	2,0	5,0	0	0	3,0			2,0
	III. kategória	H3		0,5	1,0	4,0	0		2,0			1,0
Rétegvíz	I. kategória	R1		1,0	3,0	5,0	0	0	3,5			3,0
	II. kategória	R2		0,8	2,0	4,0	0	0	2,0			2,0
	III. kategória	R3		0,5	1,0	2,0	0	0	1,0			1,0
Parti szűrési víz	I. kategória	P1		1,0	3,0	4,0	0	0	3,5			3,0
	II. kategória	P2		0,8	2,0	3,0	0	0	2,0			2,0
	III. kategória	P3		0,5	1,0	1,0	0	0	1,0			1,0
Talajvíz	I. kategória	T1		1,0	1,5	3,0	0	0	1,5			1,5
	II. kategória	T2		0,7	1,1	2,0	0	0	1,1			1,1
	III. kategória	T3		0,5	1,0	1,5	0	0	1,0			1,0
Felszíni víz	I. kategória	F1		0,6	1,0	1,0	0	0		0,4	0,001	1,0
	II. kategória	F2		0,7	1,1	2,0	0	0		0,4	0,001	1,1
	III. kategória	F3		0,8	1,2	2,5	0	0		0,4	0,001	1,2
	IV. kategória	F4		0,8	1,2	3,0	0	0		0,5	0,001	1,2

0

2014. évi jogszabályváltozást követően a termálvízből történő hő hasznosítás $g = 2$ szorzószámot kapott. (M0Hő)

A vízkészletjárulék bevallásával és befizetésével kapcsolatos további információk kérhetők ügyfélfogadási időben Bordásné Gombor Máriától.

Ezt a tájékoztatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/D. §-a alapján adtam.


Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szombathely



**A telephely zajforrásainak éjszakai
zajvédelmi célú hatásterülete**

(M = 1 : 6000)

Levegőtisztaságvédelmi hatásterület 210 m (NH₃)






JELMAGYÁRÁZAT

- Víznyomócső
- Csapadékvíz-elvezető árok
- Szennyvízcsatorna
- Gázvezeték
- Elektromos kábel
- Zárt szennyvízgyűjtő

NYÁRI SZELŐZETŐTŐRŐL ENDSZER
SORKIKÁPOLNA CETE MAJOR



Megrendelő:

Turkey Experts Kft.
9738 Tömörd, Ady utca 10.

Munka megnevezése:

SORKIKÁPOLNAI MEZŐGAZDASÁGI TELEPHELY

Rajz megnevezése:

Részletes helyszínrajz
Összesített közműhelyszínrajz

VVKH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 2.
Szombathely Széll Kálmán u. 33.


E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

2025.01.31 13:47:28

Helyrajzi szám: SORKIKÁPOLNA külterület 133

Megrendelés szám: 151947/4/2025


Méretarány: 1 : 2000




A térképmásolat a kiadás időpontjában megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!



	Víznyomócső
	Csapadékvíz-elvezető árok
	Szennyvízcsatorna




Turkey Experts Kft. 9738 Tömörd, Ady u. 10.	Üzemi Kárelhárítási terv M 1:1000
Sorkikápolna, 0133 hrsz. alatti pulykanevelő telep	Részletes helyszínrajz Szennyvízelhelyezés
	13. számú melléklet




SORKIKÁPOLNA CETE MAJOR


Szennyvízcsatorna



- Fúrt kút

Turkey Experts Kft. 9738 Tömörd, Ady u. 10.	Üzemi Kárelhárítási terv M 1:1000
Sorkikápolna, 0133 hrsz. alatti pulykanevelő telep	Részletes helyszínrajz Vízellátó rendszer
	15. számú melléklet







JELMAGYARÁZAT

- Vízellátás
- Csapadékvízvezetés

Turkey Experts Kft.	Üzemi Kárelhárítási terv
9738 Tömörd, Ady u. 10.	M 1:4000
Sorkikápolna, 0133 hrsz.	Részletes helyszínrajz
alatti pulykanevelő telep	Csapadékvíz elvezetés
	17.1 számú melléklet



TURKEY EXPERTS KFT.

Sorkikápolna Cete-major 0133 hrsz. alatti pulykanevelő telep
*219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet 13. számú melléklete szerinti
alapállapot-jelentés*

2025. JÚNIUS

TERVSZÁM: PÖR-78-2/2025.



Pados Róbert

Környezetvédelmi szakértő

1. A terület korábbi és további használatának bemutatása

1.1. a terület pontos lehatárolása, sarokponti EOY koordináták, helyrajzi szám(ok) és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott másolat, továbbá az 1:10 000 méretarányú átnézetes térkép, valamint az érintett területre vonatkozóan a település neve, az ingatlan fekvése, a belterületen lévő ingatlannál az utca neve és a házszám, a területnagysága, M=1: 4 000 méretarányú térképen történő azonosítása, a művelési ága és a művelés alól kivett terület elnevezése

A pulykanevelő telep Vas megyében, Sorkikápolna község közigazgatási területén a település-től délre található. A telephelyt minden irányból mezőgazdasági területek határolják.

A telephely sarokponti koordinátái*:(térképről leolvasott koordináták)

	EOV _x	EOV _y
1.	199 362	471 357
2.	199 368	471 508
3.	199 112	471 516
4.	199 090	471 368




A tevékenységgel érintett helyrajzi szám(ok):


Település	HRSZ	Művelési ága	Terület / ha m ²
Sorkikápolna	0133	Kivett major	4.0445

Az ingatlan tulajdonosa a Turkey Experts Kft.


A terület kataszteri térképe ($M=1:5\,000$):



A terület topográfiai térképe ($M=1:10\,000$):



A terület topográfiai térképe ($M=1:100\,000$):



A terület 2019. évi légifelvétele:



1.2. a terület korábbi használatát, beépítettségének és borítottságának változását legjobban bemutató légifotók, archív térképek, fotódokumentációk

A telepen évtizedekkel ezelőtt már folytattak állattartást.

1.3. a terület földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani adottságainak, az élővilágnak és a védendő természeti értékeknek a bemutatása

Domborzat

A Kőszegi-hegységet DK-ről övező periglaciális hegylábfelszín K-i peremén ÉÉNy—DDK-i irányú süllyedéktengelyben alakította ki jelenlegi völgyét

az újpleisztocén végén a Gyöngyös. A Gyöngyösnek pleisztocén terasza nincs, széles völgyapályát többnyire csak magas- és alacsonyártér kíséri. A széles ártéri völgytől K-re a Gyöngyös terjedelmes kavicstakaró síksága következik, amely É felé a Répce—Gyöngyös vízválasztó hegylábfelszínig, K felé pedig a Rába-balparti kavicstakaróig terjed és meredek, alámosott töréssperemmel végződik.

Az alföldies jellegű kistáj arculata egyhangú, még mikroformákban is nagyon szegényes. A relatív relief km^2 -enként még a 10 m-t sem éri el ($8,5 \text{ m/km}^2$). DK felé enyhén lejtősszerű, alacsony felszínét (átlagos magassága 207 m a tszf.) jégkorszaki vályog agyagos-vályogos löszös üledék és lösz borítja. A síkság D-i térségében a jégkorszaki vályog kivastagodik, s a kavicstakaró is egybeolvad helyenként a Rába-balparti kavicstakaró felszínével.

A jórészt tökéletes síkság felszínalaktani jellegét a lefolyástalan vagy rossz lefolyású lapos mélyedések kusza hálózata, valamint a Gyöngyös-medrek szivárgó vízfolyásaikkal és csordogáló ereikkel behálózták az egész síkságot és sajátos felszínalaktani vonásokat

kölcsönöztek a kistájnak. A tájképe tagoltságával, jelentéktelen viszonylagos szintkülönbségével és formaszegénységével a Rábaközre emléketet.

(Forrás: *magyarország kistájainak katasztere, mta földrajztudományi intézet -2010*)

A telephely ~189 mBf magasságban helyezkedik el.

Éghajlat

Ha a Rába-vízgyűjtő éghajlatát Magyarország általános éghajlati viszonyainak keretében elemezzük, megállapíthatjuk, hogy jóval kisebb itt a kontinentalitás mértéke, mint az ország keleti felében. Igen jó a csapadékelátottság (a Szombathely és a Rába közötti szárazabb terület és a Kisalföld kivételével), itt a legkisebb a napfénytartam, itt a legnagyobb a hótakarós napok száma (a hegyeket leszámítva), itt a legkevesebb a nyári és a hőségnapok száma (ismét csak a hegyvidékek kivételével), valamint itt a legrövidebb a tenyészidőszak.

E relatív ismérvek ellenére, a felső-Rába egész vízgyűjtőjét tekintve összefoglalóan az alábbiak állapíthatók meg. Nyugatról kelet-északkelet felé haladva – a tengerszint fölötti magasság csökkenése és a földrajzi hosszúság növekedése függvényében – a csapadék évi összege csaknem felére csökken, a hőmérséklet évi középértéke emelkedik, évi ingadozása pedig nő. A napsugárzás évi összege ugyancsak nő. Az éghajlati szélsőségekre vonatkozó hajlamról is ugyanez mondható el. A Rába alsó folyásán, a Kisalföld nyugati felében lévő táj éghajlata kettős hatás alatt áll. A meghatározó éghajlati tényező a Kisalföld medence jellegéből származó kontinentális klímahatás. A másik tényező a Ny-i fekvéssel van összefüggésben, itt még viszonylag jól érvényesül a szubatlanti klímahatás. Ezek alapján az alegység egészének éghajlatát az Alpokaljai és a Kisalföldi területek kettősége jellemzi, ez a különbség megjelenik az alábbiakban ismertetésre kerülő meteorológiai adatokban.

A napfénytartam évi összege megközelíti a 2000 órát az alegység északi felén, délen azonban ez az érték csak 1787-1830 óra, a nyári negyedévben északon 780 óra, délen 710 óra körüli, míg a téli negyedévben 185-195 óra körüli a napsütés sokévi átlaga. Az évi középhőmérséklet az országos átlaghoz közeli értéket mutat a Kisalföldön 10,2-10,4°C, szemben az Alpokaljával, ahol 8,9-9,2°C. Legmelegebb hónap a július, átlagos hőmérséklete 21°C a Rába alsó folyásán, míg felsőn 18,8-19,6°C, a leghidegebb hónap a január mikor átlagosan -1,1-1,4°C között változik a havi közepes hőmérséklet északon szemben az alegység délnyugati részével, ahol -2,4 és -1,4°C közötti. Az évi átlagos hőmérsékletingadozás mérsékelt, 22°C körüli. A fagymentes időszak hossza átlagosan 190-196 nap.

A csapadék átlagos évi összege 590-650 mm között van, míg a vegetációs időszakban 340-370 mm a Kisalföldön. Ennél több a csapadék az alegység déli-délnyugati részén, itt a csapadék átlagos évi összege 610-840 mm között van és a vegetációs időszakban 470-630 mm csapadék hull. A legszárazabb hónap a január, ilyenkor átlagosan 30-38 mm csapadék várható. Az alegység egész területére jellemző, hogy a medencejelleg következtében rendkívül változó a csapadék mennyisége, nagy eltérések lehetnek az átlagos értékektől. A hótakaró átlagosan 5 cm vastagságban mintegy 40 napon át fedti a tájat a Rába alsó folyásán, a felső folyáson akár 25-40 napon át fedheti a tájat 35-60 cm vastagságban a hó. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, mivel az Alpokkal és a Kárpátokkal körülölelt alegységre a nyugati szelek csak a szélkapukon át tudnak bejutni. Az átlagos szélesebesség 1,9-3,6 m/s között változik.

Földtan

A Rába-Gyöngyös vízgyűjtő a Sopron-Vasi síkságon, a Rába-völgy, a Rába teraszos sík és Gyöngyös-sík kistájak területén túlnyomórészt Vas megyében helyezkedik el.

A Rába-völgy árkos süllyedékben keletkezett aszimmetrikus eróziós teraszos völgy. A völgyet a jobb parton Körmendig, a bal parton pedig a Pinka torkolatáig teraszok szegélyezik. A Rába teraszos sík hordalékkúp jellegű, átlagosan 8-10 km széles kavicstakaróval, amely fokozatosan lejt a folyó felé. A Gyöngyös-sík a Kőszegi-hegységet DK-ről övező hegyláb felszín keleti peremén helyezkedik el. A Gyöngyöst magas és alacsony ártér kíséri, amelytől keletre terjedelmes kavicstakarós síkság következik egészen a Rába bal parti kavicstakarójáig.

A geológiai nagyszerkezetre jellemző a Rába vonalában húzódó jelentős törésvonal, amely kettéválaszt kétféle alaphegységet. A Rába vonaltól keletre jó vízáradó képességű karbonátos triász korú kőzetek találhatók, amelyek utánpótlásukat a Dunántúli-középhegység irányából kapják. A Rába vonaltól nyugatra paleozoós kristályos kőzet az alaphegység, amely a gyakorlatban vízzáró képződménynek tekinthető.

Az alegység területén a fedőképződmények megoszlását tekintve az uralkodó fedők az alluviális üledékek 98%-ban, mellettük még a metamorfit található meg 2%-ban a Kőszegi-hegységben és a Vas-hegyen. Az üledék jelentős része (69%) finom kőzetliszt, anyag. A többi üledék között még a durva kőzetliszt (10%) és a homok (13%) képvisel kisebb-nagyobb hányadot, míg a kavics (6%) ezekhez képest szinte elhanyagolható arányban van jelen.


(Forrás: Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv „Rába-alegység, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság -2016)

A terület felszíni földtani térképe 1:100 000:



Forrás: MBFSZ térképszerző

Magyarország felszíni földtani atlasza 1:500 000:



Forrás: MBFSZ térképszerző

A térkép szerint a vizsgált térségben (9Q), folyóvízi üledékek (homok, kavics) – középső-felső-pleisztocén - jelentkezik.

A fluvioeolikus homok olyan áthalmozott homokos üledék, amit részben a szél, részben pedig a víz szállított a pleisztocénben és a holocénben. A homokos üledéket kb. 2-4 méteres mélységközben finom közetliszt, agyag rétegek jellemzik, azonban mélyebben 4-8 méteres mélységben ismételten a 0,06 – 2 mm átmérőjű homok üledék

A vizsgált telephelytől 6–7 km távolságban helyezkednek el a Szombathelyi Területi Vízműnek a Balogunyom település közigazgatási területére eső közüzemi vízmű kútjai, melyek jellemző adatai:

A térség vízmű kútjainak fő adatai:

Balogunyom I. sz. vízműkút

Kútkataszter száma: Balogunyom K – 1

EOV koordinátái: X = 469,62; Y = 206,28

Távolsága a telephelytől: 6,3 km

Terepszint alatti nyugalmi vízszint: - 10,4 m

Talpmélysége: - 80,0 m

Szűrőzése: (től – ig): 29,6 – 32,2 m

36,2 – 40,9 m

44,6 – 54,7 m

61,9 – 68,0 m

71,7 – 74,5 m

Balogunyom II. sz. vízműkút

Kútkataszter száma: Balogunyom K – 2

EOV koordinátái: X = 468,66; Y = 205,59

Távolsága a telephelytől: 6,9 km

Terepszint alatti nyugalmi vízszint: - 7,6 m

Talpmélysége: - 75,0 m

Szűrőzése: (től – ig): 39,0 – 62, m

Balogunyom II. sz. vízműkút

Kútkataszter száma: Balogunyom K – 3

EOV koordinátái: X = 470,02; Y = 205,38

Távolsága a telephelytől: 7,2 km

Terepszint alatti nyugalmi vízszint: - 8,04 m

Talpmélysége: - 80,0 m

Szűrőzése: (től – ig): 40,9 – 44,1 m

47,4 – 50,0 m

55,7 – 59,7 m

61,7 – 64,1 m

70,3 – 74,3 m

A vízműkutak vízföldtani rétegsorai szerint az általános felépítés:

- Holocén 0,0 – (1-2) m
- Pleisztocén (1-2) – (35-40) m
- Felső pannon (35-40) – (100-) m

A telephelyen a talajvízáramlás irányának és a talajvíz minőségének meghatározására a 2004. évi felülvizsgálat során 3 db, a talajvíztartóba hatoló fúrást mélyült, melyek fúrási napló szerint a felszín közeli felépítés az alábbiak szerint alakult:

1. sz. feltárás:

0,0 – 1,2 m	feltöltés
1,2 – 1,6 m	szürke iszapos agyag
1,6 – 2,2 m	szürke kavicsos homok
2,2 – 3,3 m	sárga homokos kavics
3,3 – 5,0m	szürke homokos kavics

2. sz. feltárás:

0,0 – 1,2 m	sárga agyagos feltalaj
1,2 – 2,3 m	szürke, iszapos homok
2,3 – 4,6 m	szürkésbarna homokos kavics,
4,6 - 5,5 m	szürke homokos kavics

3. sz. feltárás:

0,0 – 0,7 m	szürkés agyagos talaj
0,7 – 1,6 m	sárgás szürke iszapos agyag
1,6 – 2,1 m	barna agyagos kavics
2,1 – 3,6 m	vörös agyagos kavics
3,6 – 5,5 m	szürke homokos kavics


Talajtan

A heterogén arculatú táj felszínén a litológiai, a domborzati, az éghajlati, a vízzel való ellátottsági viszonyoktól és a növénytakarótól függően alakultak ki a talajtípusok.

A vízgyűjtő területén a sajátos, helyi körülmények hatására azonális talajféleségek is kialakultak. A dombvidéki és síksági területek vízjárta völgytalpain alluviális öntéstalajok (nyers váztalajok), réti- és láptalajok találhatók. Egyes túlmélyített völgyszakaszokon, valamint a kavicshányatok egyes gyenge lefolyású foltjain mocsári eredetű láptalajok képződtek. (Az alacsonyabb területeken síkláp, a magasabb részekben mohaláp.) Ezek termőképessége nem túl jelentős. Annál nagyobb a jelentőségük a területek vízháztartása szempontjából. Nagy vízvisszatartó képességükkel – már ahol a lecsapolásokkal ki nem szárították őket – kedvezően befolyásolják a beszivárgást.

Az alegység területének három negyedén barna erdőtalajok találhatók, míg 16 és 9 %-ban réti és az öntéstalajok fordulnak még elő. A barna erdőtalajok inkább a hegy és dombvidékeken találhatók meg, míg a réti és az öntéstalajok inkább a folyóvölgyek és a síkvidékeken uralkodnak.

A telephely környezetében a jellemző talajtípus az agyagbemosódásos barna erdőtalaj.



Forrás: <https://www.mta-taki.hu/hu/osztalyok/kornyezetinformatikai-osztaly/agrotopo>

Vízföldtan

A Rába-Gyöngyös vízgyűjtő a Sopron-Vasi síkságon, a Rába-völgy, a Rába teraszos sík és Gyöngyös-sík kistájak területén túlnyomórészt Vas megyében helyezkedik el.

A geológiai nagyszerkezetre jellemző a Rába vonalában húzódó jelentős törésvonal, amely kettéválaszt kétféle alaphegységet. A Rába vonaltól keletre jó vízáradó képességű karbonátos triász korú kőzetek találhatók, amelyek utánpótlásukat a Dunántúli-középhegység irányából kapják.

A Rába vonaltól nyugatra paleozoós kristályos kőzet az alaphegység, amely a gyakorlatban vízzáró képződménynek tekinthető. Az alaphegységet több helyen víztároló devon dolomit szigetek alkotják. A vízgyűjtőn ennek vízföldtani jelentősége Rábasömjénben van. Ide egy sólepárló üzem települt. Felette miocén korú képződmények találhatók, amelyek vízáradó képessége változó. A miocén csak lokális jelentőségű (Rábasömjén).

Ezekre a képződményekre nyugatról keleti irányban egyre vastagabb kifejlődésben 0-2000 m vastag pannon üledék települt. Az alul lévő alsó-pannon márga, agyagmárga, homokkő, aleurit rétegei vízzáró tulajdonságúak. Vízföldtani jelentősége a felsőpannon korú összletnek van, amely keletről nyugati irányban egyre vastagabb kifejlődésű, és a Rába vonalán eléri az 1000 m-t, a vízgyűjtő északnyugati részén az 1500 m-t. A felsőpannon porózus homokos rétegei mintegy 500 m alatt alkalmasak termálvíznyerésre (Szentgotthárd, Szombathely, Sárvár). A

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő

Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,

tel.: 06-30/520-6387, honlap: <http://pannonokoracio.hu/>

felsőpannon felső 250 m-es szintje a terület legfontosabb ivóvíz tárolója. Jellemző, hogy Vág-Várkesző térségében egy felszín közeli vulkáni képződmény körvonalazódik, ami vízzárónak tekinthető és itt a folyót követő kavicsos rétegek elvékonyodnak.

A felsőpannon üledék felett elhelyezkedő 10-20 m vastag pleisztocén üledék ivóvíz nyerésére nem alkalmas. Kivétel ez alól a Rába kavicsterasza, ahol partiszűrészű távlati vízbázisok kijelölésére került sor (Csákánydoroszló, Ostffyasszonyfa). A vízgyűjtőn az ivóvízbázisok teljes egészében a felszín alatti vizekre, döntően a rétegvizekre települtek.

A rétegvízbázisok utánpótlásukat a talajvíz irányából kapják. A talajvíz átlagos mélysége 4 m. A talajvíz azonban a vízgyűjtő terület nagy részén szennyezett, ivásra alkalmatlan minőségű.

A terület rétegvízkészlete - nyomás alatti vízáradó – p.1.3.1. jelű *Rába-Gyöngyös vízgyűjtő* megnevezésű víztesthez tartozik. A víztest átlagos tetőszintje a terep alatt ~12 m, átlagos fekszíntje a terep alatt ~600 m, átlagvastagsága ~550 m.

(Forrás: *Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv „Rába-alegység, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság -2016)*

1.4. a területhasználat története a területen folytatott korábbi és aktuális tevékenységek, technológiák és azok anyagfelhasználásának (különös tekintettel a veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmának, tárolásának, szállításának, kezelésének részletes ismertetésével.

A vizsgálat időpontjában a telephelyen baromfineveléssel foglalkoznak. TEÁOR száma: 0147
A telepen 6 db ólban, összesen nettó 11.195 nm területen turnusonként maximálisan 132 ezer db napos baromfit (pipét) telepítenek.

Az általánosan alkalmazott technológia a technológiai leírás alapján: A napos baromfi betelepítése puhafa forgáccsal felhintett ólba történik, elkülönítve (szexáltan) a tojó és a kakas (bak)
Az első időben ún. naposfogadó gyűrűben tartják az állatokat, majd 6 - 7 hetes korban, 40-100 %-uk utónevelő partnerhez kerül kitelepítésre. Az utónevelés ekkor kezdődik.

6-7 hetes pulyka telepítése során 70.000 db előnevelt baromfit telepíthető.

Az ólat drótfonattal választják ketté, egyik felébe jérce, másik felébe kakas kerül telepítésre. A jércék utónevelése 15 – 17 hetes korig tart, majd a kakasokat az egész ólban nevelik tovább 20 – 23 hetes korig.

Két turnus között 2 – 3 hét üresen állást biztosítanak, ekkor történik a takarítás, fertőtlenítés, az ól berendezések karbantartása.

A nevelő ólak fűtése gázinfraával történik. A szellőztetést termosztáthoz kapcsolt automata vezérli. Az itatók és az etetők szintje szintén automatikusan vezérelt. A takarmányszállítást saját és szerződött partnerek által biztosított autókkal végzik. Az állomány rendszeres orvosi felügyeletét szerződött állatorvos biztosítja.

1.5. a terület további használatának részletes bemutatása a tevékenységek, technológiák, valamint a felhasznált anyagok és keletkező hulladékok, környezeti kibocsátások részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadásával.

A telephelyen kockázatos anyagot tartalmazó anyagnak, a trágya, a kommunális- és technológiai szennyvíz minősülnek. Veszélyes hulladék a baromfitelepen nem keletkezik.

Trágya kezelés

A keletkező almostrágya állományváltáskor kerül ki (~1500 tonna/év) az istállóból, lehetőség szerint azonnal a környékbeli mezőgazdasági területekre viszik ki.

A kihelyezési időszakon kívül a trágya ideiglenes elhelyezése a KÁMI Mezőgazda Kft. telephelyén - műszaki védelemmel ellátott -trágyatárolójában történik majd. *Az ezzel kapcsolatos nyilatkozat a melléklet részét képezi.*

A keletkező almostrágya a növénytermesztéssel foglalkozó MAGYR DAGRA Kft. által művelt termőföldeken kerül kihelyezésre, melyről kötött *megállapodás a melléklet részét képezi.*

Szennyvíz-elvezetés

A major területén szociális és az ólak mosatásából technológiai jellegű szennyvíz keletkezik.

Kommunális szennyvíz

Keletkező szennyvízmennyiségek: ~18 m³ /év

A kommunális szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása a szociális épület mellett lévő 15 m³-es zárt gyűjtőben történik.

Technológiai szennyvíz

Keletkező szennyvízmennyiségek: ~90m³/év

A technológiai szennyvíz elvezetése 160 m hosszú, NA 200 KG-PVC csövön keresztül történik gravitációs úton az ólak között elhelyezett 2 db 20 m³-es zárt gyűjtőbe.

A keletkező szennyvizek gyűjtését és ártalmatlanító helyre történő szállítását Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 3.§ (2) bekezdése alapján „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását, szállítását csak a közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltató végezhető. Az átvevő a VASIVÍZ ZRT-Szennyvíztelep, Szombathely, Újvilág u. 9. részére szerződés alapján.

Vízellátás

A major vízellátása az ingatlanon létesült mélyfúrású rétegvizes kútból történik. A telepen lévő ásott kút használaton kívül, lezárt állapotban van.

A vízbeszerzés a Sorkikápolna–I. kat.sz. 103 m-es saját kútból történik. Az engedélyezett víz-kontingens 14 400 m³/év, a ténylegesen kitermelt mennyiség 15-16 ezer m³ évente.

A telep vízhasználatai:

- baromfiutató vízigénye
- nevelő ólak felmosó vize (turnusváltáskor)
- szociális épület vízellátása
- oltóvíz párolgási veszteségének pótlása.

A dolgozók ivóvízellátása szódás ballonnal megoldott.

Vízellátó-rendszer elemei

Kataszteri szám: K-1 jelű mélyfúrású kút műszaki paraméterei

Vízadó réteg: felső pannon apró-középszemcsés homok

Talpmélység: 103,0 m

Csőperem: 188,54 mBf

Csővezés: 0,0 - 20,0 m NÁ 324/310 mm acél
0,0 - 81,75 m NÁ 219/205 mm acél

Termelőcső: 0,0 - 103,0 m NÁ 140/128 mm KM-PVC

Szűrőzése: 89,0 - 97,0 m réselt szűrő

A vízkitermelés búvárszivattyúval történik. Beépített szivattyú főbb adata: Q=240 l/p, H= 35 m. A mélyfúrású kútba elhelyezett búvárszivattyú a kitermelt vizet 146 m hosszú, NA 90 K.M-PVC vízvezetéken juttatja el a nevelő ólakhoz és a szociális épülethez. A vízvezeték hálózatra - a vízházban - 1 db 500 l-es zárt tágulási tartály került beépítésre.

Csapadékvíz-elvezetés

A pulykatelep területére, az épületekre és a burkolatra hulló csapadékvizek a telep körül és az épületek mellett kiépített nyílt földárkokban kerülnek összegyűjtésre és elvezetésre. A telephely csapadékvizeinek közvetlen befogadója a Csikorgó patak.

A meglévő nyílt árkok:

CS-1-0-0 jelű árok:

0+000 - 0+300 fm hosszban: 1,00 m-es fenékszélességgel és 1 0+300 - 0+908 fm hosszban: 0,60 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

CS-1-1-0 jelű árok:

0+000 - 0+200 fm hosszban: 0,60 m-es fenékszélességgel és 1 0+200 - 0+601 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

CS-1-1-1 jelű árok:

0+000 - 0+032 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

CS-1-1-2 jelű árok:

0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

CS-1-1-3 jelű árok:

0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

CS-1-1-4 jelű árok:

0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

CS-1-2-0 jelű árok:

0+000 - 0+312 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

CS-1-2-1 jelű árok:

0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

CS-1-2-2 jelű árok:

0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

CS-1-2-3 jelű árok:

0+000 - 0+089 fm hosszban: 0,40 m-es fenékszélességgel és 1:5 rézsűhajlással

1.6. Annak vizsgálata, hogy a területen folytatott, illetve tervezett tevékenységek során felhasznált, előállított vagy kibocsátott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a földtani közegben és a felszín alatti vizekben, a vizsgálat módszertanának, az alkalmazott eljárásoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével.

A telephelyen nyitott területen tevékenységet vagy tárolást nem végeznek, ezért a csapadékvíz szennyeződésére nem kell számítani. Rendkívüli esemény – pld. a trágya mozgatása során bekövetkező baleset esetén a területre jutott szennyezés feltakarítható. A trágyakezelés és mozgató műveletei, csapadékos időben történő mozgatása, a csapadékvíz ez okból történő szennyezése kizárható.

A technológiából adódóan, üzemszerű működés esetén, a telepen nem keletkezik veszélyes hulladék.

1.7. a korábbi tevékenységekből szennyezőanyagok környezetbe történt kibocsátásának és a területet érintő rendkívüli havária események (tűzesetek, robbanások, szivárgások, elfolyások, kiporzások, elöntések, hadi események stb.) ismertetése, a már elvégzett kárfelszámolási intézkedések (kármegelőzés, kárenyhítés, kárelhárítás, kármentesítés) környezetvédelmi felülvizsgálatok, állapotértékelések, auditok és azok dokumentációinak bemutatása.

Az elmúlt 5 évben havária esemény nem történt a telephelyen. A földtani közeg és a felszín alatti vizek nem szennyeződtek.

1.8. a területen és az annak környezetében tárolt veszélyes anyagok megnevezésének, mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozóan a szállítás, tárolás, felhasználás, hasznosítás körülményeinek bemutatása, a földalatti tárolótartályok és felszín alatti csővezetékek használatának, veszélyes anyag forgalmának, telepítése és átépítése körülményeinek, műszaki adatainak, ellenőrzése és karbantartása körülményeinek, pontos térképi azonosításának ismertetése.

A telephelyen kockázatos anyagot tartalmazó anyagnak a kommunális-és a technológiai szennyvíz tekinthető, mivel veszélyes hulladék nem keletkezik, illetve trágyatárolás sem valósul meg.

A kezelőszemélyzet a telepet és műszaki berendezéseket naponta többször körbejárja és ellenőrzi, így bármilyen rendellenesség, meghibásodás rövid időn belül észlelhető.

Föld alatti zárt beton szennyvízgyűjtő aknák a bekötő csővezetékekkel: 2 db 20 m³-es technológiai (ólmosatási), 1 db 2,5 m³ - es pulykahulla gyűjtőhely szennyvíz, és 1 db 15 m³-es kommunális szennyvíz akna.


Föld feletti: Áramfejlesztő aggregátor tartalék gázolajának tárolására 2 db 200 literes fémhordó kármentő tálcával ellátva.

Föld feletti: Külön trágyatároló nincs a telepen, trágya csak az ólak padozatán található. A padozatok vízzáró betonból készültek.

Föld feletti: Pulykahulla gyűjtő konténer (védőperemmel és csurgalékvíz gyűjtő aknával ellátott, lejtősen kialakított betonplatzon elhelyezve).


A keletkező szennyvizek gyűjtését és ártalmatlanító helyre történő szállítását Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 3.§ (2) bekezdése alapján „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását, szállítását csak a közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltató végezhető. Az átvevő a VASIVÍZ ZRT-Szennyvíztelep, Szombathely, Újvilág u. 9. részére szerződés alapján.

Az alábbi részletesen helyszínrajzon jelölésre kerültek a potenciális szennyezőforrások a kommunális szennyvízgyűjtő- és a technológiai (mosóvíz) gyűjtő aknák:



1.9. a hatályos területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás, a terület érzékenységi kategóriáinak ismertetése.


A terület felszínborítási besorolási kategóriája (Corine 2012): *211- szántó*



A telephely rendezési terv szerinti besorolása: Má – általános mezőgazdasági övezet



A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Sorkikápolna település területe a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül. Az állattartó telep által érintett Sorkikápolna 0133 hrsz. alatti ingatlan a felszín alatti vizek alkategóriák szerinti területi érzékenysége „2 a érzékeny”. A területi érzékenység az alábbi ábrán kerül bemutatásra:



1.10. az érintett terület tulajdonosainak, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége.

A telephely a Turkey-Experts Kft. tulajdonában áll.

KÜJ szám: 103148104

Adószáma: 24324928-2-18.

KSH száma: 24324928-0147-113-18.

Felelős, és kapcsolattartó személy: Molnár Gábor - ügyvezető


A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati tervdokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a pulykanevelési tevékenység nem veszélyezteti a felszín alatti vizeket („B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt nem mértek a felülvizsgálati időszakban) és a földtani közeget, ezért a 314/2005. (XII.) Kormány rendelet 20/B.§ (1) b) pontja alapján az alapállapot-jelentés 2. pontjának megválaszolása mellőzhető.

NYILATKOZAT

Alulírott **Molnár László** a Kámi Mezőgazda Kft. ügyvezetője nyilatkozom, hogy
október 31.-től február 15.-ig, amennyiben szükséges, a Kámi Mezőgazda Kft
a Turkey Experts Kft. által bérelt alábbi telephelyekről a pulykatrágyát
befogadja :

- Jánosháza
- Karakószőrcsök
- Kerta
- Nagytevel
- Szentimrefalva
- Sorkikápolna
- Szarvaskend
- Tormásliget

Sárvár , 2018. 03. 01.



Molnár László

Ügyvezető


Kámi Mezőgazda Kft.
9841 Kám, Kisfaludy S. u. 13.
Adószám: 24772486-2-18
Tel.: 94/575-034 Fax: 94/575-035

BEFOGADÓI NYILATKOZAT

Alulírott a MAGYAR DAGRA KFT (9783 Egyházasrádóc, Petőfi S. u. 0294/11 hrsz.) képviselőjében nyilatkozom, hogy a Kft. növénytermesztési tevékenységgel foglalkozik, és a Turkey Experts Kft.- től (Székhely: 9738 Tömörd, Ady utca 10.) a Sorkikápolnai Mezőgazdasági telepén (9774 Sorkikápolna, Cetemajor) keletkező pulykatrágyát átveszi, és - a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet valamint az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet előírásait betartva - annak szakszerű elhelyezéséről gondoskodik.

A megállapodás határozatlan időtartamra szól.

Tömörd, 2014.03.01.



.....
Befogadó

TURKEY EXPERTS KFT

9738 Tömörd, Ady E. u. 10.

Cégjegyzék: 18-09/111663

Adószám: 24324928-2-18

.....
Átadó



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/2407-2/2019.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2019. december 17-én, a Turkey Experts Kft. (9783 Tömörd, Ady út 10.), Jánosháza 048/8 hrsz. alatti irodai helyiségben

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 14 óra 50 perc

Tárgy: A Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz.-ú telephelyen folytatott nagy létszámú állattartó tevékenység vonatkozásában számon kiadott a VAV/KTF/242-7/2015. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyében előírtak ellenőrzése.

J e l e n v a n n a k:

Az ügyfelek és az eljárás egyéb résztvevőjének adatai:

Név: Molnár Csaba, vállalati telepek vezetője

Cím: 9738 Tömörd, Ady u. 10.

Elérhetőség (telefon): 30/3009919

Jelenlévő ügyintézők:

a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya részéről:

Nagyné Erős Alexandra – környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Szűcs Péterné - környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Erős Alexandra

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel: 94/506-700, Fax: 94/313-283) képviselői a fenti helyszínen megjelentek. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályt az ellenőrzésről a Va-06/AKF05/2407-1/2019. számú végzéssel értesítettem, a helyszínen nem jelentek meg.

Az eljáró ellenőrzést végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévő ügyfelet a jogaira és kötelességeikre, különös tekintettel:

- az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2., 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506-700 Fax: (06 94) 313 283 E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu

Szűcs Péterné

Ut

Jegyző

Az ellenőrzött kijelenti, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megértette.

Az ellenőrzött kijelenti, hogy nyilatkozattételre és aláírásra jogosult.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása:

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 10 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 11 óra 00 perc

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján főosztály a mai napon helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályt az ellenőrzésről a Va-06/AKF05/2407-1/2019. számú végzésemmel értesítettem, a helyszínen nem jelentek meg.

A helyszínen tapasztaltakból az alábbiakat állapítottuk meg:

A környezetvédelmi hatóság a Turkey Experts Kft., Sorkikápolna, Cete major 0133 hrsz. alatti telephelyen a VAV/KTF/242-7/2015. számon kapott egységes környezethasználati engedélyt. Az engedély 2025. 09. 30-ig érvényes.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a felügyelőség a mai napon helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

A helyszíni ellenőrzés során a telephelyet megtekintettük és az alábbiakat tapasztaltuk.

A helyszíni ellenőrzés során a telepen végzett tevékenységeket, a kapcsolódó létesítményeket megtekintettük.

Technológiai jellemzők

Az állattartás 6 db épületben történik. Az ólak alapterülete épületenként 1.850 m²-es. Az épületek területe összesen 11.100 m². A telepen ellenőrzésünk időpontjában 69 000 db 3 hetes állomány volt.

Levegőtisztaság-védelem

Az állattartó épületek fűtését épületenként 48 db, 6,2 kW teljesítményű földgázüzemű infrasugárzóval biztosítják.

Az állattartó istállók mesterséges szellőztetésűek (automatikus, jól szabályozott), ún. tetőszellőző rendszer működik.

Az istállókban 25 db Ziehl-Abegg típusú, 15.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor és 3 db Pericoli típusú keverőventilátor biztosítja a levegőáramoltatást.

2019. november végén beépítésre került egy istállóba 6 db hőcserélő panel. Beépítésre került az ólak hátsó falába ólanként 12 db nagy teljesítményű ventilátor, mely a nyári szellőzést fogja biztosítani. A hamarosan benyújtásra kerülő felülvizsgálati dokumentáció a műszaki adatokat tartalmazni fogja. A szellőzés működtetését 2020 nyarától kívánják a nagy melegekbe működtetni.

A telepen és annak környezetében bűzhatást nem tapasztaltunk, a telep tisztántartásáról gondoskodnak.

Szabó Péter *UG* *Jany L*

Hulladékgazdálkodás

Kommunális hulladék: elszállítását közszolgáltatás keretében STHK Nonprofit Kft., (Sopron, Mátyás Király u. 34.) végzi. Gyűjtése: 1 db 1100 literes bérelt konténerben történik. A szállítás hetente történik. A többi nem veszélyes hulladékok gyűjtése 2 db zárt 4 m³-es konténerben történik. Az egyik a vegyes fólia (150102) a másik lom hulladék (200307)

A vegyes fólia csomagolási hulladékot az M Ipari Kft. Torony szállítja el.

Lom hulladék: átvéve a Vörös és Társa Kft. (9600 Sárvár, Szombathelyi út 1-3)

A hulladékok elszállítása 6 hónapon belül történt, elszállítást dokumentáltan végezték, a szállító leveleket a helyszínen bemutatták.

Felszín alatti vizek (monitoring rendszer)

A telephelyen vízjogi üzemeltetési engedély alapján, a felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére 3 db talajvizet monitoring kút üzemel. A labor eredményeket értékelő jelentéssel együtt minden évben megküldik.

A betonozott felületek karbantartása szükséges lenne. Gazdaságossági okok miatt erre nem került még sor. Szükséges lenne még az ólak előtti területen az esetlegesen takarítási időszakban elfolyó mosóvíz összegyűjtése.

Trágyakezelés

A telepen trágyatárolás nincs, az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és leponyvázott járművel mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.

A keletkező trágyát megállapodás szerint a Magyar Dagra Kft. (Egyházaskörde) szállítja el.

2019 évben (az ellenőrzés időpontjáig) a keletkező trágya mennyisége 1333 tonna volt. Az elszállítás szállító levelek által igazolt.

Ügyfél tájékoztatása

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések az intenzív baromfi és sertésenyésztésre 2017. február 15 nappal jelent meg. A környezetvédelmi hatóság a tevékenységre vonatkozó, az Európai Bizottság határozatában foglalt elérhető legjobb technika-következtetések alapján az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. Az előírt feltételek betartásával a tevékenységből származó kibocsátások ne haladhatják meg a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben foglalt elérhető legjobb technikához kapcsolódó kibocsátási szinteket. Az elérhető technika elvárásainak **2021. február 15-ig** meg kell felelni. A megfelelést **felülvizsgálat** során kell igazolni. Felülvizsgálat benyújtásának ideje: 2020. március 30-ig kell benyújtani.

A Kft. képviselőjének nyilatkozata:

Ez a jegyzőkönyv 3 oldal terjedelmű, 1 mellékletet tartalmaz, Meghatalmazás 1 példányban.

Jelenlévő a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után – mint az ellenőrzésen megállapítottak valósághű rögzítését – aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött a helyszínen átvette.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról 2016. évi CXXX. törvény szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 13 óra 40 perc

k.m.f.

Szűcs Péterné
Szűcs Péter

Varga Péter

Holmér Gábor
Janyik László

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Molnár Gábor a Turkey Experts Kft. (9738 Tömörd, Ady utca 10.) ügyvezetője meghatalmazom Molnár Csabát, (Lakcím: 8500 Pápa, [REDACTED] Szül. hely, idő: [REDACTED] Anyja neve: [REDACTED] a Turkey Experts Kft. pulykatelepeinek vezetőjét, hogy a Kft. üzemeltetésében lévő Sorkikápolna, 0133 hrsz.-ú pulykatelep környezetvédelmi hatósági ellenőrzésén a Kft. nevében nyilatkozzon.

Tömörd, 2019. december 16.

TURKEY EXPERTS KFT

9738 Tömörd, Ady E. u. 10.

Cégj.szám: 18-09-111663

Működési idő: 2018-02-18

Molnár Gábor

Turkey Experts Kft. ügyvezetője



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1373-4/2021.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2021. november 3-án, a Turkey Experts Kft. - 9783 Tömörd, Ady út 10. – részére, a Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti állattartó telepen.

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 15 óra 30 perc

Tárgy: A Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz.-ú telephelyen folytatott nagy létszámú állattartó tevékenység vonatkozásában kiadott egységes környezethasználati engedélyében előírtak éves ellenőrzése.

J e l e n v a n n a k :

Az ügyfelek és az eljárás egyéb résztvevőjének adatai:

Név: Molnár Csaba, vállalati telepek vezetője

Cím: 9738 Tömörd, Ady u. 10.

Elérhetőség (telefon): 30/3009919

Név: Vörös József - környezetvédelmi megbízott

Cím: 9600 Sárvár, Nádasdy út 111.

Elérhetőség (telefon): 30/300-99-36

Jelenlévő ügyintézők:

a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részéről:

Nagyné Erős Alexandra – környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Weeber István – hulladékgazdálkodási szakügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Erős Alexandra

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel: 94/506-700, Fax: 94/313-283) képviselői a fenti helyszínen megjelentek.

Az eljáró ellenőrzés végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévőket a jogaira és kötelességeire, különös tekintettel:

- Az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Az ellenőrzött szerv képviselője kijelenti, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult.

Jelenlévők kijelentik, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást megértették.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása:

A Turkey Experts Kft., Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti telephelye a VA/AKF-KTO/351-11/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a Főosztály a mai napon helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 12 óra 20 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 13 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés során a telephelyet megtekintettük és az alábbiakat tapasztaltuk.

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A helyszíni ellenőrzés során a telepen végzett tevékenységeket, a kapcsolódó létesítményeket megtekintettük.

A telepen ellenőrzésünk időpontjában az állatlétszám: 15 000 db 22 hetes pulyka tartása történt. A szállítás folyamatban van.

A telepen az engedélyezettekhez képest technológiai változás történt/**nem történt.**

Amennyiben történt, a változások felsorolása: -

Levegőtisztaság-védelem

A telepen bűzhatást kizárólag a ventilátorok közvetlen közelében tapasztaltunk. A telep rendezett állapotú.

A kötelező adatszolgáltatások:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (LM lap) megtételre kerültek: IGEN/NEM

2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján E-PRTR adatszolgáltatás: IGEN/NEM

Trágyakezelés:

A telepen trágyatárolás TÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT.

A telepen trágyatárolás nincs, az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és leponyvázott járművel mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.

A keletkező trágyát megállapodás szerint a Magyar Dagra Kft. (Egyházasrádóc) szállítja el.

2021 évben (az ellenőrzés időpontjáig) a keletkező trágya mennyisége 420 tonna volt. Az elszállítás szállító levelek által igazolt. ezidáig 1 turnus volt. A következő takarítási időszak november közepétől kezdődik.

Szállítás módja: Ponyvázott/nem ponyvázott autóval

A keletkező trágya mennyiségéről nyilvántartást vezetnek.

A telephelyen trágyaelszóródás nyomait nem tapasztaltuk.

Levegőtisztaság-védelem

A telepen bűzhatást kizárólag a ventilátorok közvetlen közelében tapasztaltunk. A telep rendezett állapotú.

A kötelező adatszolgáltatások:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (LM lap) megtételre kerültek: IGEN/NEM
2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján E-PRTR adatszolgáltatás: IGEN/NEM

Hulladékgyazdálkodás

Kommunális hulladék: közszolgáltatás (STKH Nonprofit Kft.) keretében kerül elszállításra.

A vegyes fólia csomagolási hulladékot az M Ipari és Kereskedelmi Kft. (Torony) szállítja el, és hasznosítja. 2021. évben két szállítás történt január 21.-én 200 kg és 2021.-08.23-án 160 kg.

Beton téglá, cserép kevék: (170107): Az átvevő a Vörös és Társa Kft. (9600 Sárvár, Szombathelyi út 1-3) szállítja el. 2021 évben május 28 -án 2 szállítás történt. Elszállított mennyiség 9480 kg volt

Veszélyes hulladékkezelés: A veszélyes hulladékot a Megoldás Kft. szállítja el. A veszélyes hulladék gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik, zárt badellákban. Kódszám 180202. A vakcinás badella 30 literes, a gyógyszeres 60 literes, a tisztító fertőtlenítő szerek duplafalú zsákokban gyűjtik. Elszállított mennyiség összesen 19 kg volt. 2021. 02.17.-én és 2021.10.24.-án.

A tárolt mennyiségekről nyilvántartást vezetnek. Az elszállítás szállító levelekkel dokumentáltan történik. A nyilvántartást és a szállítóleveleket a helyszínen bemutatták.

Kommunális szennyvíz elszállítása 1 alkalommal történt. Összesen 14 m³ került elszállításra. 2021.04.16-án 14m³, melyet Szabó Norbert ev. szállított el.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Technológiai szennyvíz: 2021 évben 56 m³ szállítottak el. Az elszállítás 4 alkalommal történt. Turnusváltáskor keletkeztek. A szállító szintén Szabó Norbert ev. volt. Ártalmatlanító Vasivíz Zrt. szennyvíztisztító telep.

A nyilvántartás naprakész. A szállítást az engedélyes számlával igazolta.

Munkahelyi gyűjtő/Üzemi gyűjtő hely

A tárolási hely kialakítása **MEGFELELŐ/NEM MEGFELELŐ**.

Földtani közeg védelme:

A MŰSZAKI VÉDELEM MEGFELELŐ/NEM MEGFELELŐ

Haváriaesemény:

Havária esemény **TÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT.**

Üzemi kárelhárítási terv **Telepen belül tartják/NEM TALÁLHATÓ.**

A kárelhárításhoz szükséges anyagok a helyszínen: **Rendelkezésre állnak.**

Új üzemi kárelhárítási anyag gyűjtőhely lett kialakítva. A kialakítás nem került bejelentésre. Szükséges az üzemi kárelhárítási terv módosítása, és a tervmódosítás Osztályunkra történő beküldése

Monitoring

A monitoring mintavételi eredmények beküldésre kerültek. Az eredmények nem mutatnak intézkedésre okot adó körülményt.

BAT megfelelés:

KIR kézikönyv rendelkezésre áll a telephelyen. A környezetvédelmi célok, programok meghatározásra kerültek. A csökkentési célok meghatározásra kerültek. A dokumentációban foglaltaknak, valamint a BAT követelményeknek való megfelelés értékelése beküldésre kerül a Főosztályra 2022. január 31-ig.

A Kft. képviselőjének nyilatkozata:

A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértünk. A terveknek való megfelelés teljesítéséhez végrehajthatóságához körülményeinkhez képest minél jobban hozzáállunk.


Ez a jegyzőkönyv 4 oldal terjedelmű. A jegyzőkönyv mellékletet tartalmaz (meghatalmazás).


A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.


A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 16 óra 10 perc

k.m.f.


Molnár Csaba


Vörös István


Nagy Erőse


WEBER ISTVÁN

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Molnár Gábor a Turkey Experts Kft. (9738 Tömörd, Ady utca 10.) ügyvezetője meghatalmazom Molnár Csabát, (Lakcím: 8500 Pápa, Csutorás u. 88., Szül. hely, idő: Pápa, 1961.09.29., Anyja neve: Király Ilona) a Turkey Experts Kft. pulykatelepeinek vezetőjét, hogy a Kft. üzemeltetésében lévő Sorkikápolna, 0133 hrsz.-ú pulykatelep környezetvédelmi hatósági ellenőrzésén a Kft. nevében nyilatkozzon.

Tömörd, 2021. október 26.



Molnár Gábor
Turkey Experts Kft. ügyvezetője



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1373-4/2021.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2021. november 3-án, a Turkey Experts Kft. - 9783 Tömörd, Ady út 10. – részére, a Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti állattartó telepen.

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 15 óra 30 perc

Tárgy: A Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz.-ú telephelyen folytatott nagy létszámú állattartó tevékenység vonatkozásában kiadott egységes környezethasználati engedélyében előírtak éves ellenőrzése.

J e l e n v a n n a k :

Az ügyfelek és az eljárás egyéb résztvevőjének adatai:

Név: Molnár Csaba, vállalati telepek vezetője

Cím: 9738 Tömörd, Ady u. 10.

Elérhetőség (telefon): 30/3009919

Név: Vörös József - környezetvédelmi megbízott

Cím: 9600 Sárvár, Nádasdy út 111.

Elérhetőség (telefon): 30/300-99-36

Jelenlévő ügyintézők:

a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részéről:

Nagyné Erős Alexandra – környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Weeber István – hulladékgazdálkodási szakügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Erős Alexandra

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel: 94/506-700, Fax: 94/313-283) képviselői a fenti helyszínen megjelentek.

Az eljáró ellenőrzés végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévőket a jogaira és kötelességeire, különös tekintettel:

- Az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Az ellenőrzött szerv képviselője kijelenti, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult.

Jelenlévők kijelentik, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást megértették.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása:

A Turkey Experts Kft., Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti telephelye a VA/AKF-KTO/351-11/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a Főosztály a mai napon helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 12 óra 20 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 13 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés során a telephelyet megtekintettük és az alábbiakat tapasztaltuk.

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A helyszíni ellenőrzés során a telepen végzett tevékenységeket, a kapcsolódó létesítményeket megtekintettük.

A telepen ellenőrzésünk időpontjában az állatlétszám: 15 000 db 22 hetes pulyka tartása történt. A szállítás folyamatban van.

A telepen az engedélyezettekhez képest technológiai változás történt/nem történt.

Amennyiben történt, a változások felsorolása: -

Levegőtisztaság-védelem

A telepen bűzhatást kizárólag a ventilátorok közvetlen közelében tapasztaltunk. A telep rendezett állapotú.

A kötelező adatszolgáltatások:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (LM lap) megtételre kerültek: IGEN/NEM

2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján E-PRTR adatszolgáltatás: IGEN/NEM

Trágyakezelés:

A telepen trágyatárolás TÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT.

A telepen trágyatárolás nincs, az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és leponyvázott járművel mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.

A keletkező trágyát megállapodás szerint a Magyar Dagra Kft. (Egyházasrádóc) szállítja el.

2021 évben (az ellenőrzés időpontjáig) a keletkező trágya mennyisége 420 tonna volt. Az elszállítás szállító levelek által igazolt. ezidáig 1 turnus volt. A következő takarítási időszak november közepétől kezdődik.

Szállítás módja: Ponyvázott/nem ponyvázott autóval

A keletkező trágya mennyiségéről nyilvántartást vezetnek.

A telephelyen trágyaelszóródás nyomait nem tapasztaltuk.

Levegőtisztaság-védelem

A telepen bűzhatást kizárólag a ventilátorok közvetlen közelében tapasztaltunk. A telep rendezett állapotú.

A kötelező adatszolgáltatások:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (LM lap) megtételre kerültek: IGEN/NEM
2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján E-PRTR adatszolgáltatás: IGEN/NEM

Hulladékgyazdálkodás

Kommunális hulladék: közszolgáltatás (STKH Nonprofit Kft.) keretében kerül elszállításra.

A vegyes fólia csomagolási hulladékot az M Ipari és Kereskedelmi Kft. (Torony) szállítja el, és hasznosítja. 2021. évben két szállítás történt január 21.-én 200 kg és 2021.-08.23-án 160 kg.

Beton téglá, cserép kevék: (170107): Az átvevő a Vörös és Társa Kft. (9600 Sárvár, Szombathelyi út 1-3) szállítja el. 2021 évben május 28 -án 2 szállítás történt. Elszállított mennyiség 9480 kg volt

Veszélyes hulladékkezelés: A veszélyes hulladékot a Megoldás Kft. szállítja el. A veszélyes hulladék gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik, zárt badellákban. Kódszám 180202. A vakcinás badella 30 literes, a gyógyszeres 60 literes, a tisztító fertőtlenítő szeres duplafalú zsákokban gyűjtik. Elszállított mennyiség összesen 19 kg volt. 2021. 02.17.-én és 2021.10.24.-án.

A tárolt mennyiségekről nyilvántartást vezetnek. Az elszállítás szállító levelekkel dokumentáltan történik. A nyilvántartást és a szállítóleveleket a helyszínen bemutatják.

Kommunális szennyvíz elszállítása 1 alkalommal történt. Összesen 14 m³ került elszállításra. 2021.04.16-án 14m³, melyet Szabó Norbert ev. szállított el.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Technológiai szennyvíz: 2021 évben 56 m³ szállítottak el. Az elszállítás 4 alkalommal történt. Turnusváltáskor keletkeztek. A szállító szintén Szabó Norbert ev. volt. Ártalmatlanító Vasivíz Zrt. szennyvíztisztító telep.

A nyilvántartás naprakész. A szállítást az engedélyes számlával igazolta.

Munkahelyi gyűjtő/Üzemi gyűjtő hely

A tárolási hely kialakítása **MEGFELELŐ/NEM MEGFELELŐ**.

Földtani közeg védelme:

A MŰSZAKI VÉDELEM MEGFELELŐ/NEM MEGFELELŐ

Haváriaesemény:

Havária esemény TÖRTÉNT/**NEM TÖRTÉNT.**

Üzemi kárelhárítási terv **Telepen belül tartják**/NEM TALÁLHATÓ.

A kárelhárításhoz szükséges anyagok a helyszínen: **Rendelkezésre állnak.**

Új üzemi kárelhárítási anyag gyűjtőhely lett kialakítva. A kialakítás nem került bejelentésre. Szükséges az üzemi kárelhárítási terv módosítása, és a tervmódosítás Osztályunkra történő beküldése

Monitoring

A monitoring mintavételi eredmények beküldésre kerültek. Az eredmények nem mutatnak intézkedésre okot adó körülményt.

BAT megfelelés:

KIR kézikönyv rendelkezésre áll a telephelyen. A környezetvédelmi célok, programok meghatározásra kerültek. A csökkentési célok meghatározásra kerültek. A dokumentációban foglaltaknak, valamint a BAT követelményeknek való megfelelés értékelése beküldésre kerül a Főosztályra 2022. január 31-ig.

A Kft. képviselőjének nyilatkozata:

A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértünk. A terveknek való megfelelés teljesítéséhez végrehajthatóságához körülményeinkhez képest minél jobban hozzáállunk.


Ez a jegyzőkönyv 4 oldal terjedelmű. A jegyzőkönyv mellékletet tartalmaz (meghatalmazás).


A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.


A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 16 óra 10 perc

k.m.f.


Molnár Csaba


Vörös István


Nagy Erőse


WEBER ISTVÁN

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Molnár Gábor a Turkey Experts Kft. (9738 Tömörd, Ady utca 10.) ügyvezetője meghatalmazom Molnár Csabát, (Lakcím: 8500 Pápa, Csutorás u. 88., Szül. hely, idő: Pápa, 1961.09.29., Anyja neve: Király Ilona) a Turkey Experts Kft. pulykatelepeinek vezetőjét, hogy a Kft. üzemeltetésében lévő Sorkikápolna, 0133 hrsz.-ú pulykatelep környezetvédelmi hatósági ellenőrzésén a Kft. nevében nyilatkozzon.

Tömörd, 2021. október 26.



Molnár Gábor
Turkey Experts Kft. ügyvezetője



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2022. augusztus 30-án, a Turkey Experts Kft. - 9783 Tömörd, Ady út 10. – részére, a Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti állattartó telepen

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 15 óra 30 perc

Tárgy: Turkey Experts Kft. (9783 Tömörd, Ady út 10.) által, a Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti ingatlanon található állattartó telep egységes környezethasználati engedélyében előírtak helyszíni ellenőrzése.

J e l e n v a n n a k:

Az ügyfelek és az eljárás egyéb résztvevőjének adatai:

Név: Molnár Csaba, vállalati telepek vezetője

Cím: 9738 Tömörd, Ady u. 10.

Elérhetőség (telefon): 30/3009919

Név: Vörös József - környezetvédelmi megbízott

Cím: 9600 Sárvár, Nádasdy út 111.

Elérhetőség (telefon): 30/300-99-36

Jelenlévő ügyintézők:

a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya részéről:

Nagyné Erős Alexandra – környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Weeber István –szakügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Erős Alexandra

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel: 94/506-700, Fax: 94/313-283) képviselői a fenti helyszínen megjelentek.

Az eljáró ellenőrzés végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévőket a jogaira és kötelességeire, különös tekintettel:

- Az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Az ellenőrzött szerv képviselője kijelenti, hogy a képviselő vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult.

Jelenlévők kijelenti, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást megértette.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása:

A Turkey Experts Kft., a Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti telephelye a VA/AKF-KTO/351-11/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján osztály a mai napon helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 15 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 15 óra 30 perc

A helyszíni ellenőrzés során a telephelyet megtekintettük és az alábbiakat tapasztaltuk.

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A helyszíni ellenőrzés során a telepen végzett tevékenységeket, a kapcsolódó létesítményeket megtekintettük.

A telepen ellenőrzésünk időpontjában az állatlétszám: 66000 db 11 hetes pulyka tartása történt.

A telepen az engedélyezettekhez képest technológiai változás történt/**nem történt.**

Amennyiben történt, a változások felsorolása: -

Levegőtisztaság-védelem

A telepen bűzhatást kizárólag a ventilátorok közvetlen közelében tapasztaltunk. A telep rendezett állapotú.

A kötelező adatszolgáltatások:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (LM lap) megtételre kerültek: **IGEN/NEM**
2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján E-PRTR adatszolgáltatás: **IGEN/NEM**

Trágyakezelés:

A telepen trágyatárolás **TÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT.**

an. 

Szállítás módja: **Ponyvázott**/nem ponyvázott autóval

Technológiai jellemzők

A telephely területe 40.445 m². Az állattartás 6 db épületben történik. Az ólak alapterülete épületenként 1.850 m². Az épületek területe összesen 11.100 m².

Levegőtisztaság-védelem

Az istállóépületek fűtését egyedi hőszugárzó berendezések segítségével végzik. A földgázzal üzemelő egységek – műanyag – Maywick M20 típusúak. A fűtőberendezések 6,2 kW névleges teljesítményűek. Az istállóépületekben 48 -48 darab műanya üzemel. A nagy istállókban tetőszellőző rendszer, míg a kis istállókban keresztzellőző rendszer működik.

A nagy istállókban 31 db Ziehl-Abegg Ag. típusú, 15.000 m³/h teljesítményű ventilátor üzemel, amelyek az ólak hosszanti falán kerültek elhelyezésre. A tetőszellőző alaprendszer ólanként 3 db Pericoli típusú keverőventilátorral kiegészített, melyek névleges légszállítási kapacitása 40.000 m³/h/db.

Nyári szellőző rendszer

Az 1., 3., 5. számú ólak északi oldalán került elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor. A 2., 4., 6. számú ólak déli oldalán került elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor.

A ventilátorokkal szembeni másik végfalba ólanként 16 db 145-VFG típusú légbeejtők került beépítésre. Az ólak mindkét oldalfalába 11-11 db VFG-3 típusú légbeejtő lett beépítve korábbi eredeti szellőző rendszer elszívó ventilátorai közé.

Az ólak oldalán lévő elszívó ventilátorok tokozása zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból is előnyös, csillapító hatással bír.

Hulladékgazdálkodás

Kommunális hulladék: elszállítását közszolgáltatás keretében STKH Kft. végzi. Gyűjtése: 240 literes bérelt kukában történik. A szállítás hetente történik.

Kevert csomagolási hulladék (150106) Vörös és Társa Kft. (Sárvár) szállítja el.

A vegyes fólia csomagolási (150103) hulladékot M Kft. (Torony) szállítja el.

Veszélyes hulladékkezelés: A veszélyes hulladékot a Megoldás Kft. szállítja el. A veszélyes hulladék gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik, zárt badellákban. A vakcinás badella 30 literes, a gyógyszeres 60 literes, a tisztító fertőtlenítő szerek duplafalú zsákokban gyűjtik.

A tárolt mennyiségekről nyilvántartást vezetnek. Az elszállítás szállító levelekkel dokumentáltan történik. A nyilvántartást és a szállítóleveleket a helyszínen bemutatják. Az utolsó elszállítás 2022.07.25-én történt. Készleten 3 kg veszélyes hulladék tárolása történik.

Munkahelyi gyűjtő/Üzemi gyűjtő hely

A tárolási hely kialakítása **MEGFELELŐ**/NEM MEGFELELŐ.

Földtani közeg védelme:

A MŰSZAKI VÉDELEM MEGFELELŐ/NEM MEGFELELŐ

A technológiai szennyvízgyűjtő aknát megtekintettük. Az akna telítettsége 80% fölött volt.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Haváriaesemény:

Havária esemény TÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT.

Üzemi kárelhárítási terv Telepen belül tartják/NEM TALÁLHATÓ.

A kárelhárításhoz szükséges anyagok a helyszínen: Rendelkezésre állnak/NEM állnak rendelkezésre.

Monitoring

A monitoring mintavételi eredmények beküldésre kerültek.

Trágyakezelés

A telepen trágyatárolás nincs, az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják és mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.

A keletkező trágyát Magyar Dagra Kft. szállítja el.

A keletkező trágya mennyiségéről nyilvántartást vezetnek.

A telephelyen trágyaelszóródás nyomait nem tapasztaltuk.

A Kft. képviselőjének nyilatkozata:

A technológiai szennyvíz elszállítását az ellenőrzés napján megrendeltük. A megrendelést 2022. 08.31 re el is fogadták.


Ez a jegyzőkönyv 4 oldal terjedelmű, 2 példányban készült. A jegyzőkönyv mellékletet nem tartalmaz (1-1 példány meghatalmazás).

A jegyzőkönyv 1 példányát az ellenőrzött a helyszínen átvette.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 15 óra 30 perc

k.m.f.





MEGHATALMAZÁS

Alulírott Molnár Gábor a Turkey Experts Kft. (9738 Tömörd, Ady utca 10.) ügyvezetője meghatalmazom Molnár Csabát, (Lakcím: 8500 Pápa, Csutorás u. 88., Szül. hely, idő: Pápa, 1961.09.29., Anyja neve: Király Ilona) a Turkey Experts Kft. pulykatelepeinek vezetőjét, hogy a Kft. üzemeltetésében lévő Sorkikápolna, 0133 hrsz.-ú pulykatelep környezetvédelmi hatósági ellenőrzésén a Kft. nevében nyilatkozzon.

Tömörd, 2022. augusztus 29.


TURKEY EXPERTS KFT
9738 Tömörd, Ady E. u. 10.
Cégj.szám: 18-09-111663
Adószám: 24324928-2-18

Molnár Gábor
Turkey Experts Kft. ügyvezetője



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2023. augusztus 30-án, a Turkey Experts Kft., Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti állattartó telep irodai helyiségében

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 9 óra 30 perc

Tárgy: Turkey Experts Kft. (9783 Tömörd, Ady út 10.) által, a Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti ingatlanon található állattartó telep VA/AKF-KTO/351-11/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyében előírtaknak történő megfelelés helyszíni ellenőrzése.

J e l e n v a n n a k:

Az ügyfelek és az eljárás egyéb résztvevőjének adatai:

Név: Molnár Csaba, vállalati telepek vezetője

Cím: 9738 Tömörd, Ady u. 10.

Elérhetőség (telefon): 30/3009919

Név: Vörös József - környezetvédelmi megbízott

Cím: 9600 Sárvár, Nádasdy út 111.

Elérhetőség (telefon): 30/300-99-36

Jelenlévő ügyintézők:

a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részéről:

Nagyné Erős Alexandra – környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Bikás Bendegúz – szakügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Erős Alexandra

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) képviselői a fenti helyszínen megjelentek.

Az eljáró ellenőrzés végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévőket a jogaira és kötelességeire, különös tekintettel:

[Handwritten signatures: Bikás Bendegúz, Vörös József, Molnár Csaba, Nagyné Erős Alexandra]

- Az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Az ellenőrzött szerv képviselője kijelenti, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult.

Jelenlévők kijelenti, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást megértette.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása:

A Turkey Experts Kft., a Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti telephelye a VA/AKF-KTO/351-11/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján osztály a mai napon helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 9 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 9 óra 30 perc

A helyszíni ellenőrzés során a telephelyet megtekintettük és az alábbiakat tapasztaltuk.

A helyszíni ellenőrzés során a telepen végzett tevékenységeket, a kapcsolódó létesítményeket megtekintettük.

Technológiai jellemzők

A telephely területe 40.445 m². Az állattartás 6 db épületben történik. Az ólak alapterülete épületenként 1.850 m². Az épületek területe összesen 11.100 m².

A telepen ellenőrzésünk időpontjában az állatlétszám: 102 000 db 4-5 hetes pulyka tartása történt.

A telepen az engedélyezettekhez képest technológiai változás történt/**nem történt.**

Amennyiben történt, a változások felsorolása: -

Trágyakezelés:

A telepen trágyatárolás TÖRTÉNT/**NEM TÖRTÉNT.**

Szállítás módja: **Ponyvázott**/nem ponyvázott autóval

Levegőtisztaság-védelem

Az istállóépületek fűtését egyedi hőszugárzó berendezések segítségével végzik. A földgázzal üzemelő egységek – műanyag – Maywick M20 típusúak. A fűtőberendezések 6,2 kW névleges teljesítményűek. Az istállóépületekben 48 -48 darab műanya üzemel. Az istállókban tetőszellőző rendszer működik.

A nagy istállókban 31 db Ziehl-Abegg Ag. típusú, 15.000 m³/h teljesítményű ventilátor üzemel, amelyek az ólak hosszanti falán kerültek elhelyezésre. A tetőszellőző alaprendszer ólanként 3 db Pericoli típusú keverőventilátorral kiegészített, melyek névleges légszállítási kapacitása 40.000 m³/h/db.

Bácsi Bence *Attila* *Pony* *Ly* *00*

Nyári szellőző rendszer

Az 1., 3., 5. számú ólak északi oldalán került elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor. A 2., 4., 6. számú ólak déli oldalán került elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor.

A ventilátorokkal szembeni másik végfalba ólanként 16 db 145-VFG típusú légbeejtők került beépítésre. Az ólak mindkét oldalfalába 11-11 db VFG-3 típusú légbeejtő lett beépítve korábbi eredeti szellőzési rendszer elszívó ventilátorai közé.

Az ólak oldalán lévő elszívó ventilátorok tokozása zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból is előnyös, csillapító hatással bír.

A telepen bűzhatást kizárólag a ventilátorok közvetlen közelében tapasztaltunk. A telep rendezett állapotú.

A kötelező adatszolgáltatások:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (LM lap) megtételre kerültek: **IGEN/NEM**
2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján E-PRTR adatszolgáltatás: **IGEN/NEM**

Hulladékgazdálkodás

Kommunális hulladék: elszállítását közszolgáltatás keretében STKH Kft. végzi. Gyűjtése: 1100 literes konténerben történik. A szállítás hetente történik.

A vegyes fólia csomagolási (150102) hulladékot M Kft. (Torony) szállította el. A szállítás 2023.01.11-én történt. Ezután már csupán áprilisba keletkezett fólia, mert bálás szalmát használtak. A további szállítás a koncessziós eljárás miatt még nem tisztázott.

Veszélyes hulladékkezelés: A veszélyes hulladékot a Megoldás Kft. szállítja el. A veszélyes hulladék gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik, zárt badelláokban. A vakcinás badella, gyógyszeres és fertőtlenítő szeres (180202) 2023.02.27-én volt. Az elszállított mennyiség 11 kg volt. Jelenlegi készlet 9 kg, mely 2023.04.04-én keletkezett.

A tárolt mennyiségekről nyilvántartást vezetnek. Az elszállítás szállító levelekkel dokumentáltan történik. A nyilvántartást és a szállítóleveleket a helyszínen bemutatták. Fél éven túli gyűjtés nem történik a telephelyen.

Munkahelyi gyűjtő/Üzemi gyűjtő hely

A tárolási hely kialakítása **MEGFELELŐ/NEM MEGFELELŐ**.

Földtani közeg védelme:

A MŰSZAKI VÉDELEM MEGFELELŐ/NEM MEGFELELŐ

A technológiai szennyvízgyűjtő aknát megtekintettük. Az akna telítettsége 80% fölött volt.

Haváriaesemény:

Havária esemény TÖRTÉNT/**NEM TÖRTÉNT**.

Üzemi kárelhárítási terv **Telepen belül tartják/NEM TALÁLHATÓ**.

Béres Béni *Ujvári* *puszta* *JS*

A kárelhárításhoz szükséges anyagok a helyszínen: Rendelkezésre állnak/NEM állnak rendelkezésre.

Monitoring

A monitoring mintavételi mintavétel megtörtént. A laboratóriumi eredmények megküldésre kerültek.

Trágyakezelés

A telepen trágyatárolás nincs, az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják és mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.

A keletkező trágyát Magyar Dagra Kft. szállítja el.

A keletkező trágya mennyiségéről nyilvántartást vezetnek.

A telephelyen trágyaelszóródás nyomait nem tapasztaltuk. A keletkezett trágyamennyiség idei évben ellenőrzésünkig 950 tonna volt (2 trágyázás)

A Kft. képviselőjének Molnár Csabának a nyilatkozata:

nem kívánok nyilatkozni.

Ez a jegyzőkönyv 4 oldal terjedelmű, 2 példányban készült. A jegyzőkönyv mellékletet tartalmaz (1 példány meghatalmazás).

A jegyzőkönyv 1 példányát az ellenőrzött a helyszínen átvette.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.


A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 10 óra 00 perc

k.m.f.

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Molnár Gábor a Turkey Experts Kft. (9738 Tömörd, Ady utca 10.) ügyvezetője meghatalmazom Molnár Csabát, (Lakcím: 8500 Pápa, Csutorás u. 88., Szül. hely, idő: Pápa, 1961.09.29., Anyja neve: Király Ilona) a Turkey Experts Kft. pulykatelepeinek vezetőjét, hogy a Kft. üzemeltetésében lévő Sorkikápolna, 0133 hrsz.-ú pulykatelep környezetvédelmi hatósági ellenőrzésén a Kft. nevében nyilatkozzon.

Tömörd, 2023. augusztus 29.


TURKEY EXPERTS KFT
9738 Tömörd, Ady E. u. 10.
Cégj.szám: 18-09-111663
Adószám: 24324928-2-18

Molnár Gábor
Turkey Experts Kft. ügyvezetője



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF/2378-1/2024.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2024.szeptember 10-én, a Turkey Experts Kft. - 9783 Tömörd, Ady út 10. – részére, a Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti állattartó telepen

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 9 óra 30 perc

Tárgy: Turkey Experts Kft. (9783 Tömörd, Ady út 10.) által, a Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti ingatlanon található állattartó telep egységes környezethasználati engedélyében előírtak helyszíni ellenőrzése.

J e l e n v a n n a k:

Az ügyfelek és az eljárás egyéb résztvevőjének adatai:

Név: Molnár Csaba, vállalati telepek vezetője

Cím: 9738 Tömörd, Ady u. 10.

Elérhetőség (telefon): 30/3009919

Név: Pados Róbert - környezetvédelmi megbízott

Cím: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.

Elérhetőség (telefon): 30/520-63-80

Jelenlévő ügyintézők:

a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály részéről:

Nagyné Erős Alexandra – környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Nagy Norbert – környezetvédelmi szakügyintéző

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:

Hepp-Molnár Tímea - műszaki szakügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Erős Alexandra

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály - (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel: 94/506-700, Fax. 94/313-283) valamint a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői a fenti helyszínen megjelentek.

Az ellenőrzést végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették ügyfél képviselőjét a jogaira és kötelességeire, különös tekintettel:

- az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire,
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 69. § alapján az ügyintézők tájékoztatták az ügyfelet, hogy az ellenőrzés megtartása során a hatóság tagjai a megfigyelni kívánt területre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphetnek, az ellenőrzés tárgyával összefüggő bármely iratot, tárgyat, vagy munkafolyamatot megvizsgálhatnak.

Az ügyintézők a szemletárgy birtokosától és az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől felvilágosítást kérhetnek, a helyszínről, a szemletárgyról folyamatokról fényképet, vagy kép- és hangfelvételt készíthetnek, mintavételt eszközölhetnek, továbbá egyéb bizonyítást folytathatnak le.

Az **ellenőrzött képviselője** kijelenti, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megértette.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása:

A Turkey Experts Kft., a Sorkikápolna, Cete-major 0133 hrsz. alatti telephelye a VA/AKF-KTO/351-11/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján osztály a mai napon helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 9 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 10 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés során a telephelyet megtekintettük és az alábbiakat tapasztaltuk.

A helyszíni ellenőrzés során a telepen végzett tevékenységeket, a kapcsolódó létesítményeket megtekintettük.

A telepen ellenőrzésünk időpontjában az állatlétszám: 27800 db 4 hetes pulyka tartása történt, 3 istállóban. A többi istálló telepítése folyamatban van jelenleg.

A telepen az engedélyezettkehez képest technológiai változás történt/**nem történt.**

Amennyiben történt, a változások felsorolása: -

Nagyné Erős Alexandra *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

Levegőtisztaság-védelem

A telepen bűzhatást kizárólag a ventilátorok közvetlen közelében tapasztaltunk enyhe bűzhatást. A telep rendezett állapotú.

A kötelező adatszolgáltatások:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (LM lap) megtételre kerültek: IGEN/NEM
2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján E-PRTR adatszolgáltatás: IGEN/NEM

Trágyakezelés:

A telepen trágyatárolás TÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT.

Szállítás módja: Ponyvázott/nem ponyvázott autóval

Technológiai jellemzők

A telephely területe 40.445 m². Az állattartás 6 db épületben történik. Az ólak alapterülete épületenként 1.850 m². Az épületek területe összesen 11.100 m².

Levegőtisztaság-védelem

Az istállóépületek fűtését egyedi hőszugárzó berendezések segítségével végzik. A földgázzal üzemelő egységek – műanyag – Maywick M20 típusúak. A fűtőberendezések 6,2 kW névleges teljesítményűek. Az istállóépületekben 48 -48 darab műanya üzemel. A nagy istállóban tetőszellőző rendszer, míg a kis istállóban keresztzellőző rendszer működik.

A nagy istállóban 31 db Ziehl-Abegg Ag. típusú, 15.000 m³/h teljesítményű ventilátor üzemel, amelyek az ólak hosszanti falán kerültek elhelyezésre. A tetőszellőző alaprendszer ólanként 3 db Pericoli típusú keverőventilátorral kiegészített, melyek névleges légszállítási kapacitása 40.000 m³/h/db.

Nyári szellőző rendszer

Az 1., 3., 5. számú ólak északi oldalán került elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor. A 2., 4., 6. számú ólak déli oldalán került elhelyezésre 12 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor.

A ventilátorokkal szembeni másik végfalba ólanként 16 db 145-VFG típusú légbeejtők kerültek beépítésre. Az ólak mindkét oldalfalába 11-11 db VFG-3 típusú légbeejtő lett beépítve korábbi eredeti szellőző rendszer elszívó ventilátorai közé.

Az ólak oldalán lévő elszívó ventilátorok tokozása zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból is előnyös, csillapító hatással bír.

Hulladékgazdálkodás

Kommunális hulladék: elszállítását közszolgáltatás keretében STKH Kft. végzi. Gyűjtése: 240 literes bérelt kukában történik. A szállítás hetente történik. A MOHU -val az egyedi szerződés megkötésre került.

Kevert csomagolási hulladék (150106) Vasi Consulting Kft. szállítja el. Készleten tárolt mennyiség: 355 kg. Elszállítás várhatóan 2 héten belül megvalósul.

Nagy D. [Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

A vegyes fólia csomagolási (150103) hulladékot

Veszélyes hulladékkezelés: A veszélyes hulladékot a Megoldás Kft. szállítja el. A veszélyes hulladék gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik, zárt badellákban. A vakcinás badella 30 literes, a gyógyszeres 60 literes, a tisztító fertőtlenítő szerek duplafalú zsákokban gyűjtik.

A tárolt mennyiségekről nyilvántartást vezetnek. Az elszállítás szállító levelekkel dokumentáltan történik. A nyilvántartást és a szállítóleveleket a helyszínen bemutatják. Az utolsó elszállítás 2024.05.28-én történt. Készleten 1 kg veszélyes hulladék tárolása történik.

Munkahelyi gyűjtő/Üzemi gyűjtő hely

A tárolási hely kialakítása **MEGFELELŐ/NEM MEGFELELŐ**.

Földtani közeg védelme:

A MŰSZAKI VÉDELEM MEGFELELŐ/NEM MEGFELELŐ

A technológiai szennyvízgyűjtő aknát megtekintettük. Az akna telítettsége 80% fölött volt. Elnyújtás két héten belül megvalósul.

Haváriaesemény:

Havária esemény **TÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT**.

Üzemi kárelhárítási terv **Telepen belül tartják/NEM TALÁLHATÓ**.

A kárelhárításhoz szükséges anyagok a helyszínen: **Rendelkezésre állnak/NEM állnak rendelkezésre**.

Üzemi kárelhárítási napló kifüggesztése szükséges, annak érdekében, hogy amennyiben káresemény történik a káresemény bevezetése könnyen megvalósítható legyen.

Monitoring

A monitoring mintavételi eredmények beküldésre kerültek.

Trágyakezelés

A telepen trágyatárolás nincs, az állatok elnyújtása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és leponyvázva mezőgazdasági hasznosításra elnyújtják.

A keletkező trágyát Magyar Dagra Kft. szállítja el.

A keletkező trágya mennyiségéről nyilvántartást vezetnek.

A telephelyen trágyaelnyóródás nyomait nem tapasztaltuk.

Vízellátás:

A major vízellátása az ingatlanon létesült 103,0 m talpmélységű K-1 kataszter számú mélyfúrású rétegvizes kútból történik. A telephelyen lévő 5,0 m mély ásott kút használaton kívül, lezárt állapotban van.

A telephely vízilétesítményeinek (vízellátás, tűzvíztárolás, szennyvíz elhelyezés, csapadékvíz elvezetés, monitoring rendszer) üzemeltetése a 36800/1342-8/2015.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. Az engedély 2035. december 31.-ig érvényes.

Nagy D. [Signature]
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

A telephelyen az engedélyezett éves vízkivétel 14.400 m³/év.

A K-1. kat. számú kút vízóra állása 58.799 m³, gyári száma: ZRI8418014913 hitelesítés éve: 2018

A kút lezárt, környezete rendezett, kerítéssel körbekerített.

A kútnaplót az engedélyes a helyszínen bemutatta, a leolvasásokat rendszeresen (havonta) vezetik.

Szennyvízgyűjtés:

A major területén a szociális helyiségben szociális, és az ólak takarításából technológiai jellegű szennyvizek keletkeznek.

Kommunális szennyvízelvezetés:

A kommunális szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása a szociális épület mellett lévő 15 m³-es zárt gyűjtőben történik.

A kommunális szennyvíz elszállítása szükség szerint történik a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett szombathelyi szennyvíztisztító telepre szerződés alapján.

Technológiai szennyvíz gyűjtése, elhelyezése:

A technológiai szennyvíz elvezetése 160 m hosszú, NA 200 KG-PVC csövön keresztül történik gravitációs úton az ólak között elhelyezett 2 db 20 m³-es zárt gyűjtőbe. A technológiai szennyvíz elszállítása az ólak mosatása után történik a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett szombathelyi szennyvíztisztító telepre szerződés alapján.

A szennyvíz elszállítását Szabó Norbert (Sárvár, Cukorgyári út 8.) végzi.

Az utolsó szállítás 2024.06.03-án történt. Az elszállítást az engedélyes számlával igazolta, számla száma: 2024/00734.

Csapadékvíz elvezetés:

A telep területére, az épületekre és a burkolt felületekre hulló csapadékvizek a telep körül és az épületek mellett kiépített nyílt földárókba kerülnek összegyűjtésre és elvezetésre. A telephely csapadékvizeinek közvetlen befogadója a Csikorgó patak.

A csapadékvíz-elvezető rendszer állapota tisztítást igényel.

Monitoring rendszer:

Az állattartó telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére 3 db kútból álló monitoring rendszer szolgál.

A figyelőkutakból vett talajvíz minőségét évente egy alkalommal kell akkreditált laboratóriumban vizsgáltatni.

A monitoring kutak jelölése jól olvasható, a vizsgálati eredményeket rendszeresen megküldik a Vízügyi Hatóság részére.

Trágyakezelés:

A telephelyen trágyatárolás nincs, az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.

A keletkező trágyát megállapodás szerint a Magyar Dagra Kft. (Egyházaskrúda) szállítja el.

Az utolsó trágya elszállítása 2024.08.12-én történt. Szállítólevél, bizonylat száma B1732237.

BAT

A telephely környezet-központú szemlélettel működik, mely kiterjed a dolgozók oktatására, a hulladék képződés minimalizálására, a hulladékok gyűjtésére, tárolására.. A dolgozók oktatása megvalósul. Oktatási naplóban történik a dokumentálása.

A BAT éves értékelő jelentés benyújtásra került.

A telephely BAT technológia célkitűzéseinek teljesülése a 2020. évi felülvizsgálat során vizsgálva volt. A telephely az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelt.

A Kft. képviselőjének nyilatkozata:

Nem kívánok nyilatkozni.


Ez a jegyzőkönyv 6 oldal terjedelmű, 3 példányban készült. A jegyzőkönyv mellékletet tartalmaz (1-1 példány meghatalmazás).

A jegyzőkönyv 1 példányát az ellenőrzött a helyszínen átvette.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 12 óra 54 perc

k.m.f.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top left, there is a signature that appears to be 'Károly W'. To its right is another signature, possibly 'János'. Further right is a large, stylized signature that looks like 'János'. Below these, there is a signature that appears to be 'Csongor'. At the bottom center, there is a large, bold signature that looks like 'Zsolt'.

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Molnár Gábor a Turkey Experts Kft. 19738 Tömörd, Ady utca 10.) ügyvezetője meghatalmazom Molnár Csabát, Hakeim - 8560 Pápa, Csutorás u. 88., Szül. hely, idő: Pápa, 1961.09.29., Anyja neve: Király Ilona a Turkey Experts Kft. pulykatelepeinek vezetőjét, hogy a Kft. üzemeltetésében lévő Sorkikapóhát, 0133 husz.-ú pulykatelep környezetvédelmi hatósági ellenőrzésén a Kft. nevében nyilatkozzon.

Tömörd, 2024. Szeptember 09.


TURKEY EXPERTS KFT
9738 Tömörd, Ady E. u. 10.
Cégjegyzék: 18 09 112463
Molnár Gábor
Turkey Experts Kft. ügyvezetője

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Molnár Gábor a Turkey Experts Kft. (9738 Tömörd, Ady útca 10.) ügyvezetője meghatalmazom Molnár Csabát, (Lakeim 8800 Pápa, Csutorás u. 88., Szül. hely, idő: Pápa, 1961.09.29., Anyja neve: Király Ilona) a Turkey Experts Kft. pulykatelepőinek vezetőjét, hogy a Kft. üzemeltetésében lévő Sorkikaponya, 0133 hrsz.-ú pulykatelep vízügyi-vízvédelmi hatósági ellenőrzésén a Kft. nevében nyilatkozzon.

Tömörd, 2021. szeptember 09.


TURKEY EXPERTS KFT.
9738 Tömörd, Ady útca 10.
Cég száma: 19-09-111663
Adószám: 2494928-2-18
Molnár Gábor
Turkey Experts Kft. ügyvezetője



SORKIKÁPOLNA CETE MAJOR

JELMAGYÁRÁZAT

-  Víznyomócső
-  Csapadékvíz-elvezető árok
-  Szennyvízcsatorna
-  Gázvezeték
-  Elektromos kábel
-  Veszélyes hulladék gyűjtőhely



Turkey Experts Kft.
9738 Tömörd, Ady u. 10.

Sorkikápolna, 0133 hrsz.
alatti pulykanevelő telep

M 1:1000

Üzemi Kárelhárítási terv

Részletes helyszínrajz
Veszélyes hulladék gyűjtőhely

28. számú melléklet

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám:151937/4/2025
2025.01.31

SORKIKÁPOLNA

Szektor: 33

Külterület 0133 helyrajzi szám

Széljegy: 30676/2025 2025.01.13
Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem, CIB BANK ZRT. 1024 BUDAPEST
Petrezselyem utca 2-8.
Egyetemleges jelzálogjog törlése iránti kérelem, CIB BANK ZRT. 1024 BUDAPEST Petrezselyem
utca 2-8.

I R É S Z					
1. Az ingatlan adatai:		terület	kat.t.jöv.	alosztály adatok	
alrészlet adatok		ha m2	k.fill.	ter.	kat.jöv
művelési ág/kivett megnevezés/		min.o		ha m2	k.fill

. Kivett major		0	4.0445	0.00	
II R É S Z					
1. h ányad: 1/1 törlő határozat: 52487/1995/1994.12.28					
bejegyző határozat, érkezési idő: 567/1960.05.04			törlő határozat: 52487/1995/1994.12.28		
jogcím: földrendezés					
jogállás: tsz. földhasználati jog					
név: PANNÓNIA MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZÖVETKEZET					
cím: 9700 SZOMBATHELY Acsádi Ignác utca 13					
törzsszám: 10073784					

2. t ulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 30426-2/2007.01.08					
bejegyző határozat, érkezési idő: 52487/1995/1994.12.28			törlő határozat: 30426-2/2007.01.08		
jogcím: adásvétel					
jogállás: tulajdonos					
név: SÁGA FOODS ÉLELMISZERIPARI ZRT					
cím: 9600 SÁRVÁR Soproni utca 15.					
törzsszám: 11301109					

3. t ulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 45768/2013.07.18					
bejegyző határozat, érkezési idő: 30426-2/2007.01.08			törlő határozat: 45768/2013.07.18		
jogcím: kiválás					
jogállás: tulajdonos					
név: PANNON PULYKA KFT					
cím: 9600 SÁRVÁR Soproni utca 15					
törzsszám: 13865517					

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám:151937/4/2025
2025.01.31

SORKIKÁPOLNA

Szektor: 33

Külterület 0133 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
II. RÉSZ

4. tulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 41834/2024.08.30
bejegyző határozat, érkezési idő: 45768/2013.07.18
törlő határozat: 41834/2024.08.30
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI PULYKA FARMOK KFT
cím: 9738 TÖMÖRD Ady Endre utca 10.
törzsszám: 24324849

5. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 41834/2024.08.30
jogcím: beolvadás
jogállás: tulajdonos
név: TURKEY EXPERTS KFT.
cím: 9738 TÖMÖRD Ady utca 10.
törzsszám: 24324928

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 36024/2006.03.31
törlő határozat: 30805/2014.01.15
Önálló szöveges bejegyzés névváltozás.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 48154/2009.11.27
törlő határozat: 31280/2/2012.01.16
Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 9 500 000 EUR, azaz kilencmillió-ötszázezer EUR erejéig .
Lásd: nemesbődi 056/1 és jáki 174 hrsz-okat is.
jogosult:
név: MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. törzsszám: 10949638
cím : 1065 BUDAPEST Nagymező utca 46-48.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 48911/2009.12.10
törlő határozat: 45011/2013.07.03
Keretbiztosítéki jelzálogjog 4 500 000 000 FT, azaz négymilliárd-ötszázmillió FT erejéig .
Lásd: jáki 0174 és a nemesbődi 056/1 hrsz-ú ingatlanokat is.
jogosult:
név: CIB BANK ZRT. törzsszám: 10136915
cím : 1024 BUDAPEST Petrezselyem utca 2-8.

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 48911/2009.12.10
törlő határozat: 31280/2/2012.01.16
Lemondás törölt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.
jogosult:
név: CIB BANK ZRT. törzsszám: 10136915
cím : 1024 BUDAPEST Petrezselyem utca 2-8.

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám:151937/4/2025
2025.01.31

SORKIKÁPOLNA

Szektor: 33

Külterület 0133 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
III. R É S Z

~~5.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 48912/2009.12.10
törölő határozat: 31732/3/2012.01.19
Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 4 500 000 000 FT, azaz négymilliárd-ötszázmillió FT erejéig .
Lásd: jáki 0174 és a nemesbődi 056/1 hrsz-ú ingatlanokat is.
jogosult:
név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914
cím : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16.

~~6.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 48912/2009.12.10
törölő határozat: 31280/2/2012.01.16
Lemondás törölt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.
utalás: III/2-3.
jogosult:
név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914
cím : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16.

7. bejegyző határozat, érkezési idő: 41176/2010.07.09
Vezetékjog
jogosult:
név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10741980
cím : 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13.

~~8.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 31280/2/2012.01.16
törölő határozat: 45009/2013.07.03
Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 9 500 000 EUR, azaz kilencmillió-ötszázezer EUR erejéig .
A III/2. sorszám alatt bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog rangsorában, az első ranghelyre., Lásd a jáki 0174 és a nemesbődi 056/1 helyrajzi számú ingatlanokat is.
jogosult:
név: MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. törzsszám: 10949638
cím : 1065 BUDAPEST Nagymező utca 46-48.

~~9.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 31280/2/2012.01.16
törölő határozat: 45009/2013.07.03
eredeti határozat: 48911/2009.12.10
Lemondás törölt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.
utalás: III/8.
jogosult:
név: CIB BANK ZRT. törzsszám: 10136915
cím : 1024 BUDAPEST Petrezselyem utca 2-8.

Folytatás a következő lapon

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám:151937/4/2025
2025.01.31

SORKIKÁPOLNA

Szektor: 33

Külterület 0133 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
III. R É S Z

~~10.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 31280/2/2012.01.16
törölő határozat: 45009/2013.07.03
eredeti határozat: 48912/2009.12.10
Lemondás törölt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.
utalás: III/3, III/8.
jogosult:
név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914
cím : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16.

~~11.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 31280/2/2012.01.16
törölő határozat: 31732/3/2012.01.19
Lemondás törölt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.
utalás: III/3, III/5, III/8.
jogosult:
név: MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. törzsszám: 10949638
cím : 1065 BUDAPEST Nagymező utca 46-48.

~~12.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 31732/3/2012.01.19
törölő határozat: 45011/2013.07.03
eredeti határozat: 48912/2009.12.10
Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 4 500 000 000 FT, azaz négymilliárd-ötszázmillió FT erejéig .
Lásd: jáki 0174 és a nemesbődi 056/1 hrsz-ú ingatlanokat is, Engedményezés, a III/5. sorszám alatt bejegyzett jelzálogjog rangsorában.
jogosult:
név: CIB BANK ZRT. törzsszám: 10136915
cím : 1024 BUDAPEST Petrezselyem utca 2-8.

~~13.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 31732/3/2012.01.19
törölő határozat: 45009/2013.07.03
eredeti határozat: 31280/2/2012.01.16
Lemondás törölt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.
utalás: III/3, III/8, III/12.
jogosult:
név: MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. törzsszám: 10949638
cím : 1065 BUDAPEST Nagymező utca 46-48.

~~14.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 31732/3/2012.01.19
törölő határozat: 45011/2013.07.03
Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 4 500 000 000 FT, azaz négymilliárd-ötszázmillió FT erejéig .
Lásd a jáki 0174 és a nemesbődi 056/1 helyrajzi számú ingatlanokat is.
jogosult:
név: CIB BANK ZRT. törzsszám: 10136915
cím : 1024 BUDAPEST Petrezselyem utca 2-8.

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám:151937/4/2025
2025.01.31

SORKIKÁPOLNA

Szektor: 33

Külterület 0133 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
III. R É S Z

~~15.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 31732/3/2012.01.19
törölő határozat: 45009/2013.07.03
Lemondás törölt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.
utalás: III/3, III/8, III/12.
jogosult:
név: CIB BANK ZRT. törzsszám: 10136915
cím : 1024 BUDAPEST Petrezselyem utca 2-8.

~~16.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 45009/2013.07.03
törölő határozat: 45011/2013.07.03
eredeti határozat: 31280/2/2012.01.16
Lemondás törölt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.
utalás: III/3.
jogosult:
név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914
cím : 1051 BUDAPEST Nádor utca 16.

~~17.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 45009/2013.07.03
törölő határozat: 45011/2013.07.03
eredeti határozat: 31732/3/2012.01.19
Lemondás törölt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.
utalás: III/3, III/12.
jogosult:
név: MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. törzsszám: 10949638
cím : 1065 BUDAPEST Nagymező utca 46-48.

~~18.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 45009/2013.07.03
törölő határozat: 45011/2013.07.03
eredeti határozat: 31732/3/2012.01.19
Lemondás törölt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról.
utalás: III/3, III/12.
jogosult:
név: CIB BANK ZRT. törzsszám: 10136915
cím : 1024 BUDAPEST Petrezselyem utca 2-8.

~~19.~~ bejegyző határozat, érkezési idő: 30805/2014.01.15
törölő határozat: 47268/2/2016.10.19
Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 240 000 000 FT, azaz kétszáznegyvenmillió FT kölcsön erejéig.
Terheli még a Nagytevel 021/2, Kerta 037/4, Szarvaskend 030/3, Szentimrefalva 073, Karakószörcsök 044 hrsz-ú ingatlanokat is.
jogosult:
név: CIB BANK ZRT. törzsszám: 10136915
cím : 1024 BUDAPEST Petrezselyem utca 2-8.

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám:151937/4/2025
2025.01.31

SORKIKÁPOLNA

Szektor: 33

Külterület 0133 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
III. R ÉS Z

20. bejegyző határozat, érkezési idő: 54196/2014.11.24
törölő határozat: 47268/2/2016.10.19
Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 120 000 000 FT, azaz százhuszmillió FT erejéig ,
valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom.
, Terheli még a Nagytevel 021/2 hrsz-ú , Kerta 037/4 hrsz-ú , Szarvaskend 030/3 hrsz-ú ,
Szentimrefalva 073 hrsz-ú , Karakószörcsök 044 hrsz-ú ingatlanokat is.
jogosult:
név: CIB BANK ZRT. törzsszám: 10136915
cím : 1024 BUDAPEST Petrezselyem utca 2-8.

21. bejegyző határozat, érkezési idő: 51985/2015.12.04
Egyetemleges jelzálogjog 1 040 000 000 FT, azaz egymilliárd-negyvenmillió FT erejéig .
Terheli még a Nagytevel 021/2, a Kerta 037/4, a Szarvaskend 030/3, a Szentimrefalva 073, a
Karakószörcsök 044, az Ikervár 02/10, 02/11, 02/12 és a Jánosháza 048/8 hrsz-ú ingatlanokat
is.
jogosult:
név: CIB BANK ZRT. törzsszám: 10136915
cím : 1024 BUDAPEST Petrezselyem utca 2-8.

22. bejegyző határozat, érkezési idő: 51985/2015.12.04
Elidegenítési és terhelési tilalom
utalás: III/21.
jogosult:
név: CIB BANK ZRT. törzsszám: 10136915
cím : 1024 BUDAPEST Petrezselyem utca 2-8.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az
ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VÉGE